

Cascina Videserto - complesso

San Giuliano Milanese (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c020-00001/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c020-00001/>

CODICI

Unità operativa: 1c020

Numero scheda: 1

Codice scheda: 1c020-00001

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1c020-00001

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Videserto - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015195

Comune: San Giuliano Milanese

Indirizzo: Cascina Videserto, 1(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: San Giuliano Milanese

Particelle [1 / 19]: 19

Particelle [2 / 19]: 20

Particelle [3 / 19]: 21

Particelle [4 / 19]: 22

Particelle [5 / 19]: 42

Particelle [6 / 19]: 43

Particelle [7 / 19]: 44

Particelle [8 / 19]: 45

Particelle [9 / 19]: 46

Particelle [10 / 19]: 47

Particelle [11 / 19]: 48

Particelle [12 / 19]: 49

Particelle [13 / 19]: 50

Particelle [14 / 19]: 51

Particelle [15 / 19]: 52

Particelle [16 / 19]: 53

Particelle [17 / 19]: 54

Particelle [18 / 19]: 55

Particelle [19 / 19]: 56

Foglio/Data: 25

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 4]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [2 / 4]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [3 / 4]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [4 / 4]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Costruzione del primitivo edificio a tre lati con il braccio occidentale che proseguiva fino a formare una sorta di recinto intorno all'angolo nord-ovest della cascina.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Costruzione dello stallone nella zona nord-est della possessione, del caseificio, addossato al lato est dell'edificio su tre lati e delle porcilaie, che chiudono la corte interna all'edificio verso sud.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1830/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Costruzione del lungo stallone ad est del braccio settentrionale dell'edificio a tre lati e demolizione della stalla all'estremità del lato nord della possessione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1830/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Demolizione di alcune parti dell'originario edificio a tre lati, con la realizzazione di portici sul lato occidentale, della casa del fattore lungo il lato settentrionale e della casa padronale in luogo del lato orientale, con addossato il piccolo granaio. Realizzazione dei due corpi delle case coloniche al posto del portico e delle stalle sul lato settentrionale della possessione. Demolizione della parte settentrionale dei vani lungo il lato ovest. Realizzazione del portico e del piccolo rustico al centro della corte. Ampliamento della porcilaia, poi risistemata nuovamente prima del 1994.

Nella seconda metà del XX secolo venne demolito un vano lungo il lato occidentale e venne edificato un portico lungo il lato settentrionale. Dopo il 1994 venne demolito lo stallone orientale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1994/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

La possessione di Videserto entra a far parte del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione dei Luoghi Pii Elemosinieri nel 1831, quando viene acquisita in quanto ubicata in prossimità della possessione di Zunico. Il notaio Sormani redige un istromento datato 18 maggio 1831, in cui l'Ente acquista dai fratelli Roveda 2.393 pertiche di terreno comprendenti sia la cascina Videserto che la cascina Cantalupo per £ 465.000.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1831/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1831/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 12]

Riferimento: casa colonica nord-ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. 1; p. 2; p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 12]

Riferimento: casa colonica nord-est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. 1; p. 2

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 12]

Riferimento: nuova casa padronale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 12]

Riferimento: casa fattore

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 12]

Riferimento: piccolo granaio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 12]

Riferimento: ex caseificio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 12]

Riferimento: portici dell'essicatoio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [8 / 12]

Riferimento: stallone

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [9 / 12]

Riferimento: portico

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [10 / 12]

Riferimento: piccolo rustico

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p.t.; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [11 / 12]

Riferimento: legnaia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [12 / 12]

Riferimento: ex porcilaia

Tipo di suddivisione orizzontale: p.t.

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'impianto del grande complesso cascinale ha una disposizione planimetrica dove i fabbricati non definiscono una corte chiusa, ma sono distribuiti all'interno di una vasta area aperta e delimitata da pochi fabbricati lungo il suo confine. L'ingresso principale alla cascina è posto lungo il lato nord tra i due edifici colonici che caratterizzano questo prospetto. La maggior parte del lato ovest è delimitata dal lungo corpo di fabbrica denominato "portici dell'essiccatoio". Sul lato sud, verso i portici dell'essiccatoio, si trovano: l'edificio dell'ex porcilaia e la nuova casa padronale, sul lato est della quale sono addossati il piccolo corpo rustico del granaio e l'edificio dell'ex caseificio. A nord, di fronte alla nuova casa padronale, è situata la casa del fattore. Ad est di questa, quasi al centro della grande aia, è posto il lungo corpo di fabbrica dello stallone, a nord del quale si trova un piccolo rustico e l'edificio del portico.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a corte chiusa

Forma: irregolare

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 14]

Riferimento alla parte: casa colonica nord-ovest

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio è in condizioni mediocri. Non si evidenziano problemi a carattere strutturale. Si sono però rilevati diffusi fenomeni di alterazione superficiale e distacchi, dovuti probabilmente ad infiltrazioni d'acqua dal tetto, che interessano il controsoffitto in cannette del sottotetto e l'intonaco della muratura del vano scala. Le decorazioni appaiono in discrete condizioni, presentano lievi degradi dovuti al dilavamento, localizzati soprattutto sul prospetto nord.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 14]

Riferimento alla parte: casa colonica nord-est

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio è in condizioni mediocri. Non si evidenziano problemi a carattere strutturale. Si sono però rilevati diffusi fenomeni di alterazione superficiale, distacchi, croste nere e attacchi biologici dovuti ad infiltrazioni d'acqua dai serramenti, localizzati sugli intonaci del corpo scala nell'appartamento disabitato. Gli intonaci e le decorazioni esterne, in modo particolare sul prospetto nord, presentano fenomeni di alterazione superficiale, distacchi e croste nere.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 14]

Riferimento alla parte: nuova casa padronale

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio è in discrete condizioni. Non si segnalano danni dal punto di vista strutturale.

Nel vano scala a piano terra si segnalano fenomeni di degrado che interessano la muratura e gli intonaci, causati dall'umidità di risalita dal terreno. Gli intonaci esterni in generale appaiono in discreto stato di conservazione. Alcuni fenomeni di alterazione superficiale interessano soprattutto le zone più esposte all'acqua e la fascia bassa di rivestimento della muratura.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 14]

Riferimento alla parte: piccolo granaio

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio è in condizioni mediocri, non si segnalano danni dal punto di vista strutturale. La copertura evidenzia segni di infiltrazioni dal manto e la struttura mostra marcescenza di alcuni elementi. Il manto risulta sconnesso con fenomeni di croste nere e microflora dei coppi. Gli intonaci interni appaiono in discreto stato di conservazione. Alcuni fenomeni di alterazione superficiale, distacchi e lacune interessano soprattutto la fascia bassa di rivestimento della muratura e dei pilastri.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 14]

Riferimento alla parte: caseificio(ex)

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio è in condizioni mediocri. La copertura evidenzia segni di infiltrazioni dal manto che interessano la struttura sottostante del solaio ligneo. Altri fenomeni di degrado, causati dall'umidità di risalita dal terreno, recano degrado nella parte bassa della muratura provocando erosione, distacchi e lacune dell'intonaco.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 14]

Riferimento alla parte: casa del fattore

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio è in condizioni mediocri. Non si evidenziano problemi a carattere strutturale, i danni maggiori sono dovuti all'umidità di risalita e di condensa, che causa degradi sia alle strutture che ai rivestimenti, con formazione di muffe e alterazioni superficiali localizzate a piano terra, nel corpo scala. Gli intonaci esterni, ed in modo particolare il prospetto nord, appaiono in cattivo stato di conservazione con fenomeni di alterazione superficiale, distacchi e croste nere.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 14]

Riferimento alla parte: portici dell'essiccatoio

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio è in condizioni discrete. Non si evidenziano problemi a carattere strutturale. Lievi fenomeni di degrado sono dovuti all'umidità di risalita ed al dilavamento che causa degradi sia agli intonaci esterni che ai rivestimenti interni, inoltre, numerose sono le integrazioni ed i tamponamenti, eseguiti con malta cementizia. Le coperture evidenziano l'ossidazione di alcuni elementi in ferro.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 14]

Riferimento alla parte: stallone

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'edificio è in cattive condizioni, non si evidenziano però problemi di natura strutturale. La copertura mostra segni di infiltrazioni dal manto. Nel solaio della stalla sono visibili segni lasciati dall'acqua sull'intonaco e sulle parti in ferro in prossimità delle infiltrazioni. La struttura del tetto appare invece in discrete condizioni. Fenomeni di umidità di risalita interessano le murature e gli intonaci. Anche gli infissi esterni sono molto degradati.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 14]

Riferimento alla parte: portico

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Non si osservano problemi a carattere strutturale. Si evidenziano diffusi fenomeni di degrado dei pilastri causati dall'umidità di risalita dal terreno e dai fenomeni meteorici, con erosione dei mattoni e della malta di allettamento. La copertura appare in discrete condizioni, si evidenziano alcune sconessioni del manto con rottura dei coppi. La mancanza di un idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche aggrava i problemi legati all'umidità.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 14]

Riferimento alla parte: porcilaia

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'edificio è in cattive condizioni, non si evidenziano però problemi di natura strutturale. La copertura mostra segni di infiltrazioni dal manto, che risulta sconnesso con fenomeni di croste nere e microflora dei coppi e la struttura mostra marcescenza di alcuni elementi. Nei solai in voltini e putrelle dei garage sono evidenti i segni lasciati dalle infiltrazioni d'acqua. Diffusi fenomeni di degrado interessano le strutture murarie e gli intonaci, causati dall'umidità di risalita dal terreno.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 14]

Riferimento alla parte: piccolo rustico

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio è in discrete condizioni, non si evidenziano problemi di natura strutturale. La copertura mostra segni di infiltrazioni dal manto. La struttura del tetto appare invece in discrete condizioni. Nei solai delle rimesse sono visibili i segni lasciati probabilmente dalle infiltrazioni. Fenomeni di umidità di risalita interessano la muratura e gli intonaci, con erosione dei mattoni e della malta di allettamento, distacchi e lacune dell'intonaco di rivestimento.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 14]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1989

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 14]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1989

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [14 / 14]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1989

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona agricola

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: ALPE, Fotografie immobili

Collocazione: Busta 71, fotogrammi 31-32

Note: Fotografie risalenti agli anni 1958-60

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: ALPE, Fotografie immobili

Collocazione: Busta 20, fotogrammi 820, 825, 888-890

Note: Fotografie risalenti agli anni 1958-60

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_IMG-0000129322

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISCV10D01

Note: Vista nord-ovest (2004)

Nome del file originale: MISCV10D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_IMG-0000129323

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISCV10D02

Note: Vista ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MISCV10D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_IMG-0000129324

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISCV10D03

Note: Prospetto ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MISCV10D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_IMG-0000129325

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISCV10D04

Note: Vista dall'ingresso verso est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MISCV10D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_IMG-0000129326

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISCV10D05

Note: Vista fabbricati d'ingresso da est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MISCV10D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_IMG-0000129327

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISCV10D06

Note: Vista capannone e tettoia a sud-est della cascina (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MISCV10D06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_IMG-0000129328

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Data: 1989/00/00

Codice identificativo: 151950055_001

Nome del file originale: 151950055_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_DRA-0000023964

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: MISCV10T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MISCV10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_DRA-0000023965

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 151950055_001_M0022.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 19]

Genere: documentazione esistente

Tipo: documenti d'archivio

Denominazione: ALPE, Poderi, 2368-2374

Note: A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 19]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto di Carlo VI, Videserto, Cantalupo e Cassinazza, 1722, f. III

Note: A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 19]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto Lombardo Veneto, Videserto, 1866, f. 3

Note: A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 19]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto Cessato, Videserto, 1897, f. 3

Note: A4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 19]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa

Denominazione: ALPE, Sommaria descrizione dei caseggiati in Cantaluppo e Vildeserto

Note: A5

FONTI E DOCUMENTI [6 / 19]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151950055_002_V0070.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_FNT-0000029107

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151950055_003_V0071.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_FNT-0000029108

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151950055_004_V0072.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_FNT-0000029109

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151950055_005_V0073.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_FNT-0000029110

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151950055_006_V0074.pdf

FONTI E DOCUMENTI [11 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_FNT-0000029111

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151950055_007_V0075.pdf

FONTI E DOCUMENTI [12 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_FNT-0000029112

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151950055_008_V0076.pdf

FONTI E DOCUMENTI [13 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_FNT-0000029113

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151950055_009_V0077.pdf

FONTI E DOCUMENTI [14 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_FNT-0000029114

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151950055_010_V0078.pdf

FONTI E DOCUMENTI [15 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_FNT-0000029115

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151950055_011_V0079.pdf

FONTI E DOCUMENTI [16 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_FNT-0000029116

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151950055_012_V0080.pdf

FONTI E DOCUMENTI [17 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_FNT-0000029117

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151950055_013_V0081.pdf

FONTI E DOCUMENTI [18 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_FNT-0000029118

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151950055_014_V0082.pdf

FONTI E DOCUMENTI [19 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00001_FNT-0000029119

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151950055_015_V0083.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Titolo libro o rivista: Il tesoro dei poveri

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: MI230-00206

V., pp., nn.: pp. 373, 384, 434

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Noto A.

Titolo libro o rivista: Gli amici dei poveri di Milano 1305-1964

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1966

Codice scheda bibliografia: MI230-00160

V., pp., nn.: p. 34, 42, 57

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 2]: Marino, Nadia

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara