

# Porcilaia della cascina Stallone ed Uniti (ex)

BascapÀ (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c020-00019/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c020-00019/>

## CODICI

Unità operativa: 1c020

Numero scheda: 19

Codice scheda: 1c020-00019

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 4

Codice IDK della scheda madre: 1c020-00015

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: rustico

Qualificazione: rurale

Denominazione: Porcilaia della cascina Stallone ed Uniti (ex)

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018009

Comune: Bascapè

Indirizzo: Via Dante, 21

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bascapè

Particelle: 189

Foglio/Data: 3

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

### AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze locali

### AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze locali

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Costruzione della parte più antica dell'edificio, costituito da un corpo di fabbrica quadrato posto davanti al caseificio

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1722

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1869

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Edificazione dei corpi di fabbrica ad ovest e a sud dell'edificio primitivo

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1869

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

**NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Edificazione della struttura di copertura tra la porcilaia e il caseificio

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1994

Validità: ante

---

**SPAZI**

## SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio composto da un corpo di fabbrica a pianta rettangolare suddiviso in tre campate con muri perimetrali e pilastri in muratura a tessitura omogenea in laterizio a mattoni pieni intonacati. A piano terra si trovano tre locali dei porcili con solai lignei e pavimenti in ammattonato. Superiormente a questi si trova la cascina sottotetto chiusa da muratura grigliata lungo i lati est e ovest, con tetto di travi su pilastri e falde sporgenti sui lati nord e sud. Il manto è in coppi di laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: fienile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: forata a blocco

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: p.t.

### **TIPO**

Genere: solaio

Forma: piano

### **STRUTTURA**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: portico

Genere: in battuto

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p.t. baste

Genere: in ammattonato

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La struttura del tetto è in condizioni discrete, il manto invece presenta sconnessioni e rotture che causano infiltrazioni e conseguente degrado delle strutture sottostanti. La mancanza di un adeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche aggrava le condizioni.

Fonte: osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Non si evidenziano problemi a carattere strutturale. L'orditura lignea dei solai è interessata da fenomeni di marcescenza, depositi, macchie di umidità e danni dovuti alla presenza di insetti xilofagi.

Fonte: osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Non si evidenziano problemi a carattere strutturale, i danni maggiori sono dovuti all'umidità di risalita e al dilavamento e che causa degradi sia alle strutture che ai rivestimenti.

Fonte: osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: intonaci

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I danni maggiori sono dovuti all'umidità di risalita ed al dilavamento e che causa degradi ai rivestimenti, causando distacchi, erosione, lacune, croste nere ed estesi attacchi biologici.

Fonte: osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: p.t.

Uso: deposito

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: porcilaia

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c020-00019\_IMG-0000047961

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCS14D01



Note: Prospetto est (2004)

Nome del file originale: PVBCS14D01.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c020-00019\_IMG-0000047962

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCS14D02

Note: Interno portico (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCS14D02.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c020-00019\_IMG-0000047963

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCS14D03

Note: Interno ambiente ex porcilaia (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCS14D03.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c020-00019\_IMG-0000047964

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCS14D04

Note: Vista dal portico verso l'aia (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCS14D04.JPG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c020-00019\_DRA-0000004495

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: PVBCS14T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVBCS14T01.pdf

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Nome [1 / 2]: Marino, Nadia

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara