

Stallone delle vacche della cascina Stallone ed Uniti

Bascap  (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c020-00020/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c020-00020/>

CODICI

Unità operativa: 1c020

Numero scheda: 20

Codice scheda: 1c020-00020

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 5

Codice IDK della scheda madre: 1c020-00015

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: stalla

Qualificazione: rurale

Denominazione: Stallone delle vacche della cascina Stallone ed Uniti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018009

Comune: Bascapè

Indirizzo: Via Dante, 21

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bascapè

Particelle: 189

Foglio/Data: 3

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Costruzione dello stallone nelle forme attuali

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1722

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1869

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Esistenza di un edificio disposto in senso nord-sud rispetto a quello attuale

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1722

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1869

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Costruzione del silos nell'angolo nord-ovest dello stallone

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1994

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio posto sul lato sud della corte frontalmente all'ingresso con muri perimetrali e pilastri in muratura di laterizio. È composto da un corpo di fabbrica a pianta rettangolare su due livelli. A p.t. la stalla con solaio in voltine e putrelle, pavimento in ammattonato e mangiatoie in cemento, superiormente il fienile sottotetto diviso in sette campate. Lungo il lato nord si estende l'avanportico in quattro campate su pilastri in muratura, con pavimento in terra battuta. La copertura è a due falde con struttura costituita da capriate con monaco e saette, travi su pilastri lungo la falda sporgente dell'avanportico. Il manto è in lastre di onduline con coppi sovrapposti.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.t.

TIPO

Genere: solaio

Forma: a voltine

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: stalla

Genere: in ammattonato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: portico

Genere: in terra battuta

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il solaio della stalla mostra segni di probabili infiltrazioni o umidità di condensa, sono infatti caratterizzati da alterazioni superficiali ed efflorescenze saline.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

La struttura appare in discrete condizioni, mentre il manto di copertura evidenzia alcuni fenomeni di infiltrazione che danneggiano le strutture sottostanti. Inoltre la mancanza di un adeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche aggrava le condizioni delle strutture e degli intonaci.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Gli infissi esterni presentano marcescenza degli elementi lignei e ossidazione delle parti in metallo.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli intonaci interni evidenziano alcuni fenomeni di alterazione superficiale dovuti all'umidità di risalita dal terreno ed all'usura. Macchie di umidità di infiltrazione e depositi superficiali interessano le superfici interne della stalla.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La muratura non presenta particolari problemi dal punto di vista strutturale. La parte inferiore è interessata da fenomeni di risalita d'acqua per capillarità dal terreno mentre nelle zone più esposte si notano croste nere, erosione dei mattoni e disgregazione dei giunti di malta.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il rivestimento ad intonaco di parte delle strutture verticali si presenta degradato, distaccato e mancante a causa del dilavamento e dell'umidità di risalita che hanno lasciato a nudo alcune delle parti rivestite della muratura.

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: p.t.

Uso: stalla

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: p.1

Uso: fienile

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: p.1

Uso: deposito

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: p.t.

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: p.1

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00020_IMG-0000048204

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCS15D01

Note: Vista nord-est (2004)

Nome del file originale: PVBCS15D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00020_IMG-0000048205

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: PVBCS15D02

Note: Vista est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCS15D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00020_IMG-0000048206

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCS15D03

Note: Scorcio prospetto sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCS15D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00020_IMG-0000048207

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCS15D04

Note: Vista sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCS15D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00020_IMG-0000048208

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCS15D05

Note: Particolare copertura sottotetto (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCS15D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00020_IMG-0000048209

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCS15D06

Note: Particolare muratura (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCS15D06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00020_IMG-0000048210

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCS15D07

Note: Interno stalla (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCS15D07.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00020_DRA-0000004687

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: PVBCS15T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVBCS15T01.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Nome [1 / 2]: Marino, Nadia

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara