

Stalla dei cavalli e dei tori della Cascina Bonate (ex)

Siziano (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c020-00031/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c020-00031/>

CODICI

Unità operativa: 1c020

Numero scheda: 31

Codice scheda: 1c020-00031

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice IDK della scheda madre: 1c020-00028

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: stalla

Qualificazione: rurale

Denominazione: Stalla dei cavalli e dei tori della Cascina Bonate (ex)

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Ex scuderia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018150

Comune: Sizzano

Indirizzo: Strada poderale cascina Bonate

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sizzano, sezione di Campomorto

Particelle: 10

Foglio/Data: 12/ 2003

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Costruzione della stalla, che non era presente nè sulle mappe del catasto ottocentesco, nè sul progetto di miglioramento del podere redatto nel 1898, e che reca alla sommità del tetto l'iscrizione 1912

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1912

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1912

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

Suddivisione verticale: tre campate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Fabbricato in muratura di mattoni a vista a pianta rettangolare diviso in tre campate con sviluppo su due piani fuori terra. A piano terra, pavimento in battuto e solaio in voltine e putrelle, superiormente fienile sottotetto sorretto da pilastri in muratura e chiuso sui lati est e ovest da muro con tre aperture in grigliato di mattoni. Tetto a due falde con struttura a 2 capriate in legno e manto in lastre ondulate di eternit. Sui lati nord e sud si aprono due porticati simmetrici di tre campate con pilastri in muratura e copertura di travi su pilastri con manto in lastre ondulate di eternit.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: portico sud

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: bolognini

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. t.

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: prospetto est e ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Materiali: mattoni

Qualificazione del tipo: a dentelli

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto est e ovest

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: 1912

Tecnica: in rilievo

Materiali: cemento

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le coperture appaiono in un discreto stato di conservazione: la struttura in legno, e in particolare la piccola orditura è stata sostituita in parte e si presenta ben conservata, mentre il manto di copertura in lastre di eternit evidenzia qualche rottura che causa infiltrazioni d'acqua piovana nel solaio sottostante.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli infissi esterni presentano marcescenza degli elementi lignei e ossidazione delle parti in metallo. Alcuni vetri di chiusura delle finestre sono rotti o mancanti.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Lieve degrado degli intonaci con fenomeni di distacco e lacune di materiale che lasciano a vista la struttura muraria in piccola parte a p. t. e in modo più esteso nel fienile. Più grave il fenomeno di degrado localizzato sul solaio della prima campata da est, dove una estesa macchia di umidità denota una importante infiltrazione d'acqua dal tetto.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Un grave fenomeno di degrado è localizzato sul solaio della prima campata da est, dove una estesa macchia di umidità denota una importante infiltrazione d'acqua dal tetto.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Si evidenziano fenomeni di degrado delle strutture murarie causati dall'umidità di risalita dal terreno e dai fenomeni meteorici, con erosione dei mattoni della fascia basamentale e distacchi dell'intonaco di rivestimento. Non si osservano problemi a carattere strutturale.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il rivestimento ad intonaco di parte delle strutture verticali si presenta degradato, distaccato e mancante a causa del

dilavamento e dell'umidità di risalita che hanno lasciato a nudo alcune delle parti rivestite della muratura.

Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1995

Data fine: 1995

Descrizione intervento: Sostituzione lastre danneggiate del manto di copertura

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: p.t. primi due ambienti da est

Uso: officina

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: p.t. terzo ambiente da ovest

Uso: essicatoio

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: porticati

Uso: ricovero macchinari

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: primi due ambienti da est

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: scuderia

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: p. t. ultimo ambiente da est

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla tori

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona E1 agricola normale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00031_IMG-0000050876

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCB13D01

Note: Vista prospetto est (2004)

Nome del file originale: PVSCB13D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00031_IMG-0000050877

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCB13D02

Note: Vista prospetto ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSCB13D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00031_IMG-0000050878

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCB13D03

Note: Vista nord-est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSCB13D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00031_IMG-0000050879

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCB13D04

Note: Interno portico sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSCB13D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00031_IMG-0000050880

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCB13D05

Note: Interno officina (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSCB13D05.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00031_DRA-0000006577

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: PVSCB13T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVSCB13T01.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Nome [1 / 2]: Marino, Nadia

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara