

Stalla delle mucche della Cascina Bonate

Siziano (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c020-00033/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c020-00033/>

CODICI

Unità operativa: 1c020

Numero scheda: 33

Codice scheda: 1c020-00033

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 5

Codice IDK della scheda madre: 1c020-00028

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: stalla

Qualificazione: rurale

Denominazione: Stalla delle mucche della Cascina Bonate

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Ex stalla delle manze

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018150

Comune: Sizzano

Indirizzo: Strada poderale cascina Bonate

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sizzano, sezione di Campomorto

Particelle: 10

Foglio/Data: 12/ 2003

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Costruzione della stalla, che non era presente nè sulle mappe del catasto ottocentesco, nè sul progetto di miglioramento del podere redatto nel 1898, e che reca alla sommità del tetto l'iscrizione 1913

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1913

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1913

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: ala destra

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Ampliamento nella parte orientale verso l'ingresso alla cascina

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1953

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1953

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

Suddivisione verticale: otto campate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Fabbricato in muratura di mattoni a vista a pianta rettangolare diviso in otto campate, con sviluppo su due piani fuori terra. A piano terra pavimento in battuto e solaio in voltine e putrelle, superiormente fienile sottotetto sorretto da pilastri in muratura e chiuso sui lati est e ovest da muro con tre aperture in grigliato di mattoni. Tetto a due falde con struttura a 7 capriate in legno e manto di tegole a coppo in laterizio. Lungo la parte centrale del prospetto sud si estende un porticato in 6 campi con pilastri in muratura e copertura di travi su pilastri.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. t.

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto ovest

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: 1913

Tecnica: in rilievo

Materiali: cemento

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La copertura non mostra segni di infiltrazioni dal manto e la struttura appare in buone condizioni. Si segnala la mancanza di un adeguato sistema di smaltimento dell'acqua piovana.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli infissi esterni presentano marcescenza degli elementi lignei e ossidazione delle parti in metallo. Alcuni vetri di chiusura delle finestre sono rotti o mancanti.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Gli intonaci interni appaiono in buono stato di conservazione.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Si evidenziano fenomeni di degrado delle strutture murarie causati dall'umidità di risalita dal terreno e dai fenomeni meteorici, con erosione dei mattoni della fascia basamentale e distacchi dell'intonaco di rivestimento. Non si osservano problemi a carattere strutturale.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Il rivestimento ad intonaco di parte delle strutture verticali si presenta degradato, distaccato e mancante a causa del dilavamento e dell'umidità di risalita che hanno lasciato a nudo alcune delle parti rivestite della muratura. Lungo una parte del prospetto nord si segnala la presenza di vegetazione rampicante.

Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1995

Data fine: 1995

Descrizione intervento

Generale revisione della copertura con sostituzione delle parti ammalorate della struttura e reintegrazione dei coppi mancanti

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: p.t. prime sei campate da ovest

Uso: stalla

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: p. t ultime due campate da ovest

Uso: garage

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: porticati

Uso: stabulazione libera mucche

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: p. t.

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: p. 1

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona EA agricola dei centri storici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00033_IMG-0000051296

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCB15D01

Note: Vista sud (2004)

Nome del file originale: PVSCB15D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00033_IMG-0000051297

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCB15D02

Note: Vista sud-ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSCB15D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00033_IMG-0000051298

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCB15D03

Note: Vista prospetto ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSCB15D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00033_IMG-0000051299

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCB15D04

Note: Interno portico sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSCB15D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00033_IMG-0000051300

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCB15D05

Note: Scorcio prospetto nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSCB15D05.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00033_DRA-0000006837

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: PVSCB15T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVSCB15T01.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Nome [1 / 2]: Marino, Nadia

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara