Stallone della Cascina dei Prati (ex)

Muggiò (MB)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c030-00004/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c030-00004/

CODICI

Unità operativa: 1c030

Numero scheda: 4

Codice scheda: 1c030-00004

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1c030-00002

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: stalla-fienile

Qualificazione: rurale

Denominazione: Stallone della Cascina dei Prati (ex)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108034

Comune: Muggiò

Indirizzo: Via Monte Grappa, 37

Altra località: Cascina dei Prati

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Muggiò

Particelle: 4

Foglio/Data: 6/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1/3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [2/3]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [3/3]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: edificazione

Notizia: Edificazione dello stallone con i portici aperti verso est.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Tamponamento delle aperture ad oriente e apertura dei portici verso il cortile delle case coloniche.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1894/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: ala destra

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Costruzione del prolungamento dell'edificio che si raccordava con la vicina stalletta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1894/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [4/5]

Riferimento: ala destra

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Costruzione di una tettoia in lamiera antistante la parte ad angolo dell'edificio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4/5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1894/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: ala destra

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia: Demolizione del prolungamento dell'edificio che si raccordava con la vicina stalletta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1994/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

Suddivisione verticale: 8 campate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio composto da un corpo di fabbrica a pianta rettangolare su due piani fuori terra. Si tratta dello stallone costituito da otto campate chiuse con stalla al p.t. e fienile al p. sottotetto chiuso sul lato verso la corte da grigliato. Questo elemento dimostra come l'accesso al fienile fosse originariamente dal cortile della cascina limitrofa. I muri perimetrali sono in muratura a tessitura omogenea in laterizio a mattoni pieni intonacati. Gli orizzontamenti in legno sono stati in parte demoliti. La copertura è a due falde con travi poggianti sulla muratura e manto in tegole marsigliesi appoggiate ai travetti e senza assito. A sud dell'edificio è stato demolito un portico e sostituito da una tettoia con pilastri in cemento e travi in profilato di ferro a doppia T, puntoni in legno e copertura in eternit.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1/3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2/3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [3/3]

Ubicazione: p. sottotetto

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: grigliato a croce

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p. t.

Genere: in battuto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1/7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La copertura non mostra segni di infiltrazioni dal manto e la struttura appare in buone condizioni. La mancanza dei canali di gronda sul lato est e di un idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche causa problemi alle strutture sottostanti.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2/7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli infissi esterni sono costituiti da inferriate alle finestre, ante di oscuramento in legno e porte ad un anta in legno. Si osservano fenomeni di ossidazione di tutti gli elementi in ferro costituenti le inferriate e la ferramenta. Gli elementi lignei presentano fenomeni di marcescenza e sono privi di uno strato di protezione.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Al piano terra sono riconoscibili danni causati dall'umidità di risalita e dall'usura. Notevoli depositi superficiali e distacchi dell'intonaco.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I solai demoliti nella terza e quarta campata nei rimanenti mostrano danni causati dall'attacco di insetti xilofagi e segni di passati fenomeni di condensa.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La muratura ormai priva dell'intonaco esterno non presenta particolari problemi dal punto di vista strutturale. Una lesione ad andamento verticale si segnala nel prospetto su strada in corrispondenza del dormiente ad ovest e discontinuità nello stesso tra i pilastri e la muratura. La parte inferiore è interessata da fenomeni di risalita d'acqua per capillarità dal terreno con disgregazione dei giunti di malta e attacco biologico soprattutto nei prospetti est e nord.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il rivestimento ad intonaco delle strutture verticali è quasi completamente scomparso. Dilavamento, umidità di risalita e conseguenti distacchi hanno lasciato a nudo la muratura.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'impianto di smaltimento delle acque meteoriche è presente solo in parte con gronda e pluviali sulla falda ovest. Si segnala inoltre che i pluviali di scarico riversano l'acqua meteorica direttamente alla base della muratura aggravando i fenomeni di umidità di risalita.

Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: realizzazione di una struttura di copertura in lamiera che unisce lo stallone alla stalletta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: deposito

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona agricola

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00004_IMG-0000129192

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Vista ovest

Nome del file originale: MIMCP12D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00004_IMG-0000129193

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Dettaglio vista ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIMCP12D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00004_IMG-0000129194

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Vista est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIMCP12D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00004_IMG-0000129195

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Vista nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIMCP12D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00004_IMG-0000129196

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Vista sud interno tettoia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIMCP12D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00004_IMG-0000129197

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Interno p. t. ex-stalla

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIMCP12D06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00004_IMG-0000129198

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Interno p. sottotetto dettaglio grigliato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIMCP12D07.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00004_IMG-0000129199

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Interno dettaglio copertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIMCP12D08.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00004_IMG-0000129200

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Dettaglio manto di copertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIMCP12D09.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00004_DRA-0000023246

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: MIMCP12T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MIMCP12T01.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 2]: Vergani, Cristina

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara