

Oratorio di S. Giuseppe della Cascina Trognano

Bascap  (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1c030-00009/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1c030-00009/>

CODICI

Unità operativa: 1c030

Numero scheda: 9

Codice scheda: 1c030-00009

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1c030-00008

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: oratorio

Qualificazione: rurale

Denominazione: Oratorio di S. Giuseppe della Cascina Trognano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018009

Comune: Bascapè

Località: Trognano

Indirizzo: Cascina Trognano, 1

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bascapè

Particelle: A

Foglio/Data: 14

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Ditta Giorgioli e Torretta

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: edificazione

Notizia: Edificazione voluta da Giuseppe Prata

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1726

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Rifacimento della pavimentazione, con la creazione di un vespaio, e la ripavimentazione in medoni di cotto, riparazione di crepe in sacrestia, imbiancatura interna ed esterna. Riparazioni all'altare che stava cedendo e agli assiti del campanile

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1827

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1827

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Rifacimento del ciborio in marmo per l'altare maggiore

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1845

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1845

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Realizzazione di un nuovo pavimento in mattonelle esagonali, apertura di due finestre sulla facciata e di altre due sulle pareti laterali per contrastare la forte umidità interna. Rinnovo della decorazione alle pareti

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1909

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1910

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Risistemazione del tetto, della sacrestia, riparazione della porta di accesso dal giardino, sostituzione di vetri alle finestre

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1952

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1952

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

Suddivisione verticale: navata unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'oratorio è ubicato esternamente alla corte della casa civile, in corrispondenza dell'angolo delimitato dalla strada per Riozzo. Esso è parallelo alla manica sinistra della casa civile, alla cui testata è raccordato mediante il corpo di fabbrica della "casa del cappellano". Al fronte opposto, su strada, sono addossati la sacrestia e il campanile. L'oratorio è composto dalla navata, dal presbiterio e dalla sacrestia, costituita da un corpo addossato al prospetto est dell'oratorio stesso e dal campanile, anch'esso addossato al fronte est. La facciata principale, che si affaccia direttamente sulla strada per Riozzo, è conclusa nella parte sommitale da un timpano triangolare; l'ingresso all'oratorio è contraddistinto da un portale in pietra Molera. L'oratorio ha navata rettangolare e presbiterio di forma pressoché quadrata; la copertura è costituita da una struttura a due falde con terminazione a padiglione in corrispondenza del presbiterio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [3 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: chiesa

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a tre falde a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate/ travi su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]

Ubicazione: navata

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]

Ubicazione: navata

Genere: in marmette in cemento

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]

Ubicazione: abside

Genere: in medoni in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]

Ubicazione: sacrestia

Genere: in marmette in cemento

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]

Ubicazione: campanile

Genere: in medoni in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]

Ubicazione: esterno

Genere: in pietra

Schema del disegno: irregolare

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]

Ubicazione: esterno

Genere: in battuto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra arenaria

Qualificazione del tipo: figurato

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: mistilinea

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 4]

Ubicazione: pavimentazione esterna

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: oratorio

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 4]

Ubicazione: controfacciata

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo

D.O.M./ IOSEPH PRATAE/ QUOD LOCUM PIUM DIVINITATIS MEDIOLANI/ SIBI HEREDEM EX ASSE SCRIPSERIT

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo nero

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 4]

Ubicazione: controfacciata

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo

SACRAE HUIUS AEDIS/ VOTO ET AERE D. JOSEPH PRATAE/ S. JOSEPH DICATAE ORNATAE/ NOB. HIPPOLYTUS A. BASILICA PETRI ARCHIPR./ PRIMUM LAPIDEM ID. OCT. MDCCXXIII/ AEDEM IPSAM CAL. DEC MDCCXXVI/ DON FRANCISCO PERTUSATI EPISC. TICINEN. DELEGANTE/ PIA POPULI CELEBRITATE/ SOLENNI BENEDICTIONE SACRAVIT

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo nero

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 4]

Ubicazione: controfacciata

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo: MARCHIO D. PETRUS OCTAVIUS FERRERIUS PRIOR./ AC DEPUTATI/ P. P./ A. D. MDCCXXXVII

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo nero

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: La copertura non mostra segni di infiltrazioni dal manto e la struttura appare in buone condizioni.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le decorazioni esterne sono interessate soprattutto da fenomeni di disgregazione. La superficie del materiale lapideo del portale risulta molto fragile e tende a distaccarsi. Il fenomeno è legato alla presenza di umidità di risalita. La parte bassa delle spalle laterali del portale è interessata dalla presenza di patine biologiche aderenti alla superficie. Le decorazioni interne sono in buone condizioni e presentano diffusi depositi superficiali e alcune fessurazioni negli elementi lapidei.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'impianto di smaltimento delle acque meteoriche è in buone condizioni. Si segnala che i pluviali di scarico riversano l'acqua meteorica direttamente alla base della muratura aggravando i fenomeni di umidità di risalita.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Fenomeni di marcescenza e fessurazioni diffuse interessano la superficie esterna del telaio ligneo di finestre e porte. Internamente si osserva la diffusa presenza di depositi superficiali. Diffusi fenomeni di corrosione interessano gli elementi in ferro quali grate e inferriate e la ferramenta.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Si rilevano fenomeni di dilavamento che interessano la zona sottostante le finestre, i risalti delle cornici e delle modanature. La fascia basamentale è interessata da fenomeni di umidità di risalita capillare con conseguente formazione di macchie di umidità e di efflorescenze saline in corrispondenza della linea di evaporazione dell'acqua. La

zoccolatura è inoltre interessata dalla presenza di patine biologiche, mentre nelle aree corrispondenti al sottofinestra si rileva la presenza di licheni.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

In corrispondenza dello zoccolo si osservano fenomeni di disgregazione dell'intonaco, efflorescenze saline e distacchi. Nella zona sottostante le finestre sono presenti macchie di umidità e distacchi, causati molto probabilmente da infiltrazioni dal serramento. Nel campanile lo stato di conservazione è mediocre, si rilevano diffusi fenomeni di disgregazione e polverizzazione della malta e in alcune zone l'intonaco è mancante lasciando la muratura a vista.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Efflorescenze saline e distacchi in corrispondenza della zona di contatto tra gli elementi costituenti la pavimentazione. Sulle fasce perimetrali presenza di macchie di umidità dovute a fenomeni di risalita capillare dal terreno. Lungo il perimetro della pavimentazione e soprattutto in corrispondenza degli spigoli si nota la presenza di depositi superficiali. All'esterno presenza di vegetazione infestante che cresce sia tra le fughe degli elementi in pietra, sia attraverso le fessure.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'orditura lignea e le assi che costituiscono il piano di calpestio sono interessati da fenomeni di marcescenza, macchie di umidità e danni dovuti alla presenza di insetti xilofagi.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

In prossimità della controfacciata, nell'angolo sud-est, in corrispondenza dell'unghia della finestra del prospetto ovest e

in sacrestia si rileva la presenza di macchie di umidità sull'intonaco di rivestimento. Il fenomeno è molto probabilmente causato da infiltrazioni dalla copertura.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Si osservano fenomeni di erosione e disgregazione che interessano la superficie esterna ed in particolare i mattoni di colore più chiaro, meno cotti. Alcune lesioni ad andamento verticale si trovano in corrispondenza dei voltini delle finestre e negli ammorsamenti tra i setti murari. Esternamente, in corrispondenza dello zoccolo inferiore della muratura, sono presenti patine biologiche aderenti alla superficie.

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: oratorio

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: Chiesa sussidiaria di Trognano

Tipo provvedimento: L. 364/1909, art. 5

Estremi provvedimento: 1914/01/27

Codice ICR: 2RTI0180026AAAA

Nome del file originale: 02367680236768.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00009_NVC-0000000470

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 14]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCT11D01

Note: Vista nord-est (2004)

Nome del file originale: PVBCT11D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00009_IMG-0000045258

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCT11D02

Note: Vista sud-est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT11D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00009_IMG-0000045259

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCT11D03

Note: Vista sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT11D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00009_IMG-0000045260

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCT11D04

Note: Interno navata (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT11D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00009_IMG-0000045261

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: PVBCT11F01

Note: Vista nord-est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT11F01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00009_IMG-0000045262

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista nord-est

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT11D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00009_IMG-0000045263

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista sud-est

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT11D06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00009_IMG-0000045264

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista sud-ovest

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT11D07.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00009_IMG-0000045265

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista nord-ovest

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT11D08.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00009_IMG-0000045266

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Dettaglio portale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT11D09.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00009_IMG-0000045267

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Interno presbiterio

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT11D10.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00009_IMG-0000045268

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Interno navata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT11D11.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00009_IMG-0000045269

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Interno dettaglio volte

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT11D12.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00009_IMG-0000045270

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Interno sacrestia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT11D13.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 10]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: PVBCT11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVBCT11G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 10]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica con mappatura del degrado

Codice identificativo: PVBCT11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVBCT11G02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 10]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: PVBCT11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVBCT11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 10]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: PVBCT11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVBCT11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 10]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: PVBCT11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVBCT11T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 10]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: diapositiva

Codice identificativo: PVBCT11D02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo FTA

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVBCT11D02.ipg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 10]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: diapositiva

Codice identificativo: PVBCT11D03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo FTA

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVBCT11D03.ipg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 10]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: diapositiva

Codice identificativo: PVBCT11D04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo FTA

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVBCT11D04.ipg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 10]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: diapositiva

Codice identificativo: PVBCT11D01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo FTA

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVBCT11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 10]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: fotografia B/N

Codice identificativo: PVBCT11F01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo FTA

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVBCT11F01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Nome [1 / 4]: Vergani, Cristina

Nome [2 / 4]: Sotgia, Chiara

Nome [3 / 4]: Marino, Nadia

Nome [4 / 4]: Pagani, Chiara