

Portico dell'aia della Cascina Trognano

Bascap  (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c030-00029/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c030-00029/>

CODICI

Unità operativa: 1c030

Numero scheda: 29

Codice scheda: 1c030-00029

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 6

Codice IDK della scheda madre: 1c030-00008

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: portico

Qualificazione: rurale

Denominazione: Portico dell'aia della Cascina Trognano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018009

Comune: Bascapè

Località: Trognano

Indirizzo: Cascina Trognano

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bascapè

Particelle: 25

Foglio/Data: 14

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: edificazione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1869

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: 10 campate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio, posto nell'aia a sud della casa padronale, composto da un corpo di fabbrica a pianta rettangolare diviso in dieci campate disposte su un unico livello. Le prime due campate, originariamente aperte verso sud e comunicanti con le restanti, sono state tamponate con muratura in laterizio forato per adattare a nuovo uso. L'edificio è chiuso verso ovest da muratura continua in laterizio a mattoni pieni intonacata e grigliato nella parte superiore. La copertura è a tre falde con testa a padiglione, struttura costituita da capriate con monaco, saette e saettoni poggianti sui pilastri in muratura. Il manto è parte in lastre di eternit e parte in tegole marsigliesi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: grigliato a croce

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: cemento

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a tre falde a padiglione

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: parte sud

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La copertura non mostra segni di infiltrazioni dal manto e la struttura appare in buone condizioni. Alcune sconnessioni tra gli elementi nella parte con manto in tegole marsigliesi. La mancanza dei canali di gronda sul lato ovest e di un idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche causano problemi alle strutture sottostanti.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Gli impianti sono in discrete condizioni.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il degrado è riconducibile all'umidità di risalita capillare dal terreno ed alla mancata manutenzione evidente sul prospetto ovest. La superficie risulta notevolmente disgregata mettendo in luce la muratura sottostante. I diversi rappezzi in malta cementizia eseguiti hanno peggiorato la situazione.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Macchie di umidità di condensa e di risalita e depositi superficiali più o meno coerenti interessano le superfici.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La presenza di macchie di umidità sugli intonaci denuncia la presenza di acqua per risalita capillare e di infiltrazione nella muratura con disgregazione dei giunti di malta. Alcune lesioni ad andamento verticale interessano la muratura di tamponamento a sud.

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: essicatoio

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: portico

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00029_IMG-0000050457

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista sud

Nome del file originale: PVBCT16D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00029_IMG-0000050458

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT16D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00029_IMG-0000050459

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista sud-ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT16D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00029_IMG-0000050460

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Dettaglio copertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT16D04.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: PVBCT16T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVBCT16T01.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Nome [1 / 3]: Vergani, Cristina

Nome [2 / 3]: Marino, Nadia

Nome [3 / 3]: Pagani, Chiara