

Pila della Cascina Trognano (ex)

Bascap  (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c030-00034/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c030-00034/>

CODICI

Unità operativa: 1c030

Numero scheda: 34

Codice scheda: 1c030-00034

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 11

Codice IDK della scheda madre: 1c030-00008

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: pila

Qualificazione: rurale

Denominazione: Pila della Cascina Trognano (ex)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018009

Comune: Bascapè

Località: Trognano

Indirizzo: Cascina Trognano

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bascapè

Particelle: 28

Foglio/Data: 14

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: edificazione

Notizia: Edificazione della primitiva pila

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1722

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Edificazione della nuova pila spostata verso nord rispetto all'edificio preesistente; l'anno di edificazione è testimoniato da una pietra dalla datazione 1840

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1840

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1840

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio composto da un corpo di fabbrica a pianta rettangolare collocato a nord-est della corte rustica, tra il portichetto della pila e la roggia che corre adiacente al muro di cinta. Ad est, sopra la roggia, si trova il locale dove era collocata la ruota del mulino. Al p.sottotetto questa parte di edificio è "divisa" dal locale limitrofo da aperture arcuate tra due colonne in pietra. Al p.t. si trovano dei locali adibiti a porcile. Una scala a tre rampe spezzate sul lato ovest conduce al p. sottotetto. I muri perimetrali sono in muratura a tessitura omogenea in laterizio a mattoni pieni intonacati. Gli orizzontamenti sono in legno a doppia orditura. La copertura è a padiglione con sottomanto in pannelle su cui poggia il manto in coppi di laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: p. sottotetto

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: con capitello

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: p. t. ridigino

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: grigliato a croce

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. t.

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a quattro falde a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate/ travi su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a tre rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: su muri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p. t.

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto est

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: 1840

Tecnica: incisa/o

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La copertura mostra segni di infiltrazioni dal manto in prossimità dei colmi. Dal sottotetto sono visibili segni lasciati dall'acqua sul pianellato. Alcune tavelle sono mancanti. Il manto risulta sconnesso in alcuni punti e con depositi di muschi soprattutto sulla falda nord. Sulla struttura depositi di guano, segno della presenza di piccioni che oltre ad un attacco di tipo biologico al legno sono causa di sconnessioni nel manto.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli infissi esterni sono costituiti da inferriate e da ante di oscuramento in legno e porte in legno. Si osservano fenomeni di ossidazione sugli elementi in ferro costituenti le inferriate e la ferramenta.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il degrado è riconducibile all'umidità di risalita capillare dal terreno, di infiltrazione dalla copertura, alla notevole umidità ambientale ed alla mancata manutenzione. I danni maggiori sono concentrati sul prospetto sud, dove la superficie risulta notevolmente disgregata mettendo in luce la muratura sottostante.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli intonaci interni mostrano segni di degrado dovuti all'umidità di risalita, ad infiltrazioni dalla copertura, alla condensa connessa all'uso del bene e ad una mancata manutenzione.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Si segnalano sconnessioni e rotture nei pavimenti in medoni e depositi di guano sulla superficie dovuti alla presenza di piccioni.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Non si segnalano particolari danni dal punto di vista strutturale. L'orditura lignea e le assi sono interessate da macchie di umidità dovute ad infiltrazioni dal manto ed a fenomeni di condensa.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Sul lato sud vistose al piano terra le conseguenze di erosione e disgregazione provocate dall'umidità di risalita e, nella fascia sottogronda, dalle infiltrazioni d'acqua. Lesioni ad andamento verticale sono concentrate sulla parete est del rivellino.

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: porcile

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: pila

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00034_IMG-0000051501

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista nord

Nome del file originale: PVBCT1bD03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00034_IMG-0000051502

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Dettaglio vista sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT1bD04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00034_IMG-0000051503

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista sud-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT1bD05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00034_IMG-0000051504

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Dettaglio vista sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT1bD06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00034_IMG-0000051505

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Inetno p. 1

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT1bD07.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00034_IMG-0000051506

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista nord-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT1bD01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00034_IMG-0000051507

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT1bD02.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: PVBCT1bT01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVBCT1bT01.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Nome [1 / 3]: Vergani, Cristina

Nome [2 / 3]: Marino, Nadia

Nome [3 / 3]: Pagani, Chiara