

# Oratorio di S. Rocco della Cascina Tavernasco

Noviglio (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c030-00082/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c030-00082/>

## CODICI

Unità operativa: 1c030

Numero scheda: 82

Codice scheda: 1c030-00082

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1c030-00081

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: oratorio

Qualificazione: rurale

Denominazione: Oratorio di S. Rocco della Cascina Tavernasco

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015158

Comune: Noviglio

Località: Cascina Tavernasco

Indirizzo: Strada Comunale Mairano Tavernasco

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Noviglio

Particelle: A

Foglio/Data: 7

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Lamperti Giovanni

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

### AUTORE [2 / 2]

Ruolo: rifacimento

Nome di persona o ente: Torretta, Bartolomeo

Tipo intestazione: P

### AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: edificazione

Notizia

Costruzione dell'oratorio di San Rocco, sui resti dell'oratorio di San Giovanni Battista, dopo le disposizioni testamentarie di Giacomo Verga nel 1524.

Lavori risultano eseguiti per la costruzione dell'oratorio negli anni 1569-71. L'oratorio risulta esistente negli Atti della Visita pastorale effettuata nel 1573.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XVI

Data: 1519/00/00

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XVI

Data: 1573/00/00

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Rifacimento del tetto, imbiancatura dell'interno e dell'esterno dell'edificio.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1836/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1836/00/00

### NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Riparazione della porta d'accesso, dei serramenti delle finestre e dell'altare.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1849/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1849/00/00

**NOTIZIA [4 / 8]**

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Rifacimento della pala d'altare da parte di Giovanni Lamperti.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1854/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1854/00/00

**NOTIZIA [5 / 8]**

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Rifacimento dell'altare da parte del marmorino milanese Bartolomeo Torretta.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1856/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1856/00/00

**NOTIZIA [6 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Esecuzione di lavori di consolidamento e rifacimento di tutta la struttura dell'edificio, sostituzione del pavimento e delle balaustre dell'altare.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1864/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1864/00/00

**NOTIZIA [7 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Radicali interventi di rifacimento alla struttura dell'edificio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1911/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1912/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [8 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1519/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1573/00/00

Validità: ante

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

Suddivisione verticale: navata unica

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'oratorio sorge all'esterno della cinta della cascina e della casa padronale, in prossimità delle ex case dei salariati. Al fianco settentrionale dell'oratorio, in corrispondenza del presbiterio, è addossata la ex casa del cappellano.

L'oratorio ha impianto a base rettangolare, a unica navata e profondo presbiterio con terminazione ad abside semicircolare. La navata ha copertura a colmo, in due falde a spioventi; l'abside ha copertura a colmo, in due falde a spioventi, con terminazione, in corrispondenza dell'abside, a semipadiglione. Sul fianco settentrionale dell'oratorio, in testa alla navata e in corrispondenza del primo tratto di presbiterio, si trova il campanile d'impianto quadrato e con copertura a padiglione. Ad esso è annesso un piccolo vano rettangolare (forse già destinato all'uso di sacrestia), la cui copertura a colmo, in due falde a spioventi, costituisce la parte terminale di quella della ex casa del parroco.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

### STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: sacrestia

### TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

### STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: presbiterio

### TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: coro

### TIPO [4 / 4]

Genere: volta

Forma: a semicatino

### STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: chiesa

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a sei falde

Qualificazione della forma: collegate

## **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: capriate/ travi su muri

## **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]**

Ubicazione: chiesa

Genere: medoni in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]**

Ubicazione: sacrestia

Genere: medoni in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]**

Ubicazione: sagrato

Genere: blocchetti in cemento

Schema del disegno: a graticcio

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]**

Ubicazione: esterno

Genere: in battuto

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]**

Collocazione: interna

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 14]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La struttura lignea del manto è interessata dalla presenza di fori di sfarfallamento tipici di attacco da insetti xilofagi. Macchie di umidità sono diffuse su tutta la superficie ma localizzate soprattutto in prossimità del colmo. L'elevata umidità connessa alla presenza di grandi quantità di guano favorisce la crescita di funghi e fenomeni di marcescenza. Diffusi allineamenti difettosi e vuoti nei giunti di malta si individuano sia nel sottotetto che dall'esterno.

Fonte: osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 14]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La superficie dipinta della navata risulta disgregata con numerosi distacchi, rigonfiamenti, efflorescenze saline e patine biologiche soprattutto nella parete nord e nella zona sottostante il campanile. Il degrado è riconducibile all'umidità di risalita capillare e alle infiltrazioni dal manto di copertura. Depositi di guano e polvere interessano quasi tutte le decorazioni.

Fonte: osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 14]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'impianto elettrico è stato recentemente sostituito. L'impianto di smaltimento delle acque meteoriche, presente unicamente sul lato nord, è in discrete condizioni. Si segnala che i pluviali di scarico riversano l'acqua meteorica direttamente alla base della muratura aggravando i fenomeni di umidità di risalita.

Fonte: osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 14]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Fenomeni di marcescenza e fessurazioni diffuse interessano la superficie esterna del telaio ligneo di finestre e porte. La traversa inferiore del telaio presenta delle macchie di umidità sulla superficie. Internamente si osserva la diffusa presenza di depositi superficiali. Diffusi fenomeni di corrosione interessano gli elementi in ferro quali le inferriate e la ferramenta. Difficoltà nell'apertura e chiusura delle ante e cattiva tenuta con danni agli intonaci sottostanti le finestre.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 14]**

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Esfoliazione superficiale dello strato di finitura e della tinteggiatura concentrata soprattutto nelle zone interessate da fenomeni di umidità. Alla base della zoccolatura si trova della vegetazione infestante. Distacchi evidenti nella zona del basamento costituita dallo zoccolo "rustico" e in prossimità delle mancanze dove l'intonaco si presenta sollevato. La presenza della cornice e di elementi aggettanti agevola lo stazionare di piccioni e il conseguente deposito di guano.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 14]**

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il degrado è riconducibile all'umidità di risalita capillare dal terreno ed interessa gli strati superficiali del rivestimento alla base della parete. Inoltre la mancanza di traspirabilità degli intonaci cementizi favorisce l'innalzamento della quota di evaporazione dell'umidità. La superficie risulta disgregata con numerosi distacchi, rigonfiamenti, efflorescenze saline e patine biologiche soprattutto nella parete nord e nella zona sottostante il campanile.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 14]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Notevole presenza di patine biologiche riconducibili all'infiltrazione d'acqua dal sottotetto. Presenza di efflorescenze saline e distacchi in corrispondenza della zona di contatto tra gli elementi costituenti la pavimentazione. Sulle fasce perimetrali presenza di macchie di umidità dovute a fenomeni di risalita capillare dal terreno. All'esterno la presenza di numerosi volatili è causa di depositi di guano sulla pavimentazione soprattutto lungo la muratura. Presenza di vegetazione infestante.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 14]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Nella navata il solaio ligneo presenta un evidente cedimento con sconnessioni tra le parti e caduta dell'ultimo travetto perimetrale, deformazioni, inflessioni. L'avanzato stato di degrado materiale delle strutture ha portato al crollo di parte del solaio al p. 1 della sacrestia. La presenza dei volatili, che indisturbati nel sottotetto hanno trovato il loro habitat ideale, provoca notevoli depositi di guano sul solaio ligneo e conseguenti patologie.

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 14]**

Riferimento alla parte: volte

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Fessurazioni riconducibili ad un dissesto strutturale in chiave delle volte. Macchie ben evidenti sugli intonaci sono riconducibili ad infiltrazioni d'acqua dalla copertura soprattutto in prossimità dei colmi e all'intersezione delle falde con la muratura del campanile.

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 14]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Alcune lesioni ad andamento verticale si trovano in corrispondenza dei voltini delle finestre, negli ammorsamenti tra i setti murari e in particolare sotto le travi portanti dei solai e della copertura. Una lesione ad andamento verticale avente origine dall'attacco del solaio ligneo della navata prosegue poi in chiave della volta. Infiltrazioni interessano la parte superiore in prossimità della copertura, mentre al p.t. i danni da umidità sono dovuti alla risalita d'acqua per capillarità.

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 14]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1992

Stato di conservazione: buono

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 14]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1992

Stato di conservazione: discreto

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 14]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1992

Stato di conservazione: buono

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [14 / 14]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1992

Stato di conservazione: buono

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: oratorio

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

#### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]**

Tipo provvedimento: L. 431/1985, art. 1-ter

#### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]**

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

#### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 14]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: MINCT11D05.JPG

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 14]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: MINCT11D08.JPG

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 14]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: MINCT11D10.JPG

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00082\_IMG-0000129221

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MINCT11D01

Note: Vista sud-ovest (2004)

Nome del file originale: MINCT11D01.JPG

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00082\_IMG-0000129222

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MINCT11D02

Note: Vista ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MINCT11D02.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00082\_IMG-0000129223

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MINCT11D03

Note: Vista sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MINCT11D03.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00082\_IMG-0000129224

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MINCT11D04

Note: Vista sud-est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MINCT11D04.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00082\_IMG-0000129225

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MINCT11F01

Note: Vista sud-ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MINCT11F01.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00082\_IMG-0000129227

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Interno navata e presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MINCT11D06.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00082\_IMG-0000129228

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Interno dettaglio volte

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MINCT11D07.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00082\_IMG-0000129230

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Interno navata dettaglio solaio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MINCT11D09.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00082\_IMG-0000129232

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Interno dettaglio copertura navata

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MINCT11D11.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00082\_IMG-0000129233

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Interno dettaglio copertura coro e presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MINCT11D12.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00082\_IMG-0000129234

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151580014\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151580014\_001

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00082\_DRA-0000023281

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: MINCT11G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado

Nome del file originale: MINCT11G02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00082\_DRA-0000023282

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: MINCT11T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MINCT11T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00082\_DRA-0000023283

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: MINCT11T02

Note: pianta

Nome del file originale: MINCT11T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00082\_DRA-0000023284

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: MINCT11T03

Note: sezione

Nome del file originale: MINCT11T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00082\_DRA-0000023285

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: MINCT11G01

Note: immagine iconometrica prospetto

Nome del file originale: MINCT11G01.pdf

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 3]: Vergani, Cristina

Nome [2 / 3]: Marino, Nadia

Nome [3 / 3]: Pagani, Chiara