

Cascina Nesporredo - complesso

Locate di Triulzi (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1c030-00098/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1c030-00098/>

CODICI

Unità operativa: 1c030

Numero scheda: 98

Codice scheda: 1c030-00098

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1c030-00098

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Nesporredo - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015125

Comune: Locate di Triulzi

Località: Cascina Nesporedo

Indirizzo: Strada Comunale Locate Triulzi Videserto

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Locate Triulzi

Particelle [1 / 23]: 10

Particelle [2 / 23]: 11

Particelle [3 / 23]: 13

Particelle [4 / 23]: 15

Particelle [5 / 23]: 16

Particelle [6 / 23]: 17

Particelle [7 / 23]: 19

Particelle [8 / 23]: 39

Particelle [9 / 23]: 40

Particelle [10 / 23]: 41

Particelle [11 / 23]: 42

Particelle [12 / 23]: 43

Particelle [13 / 23]: 44

Particelle [14 / 23]: 45

Particelle [15 / 23]: 46

Particelle [16 / 23]: 47

Particelle [17 / 23]: 48

Particelle [18 / 23]: 49

Particelle [19 / 23]: 5

Particelle [20 / 23]: 50

Particelle [21 / 23]: 58

Particelle [22 / 23]: 59

Particelle [23 / 23]: 9

Foglio/Data: 9

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 4]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [2 / 4]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [3 / 4]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [4 / 4]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: edificazione

Notizia

Edificazione dei corpi di fabbrica disposti intorno alla corte quadrata; edificazione dell'oratorio, della casa padronale, e di due edifici sul sito delle attuali case coloniche. L'esistenza di questi edifici è testimoniata sia dal cabreo del 1683, sia dalla mappa del catasto Carlo VI del 1722 (dove non sembrano visibili però le case coloniche).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Riedificazione del corpo di case coloniali a forma di U confinante con la casa padronale, della stalla dei buoi davanti alle case coloniali, del nucleo originario della pila e del portico nella parte nord della possessione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 9]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

Modifiche subite dall'edificio a forma di quadrilatero: da esso risultano ricavati quattro corpi di fabbrica separati, essendo stato demolito l'angolo nord-est dell'antico edificio ed essendo stato tagliato in due punti il lato ovest.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 9]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Edificazione di uno degli attuali edifici rurali, avente funzione di scuderia, così come anche dell'edificio posto nell'angolo nord-ovest della cascina, avente funzione di porcilaia, dove un tempo si biforcava la roggia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 9]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Ampliamento dell'edificio rurale con annessa la pila, ampliamento delle porcilaie poste nell'angolo nord-ovest, allungamento dei due corpi dell'edificio in cui si trovano le abitazioni coloniche, costruzione del portico delle case coloniali, edificazione di due nuovi corpi di fabbrica con funzione di portico davanti al lato nord dello stallone. Edificazione della stalla per le allieve bovine.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [6 / 9]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

Rimaneggiamento del portico a nord, demolizione di parte del lato nord dell'edificio a forma di quadrilatero con la creazione di due edifici, aventi funzione di casa colonica e di caseificio, demolizione delle parti rimanenti del lato est e del lato ovest.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

NOTIZIA [7 / 9]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Edificazione di numerosi edifici rurali e strutture destinate al ricovero dei bovini nella parte settentrionale e lungo il lato orientale; costruzione di altri edifici rurali sul lato occidentale della cascina in mezzo a quelli preesistenti. Realizzazione di un grande capannone destinato al ricovero dei mezzi agricoli. A destra della casa padronale sono sorti inoltre altri edifici ad uso abitativo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1994/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 9]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

Demolizione dell'oratorio, dell'edificio addossato al lato meridionale della stalla per i buoi, delle porcilaie nell'angolo nord-ovest, della parte meridionale della casa colonica al centro della corte e del portale di accesso alla corte che sorgeva sul lato occidentale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1994/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]

Secolo: sec. XIX

Configurazione strutturale primaria

Il complesso è costituito da edifici formanti un susseguirsi di corti. Al centro si trova l'aia aperta a nord e delimitata a sud dalla casa padronale. Sul lato est restano poche tracce della chiesa, ora sostituita da un nuovo capannone in c.a., e la stalla dei buoi. Quest'ultima delimita il lato est della corte rustica con al centro l'edificio delle ex scuderie, ad ovest la ex stalla per le allieve bovine e a nord il grande edificio dello stallone. Ad est dell'aia gli edifici colonici formano una corte a C al cui centro si trova il corpo rustico delle stalle con il forno. A nord dell'aia, sul lato est, l'edificio della pila con il lungo portico disposto ad L cui seguono a nord e ad est nuove stalle di ampie dimensioni. Ad ovest della pila una serie di edifici ormai fatiscenti costituiscono il cortile delle baste con le due porcilaie affiancate, il caseificio, le case coloniche e il portico nord. A sud un nuovo capannone e, tra questo e lo stallone, due portici per il fieno.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 16]

Riferimento alla parte: stalla per i buoi (ex)

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio utilizzato interamente è in discrete condizioni. La muratura non presenta particolari problemi dal punto di vista strutturale. I danni sono maggiormente evidenti nella fascia basamentale fino alla quota di circa 2 m. per umidità di risalita capillare con conseguente formazione di macchie di umidità e di efflorescenze saline in corrispondenza della linea di evaporazione dell'acqua. I solai in putrelle e voltini in mattoni forati presentano ossidazione degli elementi in ferro e macchie.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 16]

Riferimento alla parte: oratorio (resti)

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'edificio, parte rimasta del ben più ampio oratorio, è in cattive condizioni. Fenomeni di erosione e disgregazione interessano la superficie della muratura a vista ed in particolare i giunti di malta tra i mattoni privi dello strato protettivo d'intonaco. Infiltrazioni dalla copertura sono causa dei fenomeni di erosione dei mattoni e dei giunti di malta. L'elevata concentrazione di umidità di risalita ed ambientale agevola la formazione di patine biologiche aderenti alla muratura.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 16]

Riferimento alla parte: portico ovest

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio è in buone condizioni. Non si segnalano danni strutturali. La presenza di macchie di umidità sugli intonaci nella fascia inferiore denuncia la presenza di acqua per risalita capillare nella muratura. La copertura mostra segni di infiltrazioni dal manto e marcescenza dei travetti in prossimità della linea di gronda. La struttura appare in discrete condizioni.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 16]

Riferimento alla parte: portico est

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio è in buone condizioni. Non si segnalano danni strutturali. Presenza di fenomeni dovuti alla risalita d'acqua per capillarità come erosione e disgregazione dei mattoni e dei giunti di malta alla base della muratura. La copertura mostra segni di infiltrazioni dal manto e marcescenza dei travetti in prossimità della linea di gronda. La struttura appare in discrete condizioni.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 16]

Riferimento alla parte: portico nord della corte delle baste

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'edificio presenta problemi strutturali nella muratura. Alcune lesioni ad andamento verticale sono ben evidenti tra il muro di tamponamento a nord e i pilastri. Fenomeni di erosione e disgregazione che interessano la superficie esterna. Sugli intonaci i danni sono maggiormente evidenti nella fascia basamentale fino alla quota di circa 1 m., interessata da fenomeni di umidità di risalita capillare con conseguente formazione di macchie di umidità e distacchi.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 16]

Riferimento alla parte: casa colonica nord

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'edificio è utilizzato solo in parte ed è in cattive condizioni. Fenomeni di erosione e disgregazione che interessano la superficie della muratura a vista ed in particolare i giunti di malta tra i mattoni privi dello strato protettivo d'intonaco. Alcune lesioni interessano i voltini di porte e finestre. L'avanzato stato di degrado materiale delle strutture ha portato al crollo di parte dei solai nell'ala nord, più degradata.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 16]

Riferimento alla parte: casa padronale

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio ha subito negli ultimi anni alcuni interventi che hanno riguardato il p.t., con sostituzione di pavimenti, impianti, sistemazione dei solai e delle finiture. Il p.1 non è utilizzato e mostra segni di degrado soprattutto nella pavimentazione, in parte mancante e nel rivestimento dei plafoni. L'umidità di risalita resta un problema non risolto, evidente negli intonaci esterni.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 16]

Riferimento alla parte: casa colonica della corte est

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'edificio utilizzato solo in parte ha subito alcuni interventi nell'ala sud e nell'angolo nord-ovest. Lo stato di conservazione delle parti non utilizzate è pessimo. Il cattivo stato di conservazione delle finiture interne e dei solai indica che l'edificio è stato sprovvisto di un'adeguata copertura per lungo tempo. Diverse lesioni ad andamento verticale e diagonale interessano la muratura e si concentrano soprattutto nell'angolo nord-est oggetto di recenti interventi per l'adattamento dei locali.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 16]

Riferimento alla parte: casa colonica nord della corte est

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio utilizzato interamente ad uso abitazione è in buone condizioni ed ha subito negli ultimi decenni interventi di riadattamento. Si osservano fenomeni di erosione e disgregazione che interessano la superficie della muratura a vista ed in particolare i giunti di malta tra i mattoni privi dello strato protettivo d'intonaco. Alcune lesioni interessano i voltini di porte e finestre ma non si segnalano particolari danni dal punto di vista strutturale.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 16]

Riferimento alla parte: casa colonica sud della corte est

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio, utilizzato solo in parte, è in discrete condizioni. Si osservano fenomeni di erosione e disgregazione che interessano la superficie della muratura a vista ed in particolare i giunti di malta tra i mattoni privi dello strato protettivo d'intonaco. Alcune lesioni interessano i voltini di porte e finestre. La superficie esterna del telaio ligneo di finestre e porte è interessata da esfoliazione della vernice di protezione, fenomeni di marcescenza e fessurazioni diffuse.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 16]

Riferimento alla parte: stalla della corte colonica

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'edificio è in cattive condizioni. La muratura è interessata da fenomeni di erosione e disgregazione soprattutto nelle zone ormai prive del rivestimento. Parte della muratura intorno alle aperture sul prospetto est è stata demolita mentre il

grigliato sul prospetto ovest è in parte crollato. Al p.t. i danni da umidità sono dovuti alla risalita d'acqua per capillarità. Sono presenti patine biologiche aderenti alla muratura.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 16]

Riferimento alla parte: pila (ex)

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'edificio è in cattive condizioni ed è utilizzata solo la parte a portico. Particolarmente evidenti i danni alle strutture verticali sul prospetto nord e nei punti di appoggio delle travi nel portico. Infiltrazioni interessano la parte superiore in prossimità della copertura mentre al p.t. i danni da umidità sono dovuti alla risalita d'acqua per capillarità. L'orditura lignea e le assi dei solai sono interessate da macchie di umidità dovute all'elevata concentrazione di umidità ambientale.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 16]

Riferimento alla parte: stallone

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Si osservano fenomeni di erosione e disgregazione che interessano la superficie esterna della muratura ed in particolare nei prospetti est ed ovest privi dello sporto di gronda. In corrispondenza dello zoccolo inferiore della muratura sono presenti patine biologiche aderenti alla superficie. I solai in putrelle e voltini in mattoni forati risultano molto degradati con crolli, perdita di materiale, ossidazione e corrosione degli elementi in ferro.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [14 / 16]

Riferimento alla parte: stalla per allieve bovine (ex)

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio, non utilizzato da pochi anni, è in discrete condizioni anche se si osservano parecchi danni a carico delle superfici e soprattutto degli infissi. Si osservano fenomeni di erosione e disgregazione soprattutto nelle zone ormai prive del rivestimento. Al p.t. i danni da umidità sono dovuti alla risalita d'acqua per capillarità. Sono presenti patine biologiche aderenti alla muratura.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [15 / 16]

Riferimento alla parte: scuderia (ex)

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio è in discrete condizioni. Si osservano fenomeni di erosione e disgregazione soprattutto nelle zone ormai prive del rivestimento. Il degrado ben visibile su tutti i prospetti è riconducibile all'umidità di risalita capillare dal terreno, alla notevole umidità ambientale ed alla mancata manutenzione. La superficie risulta notevolmente disgregata con distacchi ed erosione che mettono ormai quasi completamente a nudo la muratura sottostante.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [16 / 16]

Riferimento alla parte: caseificio (ex)

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'edificio è in pessime condizioni. I gravi danni alle coperture con crolli nella parte più a nord e gravi infiltrazioni e cedimenti nelle restanti causano danni alle strutture sottostanti. La muratura, ormai quasi totalmente priva dello strato di rivestimento, risulta impoverita della sua consistenza con conseguenti cedimenti strutturali. Patine biologiche coerenti alla muratura e vegetazione infestante si concentrano nella fascia sottogronda e alla base della muratura.

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Consistenza: consistenza discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Tipo provvedimento: L. 431/1985, art. 1-ter

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: ALPE, Fotografie immobili

Collocazione: Busta 46, fotogrammi 20-21, 621-24, 826-29

Note: Fotografie risalenti agli anni 1958-60

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00098_IMG-0000129083

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Vista sud-est

Nome del file originale: MILCN10D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00098_IMG-0000129084

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Vista sud-ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MILCN10D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00098_IMG-0000129085

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Dettaglio ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MILCN10D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00098_IMG-0000129086

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Vista ruderi ex porcilaie

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MILCN10D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00098_IMG-0000129087

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Dettaglio ex porcilaie

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MILCN10D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00098_IMG-0000129088

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Ente proprietario: Provincia di Milano

Codice identificativo: 151250038_001

Nome del file originale: 151250038_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00098_DRA-0000022514

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: MILCN10T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MILCN10T01.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: documenti d'archivio

Denominazione: ALPE, Giuspatronati, 853

Note: A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: documenti d'archivio

Denominazione: ALPE, Poderi, 2104-2110

Note: A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto di Carlo VI, Nesporedo, 1722, ff. I-II, IV-V

Note: A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto Lombardo Veneto, Locate Triulzi, 1866, f. 7

Note: A4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto Cessato, Locate Triulzi, 1897, f. 7

Note: A5

FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa

Denominazione: ALPE, Cabreo delle possessioni del Luogo Pio della Misericordia di Milano, 1683

Note: A6

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Titolo libro o rivista: Il tesoro dei poveri

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: MI230-00206

V., pp., nn.: pp. 33, 74, 434

V., tavv., figg.: f. 487

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Noto A.

Titolo libro o rivista: Gli amici dei poveri di Milano 1305-1964

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1966

Codice scheda bibliografia: MI230-00160

V., pp., nn.: pp. 34, 42, 57, 70

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Agostini S.

Titolo libro o rivista: Classificazione delle cascine del Parco agricolo Sud Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2000

Codice scheda bibliografia: MI230-00083

V., tavv., figg.: ff. 80-84

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 2]: Vergani, Cristina

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara