

Oratorio della Cascina Nesporedò (resti)

Locate di Triulzi (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c030-00109/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c030-00109/>

CODICI

Unità operativa: 1c030

Numero scheda: 109

Codice scheda: 1c030-00109

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 11

Codice IDK della scheda madre: 1c030-00098

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: oratorio

Qualificazione: rurale

Denominazione: Oratorio della Cascina Nesporedò (resti)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015125

Comune: Locate di Triulzi

Località: Cascina Nesporedo

Indirizzo: Strada Comunale Locate Triulzi Videserto

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Locate Triulzi

Particelle: 16

Foglio/Data: 9

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: edificazione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVII

Data: 1683/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: demolizione totale

Notizia: Demolizione dell'oratorio a cui la sacrestia era annessa, avvenuta probabilmente negli anni Ottanta del Novecento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1958/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1994/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Annessione della sacrestia dell'oratorio al nuovo capannone ad uso rurale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1958/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1994/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Parte di edificio costituente la sacrestia dell'oratorio che sorgeva sul lato ovest dell'aia. Si tratta di un corpo di fabbrica a pianta quadrata su un unico livello con strutture verticali in muratura a tessitura omogenea in laterizio a mattoni pieni. All'interno il locale è coperto da una volta a crociera in muratura. L'accesso principale, ora tamponato, era posizionato sul lato ovest, dove rimane un gradino in granito rosa di Baveno. Sul lato nord, dove era collocata la chiesa, rimangono alcune tracce dei dipinti murati che decoravano l'interno dell'oratorio. La copertura è a quattro falde a padiglione con manto in coppi di laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. t.

TIPO

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in medoni in cotto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: policromo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Si osservano fenomeni di erosione e disgregazione che interessano la superficie della muratura a vista ed in particolare i giunti di malta tra i mattoni privi dello strato protettivo d'intonaco. Alcune lesioni interessano i voltini di porte e finestre.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Infiltrazioni dalla copertura sono causa dei fenomeni di erosione dei mattoni e dei giunti di malta. L'elevata concentrazione di umidità di risalita ed ambientale agevola la formazione di patine biologiche aderenti alla muratura.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il degrado ben visibile su tutti i prospetti è riconducibile all'umidità di risalita capillare dal terreno, alla notevole umidità ambientale ed alla mancata manutenzione. La superficie risulta notevolmente disgregata con distacchi ed erosione che mettono ormai quasi completamente a nudo la muratura sottostante.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'intonaco è interessato da umidità di risalita, di infiltrazione e di condensa che si manifestano con macchie, distacchi ed efflorescenze saline. In alcune zone molto degradate l'intonaco è mancante lasciando la muratura a vista. Segni di percolazione con formazione di patine biologiche.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Efflorescenze saline e distacchi in corrispondenza della zona di contatto tra gli elementi costituenti la pavimentazione. Sulle fasce perimetrali presenza di macchie di umidità dovute a fenomeni di risalita capillare dal terreno.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La superficie dipinta sul prospetto nord costituiva parte della decorazione della navata dell'oratorio oggi demolita. Pertanto le decorazioni interne dell'edificio ora costituiscono il rivestimento esterno della sacrestia. La superficie risulta disgregata con numerosi distacchi, rigonfiamenti, fenomeni di erosione e patine biologiche

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Gli elementi lignei presentano fenomeni di marcescenza e sono privi di uno strato di protezione.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La copertura è ispezionabile solo esternamente. Si ipotizza la sconnessione dei coppi con infiltrazioni visibili nelle strutture sottostanti. Occorrerebbe fare una verifica più ravvicinata.

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Tipo provvedimento: L. 431/1985, art. 1-ter

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00109_IMG-0000129146

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Vista sud

Nome del file originale: MILCN1bD01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00109_IMG-0000129147

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Dettaglio dipinto vista nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MILCN1bD02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00109_IMG-0000129148

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Interno dettaglio volta

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MILCN1bD03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00109_IMG-0000129149

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Interno dettaglio volta

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MILCN1bD04.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00109_DRA-0000022525

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: MILCN1bT01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MILCN1bT01.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 2]: Vergani, Cristina

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara