Stalla con portico della Cascina Bozza

Bellinzago Lombardo (MI)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c050-00004/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c050-00004/

CODICI

Unità operativa: 1c050

Numero scheda: 4

Codice scheda: 1c050-00004

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice IDK della scheda madre: 1c050-00001

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: stalla

Qualificazione: rurale

Denominazione: Stalla con portico della Cascina Bozza

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015016

Comune: Bellinzago Lombardo

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: 1600 m dall'innesto con la Strada Provinciale 137 - lato sinistro. Dalla strada provinciale si seguono le indicazioni per Cascina Misericordia e Cascina Bozza; dopo aver superato la cascina Misericordia si arriva alla Cascina Bozza.

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bellinzago Lombardo

Particelle: 49

Foglio/Data: 5/ 1960

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1/3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [2/3]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [3/3]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1/3]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Costruzione di un portico spazioso, sostenuto da otto pilastri di cotto e coperto da due ali di tetto, che serviva come ricovero dei cereali e del grano e che risulta costruito nel 1687, come riportato dalla consegna del 16 novembre 1713.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/3]

Secolo: sec. XVII

Data: 1687/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1/3]

Secolo: sec. XVII

Data: 1687/00/00

NOTIZIA [2/3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Ampliamento della stalla verso nord-est e verso sud-ovest.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2/3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2/3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Ingrandimento della stalla con costruzione del portico sul lato frontale e di dua corpi laterali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3/3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3/3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p.t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il corpo di fabbrica ad impianto irregolare è in gran parte inutilizzato. Si tratta di una stalla con portico attualmente adibita a deposito. Il prospetto sud si affaccia sulla corte, mentre il lato nord si affaccia verso i campi. Le strutture verticali sono costituite da murature intonacate, pareti in blocchetti di cemento e da pilastri in laterizio; è possibile che le murature siano realizzate in mattoni come si evince dalle lacune dell'intonaco da cui affiora l'apparecchiatura muraria sottostante. La struttura orizzontale consiste in un solaio ligneo ad orditura semplice. La copertura ha una struttura mista a capriate ed a travatura su muro; il manto di copertura è in coppi. Non sono presenti collegamenti verticali.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: irregolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 4]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 4]: malta di calce e terra

Materiali [3 / 4]: intonaco tinteggiato

Materiali [4 / 4]: intonaco grezzo

TECNICA COSTRUTTIVA [2/4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 4]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 4]: malta di calce e terra

Materiali [3 / 4]: intonaco tinteggiato

Materiali [4 / 4]: malta a base cementizia

TECNICA COSTRUTTIVA [3/4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: blocchi di cemento

TECNICA COSTRUTTIVA [4/4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: forata

Qualificazione del genere: a blocco

Materiali [1 / 2]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 2]: malta di calce

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 5 falde

Qualificazione della forma: a padiglione a pianta irregolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate (5)

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto di cemento

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1/5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Non si rilevano problemi di tipo strutturale significativi. Il rivestimento è in uno stato di conservazione pessimo: compaiono fenomeni di degrado come presenza di vegetazione, dilavamento, rigonfiamenti, distacchi e mancanze. Nei punti dove la muratura è a vista i mattoni sono soggetti a polverizzazione e si ha disgregazione della malta di allettamento.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2/5]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: All'interno compaiono fenomeni di degrado dovuti all'umidità di risalita.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il solaio non presenta danni di tipo strutturale. Vi sono principalmente esfoliazione della tinteggiatura, presenza di insetti xilofagi e deposito superficiale.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: La struttura appare in buono stato di conservazione.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Il battuto di cemento presenta abbondante deposito superficiale, macchie e disgregazione.

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: deposito/ ricovero cavalli

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

opere per la conduzione del fondo e destinate alle residenzedell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonchè alle attrezzature e infrastrutture produttive

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c050-00004_IMG-0000129563

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIBCB13D01

Note: Prospetto nord

Nome del file originale: MIBCB13D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c050-00004_IMG-0000129564

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIBCB13D02

Note: Prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIBCB13D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c050-00004_IMG-0000129565

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIBCB13D03

Note: Dettaglio degrado prospetto ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIBCB13D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c050-00004_IMG-0000129566

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIBCB13D04

Note: Prospetto est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIBCB13D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c050-00004_IMG-0000129567

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MIBCB13F01

Note: Prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIBCB13F01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Codice identificativo: MIBCB13T01.pdf

Note: stralcio foglio catastale

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 3]: Carlini, Federica

Nome [2 / 3]: Moioli, Rossella

Nome [3 / 3]: Pagani, Chiara