

Portico della Cascina Bozza

Bellinzago Lombardo (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c050-00005/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c050-00005/>

CODICI

Unità operativa: 1c050

Numero scheda: 5

Codice scheda: 1c050-00005

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 4

Codice IDK della scheda madre: 1c050-00001

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: portico

Qualificazione: rurale

Denominazione: Portico della Cascina Bozza

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015016

Comune: Bellinzago Lombardo

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: 1600 m dall'innesto con la Strada Provinciale 137 - lato sinistro. Dalla strada provinciale si seguono le indicazioni per Cascina Misericordia e Cascina Bozza; dopo aver superato la cascina Misericordia si arriva alla Cascina Bozza.

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bellinzago Lombardo

Particelle: 46

Foglio/Data: 5/ 1960

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Esistenza di una fornace, che dava il nome alla Cascina, sul sito dove si trova oggi il portico. La fornace risulta esistente insieme al corpo di fabbrica a nord della corte già prima che venissero costruiti gli edifici sul lato ovest ed est della possessione e nella consegna del 1713 è descritta in tal modo: "Fornace con due bocche per cuocere materiale, il tetto sostenuto da otto pilastrelli, portico avanti le dette bocche sostenuto da due pilastri di cotto, coperta da tetto". La consegna del 1752 riporta la necessità di demolire la fornace in cattivo stato di conservazione, che infatti non risulta più esistente nell'atto di consegna del 21 febbraio 1769.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1769/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Costruzione del portico nelle forme attuali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p.t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il corpo di fabbrica ha un impianto regolare; all'interno sono stati ricavati box per cavalli. Il prospetto ovest si affaccia sulla corte, mentre il lato est si affaccia verso i campi. Le strutture verticali sono costituite da murature intonacate, pareti in grigliato e da pilastri in laterizio; le murature sono realizzate in mattoni come si evince dalle lacune dell'intonaco da cui affiora l'apparecchiatura muraria sottostante. La struttura orizzontale consiste in un solaio piano. La copertura ha una struttura costituita da due capriate; il manto di copertura è in coppi. Non sono presenti collegamenti verticali.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 4]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 4]: malta di calce e terra

Materiali [3 / 4]: intonaco tinteggiato

Materiali [4 / 4]: intonaco grezzo

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 4]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 4]: malta di calce e terra

Materiali [3 / 4]: intonaco tinteggiato

Materiali [4 / 4]: malta a base cementizia

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: blocchi di cemento

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: forata

Qualificazione del genere: a blocco

Materiali [1 / 2]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 2]: malta di calce

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 2 falde simmetriche

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate (2)

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto di cemento

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto nord

Genere: iscrizione

Tipo: scritta realizzata su laterizio

Trascrizione testo: 1883

Tecnica: dipinto murale

Materiali: pigmenti

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Non si rilevano problemi di tipo strutturale significativi ad eccezione di parti di grigliato crollato. Il rivestimento è in uno stato di conservazione mediocre: compaiono fenomeni di degrado come presenza di vegetazione, dilavamento, rigonfiamenti, distacchi e mancanze.

Nei punti dove la muratura è a vista i mattoni sono soggetti a polverizzazione e si ha disgregazione della malta di allettamento.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: All'interno compaiono fenomeni di degrado dovuti all'umidità di risalita.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Il solaio non presenta danni di tipo strutturale.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: La struttura appare in buono stato di conservazione.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Il battuto di cemento presenta abbondante deposito superficiale, macchie e disgregazione.

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: ricovero cavalli

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: portico

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

opere per la conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c050-00005_IMG-0000129568

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIBCB14D01

Note: Prospetto ovest

Nome del file originale: MIBCB14D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c050-00005_IMG-0000129569

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIBCB14D02

Note: Prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIBCB14D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c050-00005_IMG-0000129570

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIBCB14D03

Note: Prospetti nord ed est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIBCB14D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c050-00005_IMG-0000129571

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIBCB14D04

Note: Dettaglio degrado grigliato prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIBCB14D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c050-00005_IMG-0000129572

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MIBCB14F01

Note: Prospetto ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIBCB14F01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Codice identificativo: MIBCB14T01.pdf

Note: stralcio foglio catastale

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 3]: Carlini, Federica

Nome [2 / 3]: Moioli, Rossella

Nome [3 / 3]: Pagani, Chiara