

Pollaio e porcile della Cascina Bozza

Bellinzago Lombardo (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c050-00007/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c050-00007/>

CODICI

Unità operativa: 1c050

Numero scheda: 7

Codice scheda: 1c050-00007

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 6

Codice IDK della scheda madre: 1c050-00001

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: pollaio

Qualificazione: rurale

Denominazione: Pollaio e porcile della Cascina Bozza

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015016

Comune: Bellinzago Lombardo

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: 1600 m dall'innesto con la Strada Provinciale 137 - lato sinistro. Dalla strada provinciale si seguono le indicazioni per Cascina Misericordia e Cascina Bozza; dopo aver superato la cascina Misericordia si arriva alla Cascina Bozza.

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bellinzago Lombardo

Particelle: 45

Foglio/Data: 5/ 1960

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p.t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il corpo di fabbrica ad impianto regolare è in gran parte inutilizzato. Si tratta di una stalla in parte adibita a deposito. Le strutture verticali sono costituite da murature intonacate e da pilastri in laterizio; le murature sono realizzate in mattoni come si evince dalle lacune dell'intonaco da cui affiora l'apparecchiatura muraria sottostante. La struttura orizzontale consiste in un solaio ligneo ad orditura semplice. La copertura ha una struttura a travatura su muro; il manto di copertura è in coppi. Non sono presenti collegamenti verticali.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 4]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 4]: malta di calce e terra

Materiali [3 / 4]: intonaco tinteggiato

Materiali [4 / 4]: intonaco grezzo

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 3]: malta di calce e terra

Materiali [3 / 3]: intonaco tinteggiato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a leggio

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto di cemento

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Non si rilevano problemi di tipo strutturale significativi. Il rivestimento è in uno stato di conservazione pessimo: compaiono fenomeni di degrado come presenza di vegetazione, dilavamento, rigonfiamenti, distacchi e mancanze, soprattutto sui lati est e nord in prossimità della roggia.

Nei punti dove la muratura è a vista i mattoni sono soggetti a polverizzazione e si ha disgregazione della malta di allettamento.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

All'interno compaiono a piano terra fenomeni di degrado dovuti all'umidità di risalita, come efflorescenze saline, presenza di muschi, distacchi e caduta di parti di intonaco.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I solai non presentano danni di tipo strutturale. I degradi interessano principalmente la superficie del legno. Vi sono esfoliazione della tinteggiatura, deposito superficiale, presenza di insetti xilofagi, macchie e marcescenze.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La struttura appare in pessimo stato di conservazione. Tra la struttura lignea ed il manto vi è un ondulato plastico che non permette l'ancoraggio dei coppi e ne causa lo scivolamento.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I pavimenti in cotto sono interessati da fenomeni quali sconessioni, rotture, macchie e deposito superficiale.

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: ricovero animali/ deposito

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

opere per la conduzione del fondo e destinate alle residenzedell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c050-00007_IMG-0000129578

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIBCB16D01

Note: Prospetto ovest

Nome del file originale: MIBCB16D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c050-00007_IMG-0000129579

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIBCB16D02

Note: Prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIBCB16D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c050-00007_IMG-0000129580

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIBCB16D03

Note: Prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIBCB16D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c050-00007_IMG-0000129581

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIBCB16D04

Note: Dettaglio degrado della struttura verticale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIBCB16D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c050-00007_IMG-0000129582

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MIBCB16F01

Note: Prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIBCB16F01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Codice identificativo: MIBCB16T01.pdf

Note: stralcio foglio catastale

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 3]: Carlini, Federica

Nome [2 / 3]: Moioli, Rossella

Nome [3 / 3]: Pagani, Chiara