

# Stallone con portico della Cascina Misericordia

Bellinzago Lombardo (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1c050-00013/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1c050-00013/>

## CODICI

Unità operativa: 1c050

Numero scheda: 13

Codice scheda: 1c050-00013

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 5

Codice IDK della scheda madre: 1c050-00008

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: stalla

Qualificazione: rurale

Denominazione: Stallone con portico della Cascina Misericordia

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015016

Comune: Bellinzago Lombardo

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: 800 m dall'innesto con la Strada Provinciale 137 - lato sinistro. Dalla strada provinciale si seguono le indicazioni per Cascina Misericordia e Cascina Bozza; la strada porta direttamente al sedime della cascina Misericordia

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bellinzago Lombardo

Particelle [1 / 2]: 72 a

Particelle [2 / 2]: 72 b

Foglio/Data: 6/ 1960

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

### AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

### AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: ala sinistra

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Edificazione della parte ad est del portico.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Demolizione parziale del portico precedente e ampliamento di quest'ultimo fino a raccordarsi con il nuovo edificio trasformato poi in case coloniche.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: ala destra

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Separazione del portico dalle case coloniche tramite la realizzazione di un passaggio verso il cortile con le strutture per il ricovero degli armenti.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p.t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il corpo di fabbrica ad impianto irregolare è in gran parte inutilizzato. Si tratta di una stalla con portico attualmente adibita a deposito. Il prospetto nord si affaccia sulla corte, mentre il lato sud si affaccia verso l'area delle stalle nuove. Le strutture verticali sono costituite da pareti in blocchetti di cemento e da pilastri in laterizio. Non vi sono strutture orizzontali. La copertura ha una struttura a capriate; il manto di copertura è in coppi. Non sono presenti collegamenti verticali.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 4]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 4]: malta di calce e terra

Materiali [3 / 4]: intonaco cementizio

Materiali [4 / 4]: malta a base cementizia

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: blocchi di cemento

Materiali [2 / 2]: malta a base cementizia

## **COPERTURE**

Ubicazione: corpo principale

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a 2 falde simmetriche

Qualificazione della forma: a padiglione a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate (7)

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto di cemento

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Non si rilevano problemi di tipo strutturale significativi. Il rivestimento cementizio è in uno stato di conservazione mediocre.

Nei punti dove la muratura è a vista i mattoni sono soggetti a polverizzazione e si ha disgregazione della malta di allettamento.

Fonte: osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: All'interno compaiono fenomeni di degrado dovuti all'umidità di risalita.

Fonte: osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: La struttura appare in buono stato di conservazione.

Fonte: osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Il battuto di cemento presenta abbondante deposito superficiale, macchie e disgregazione.

Fonte: osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

## USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: deposito

## USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

opere per la conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c050-00013\_IMG-0000129605

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIBCM15D01

Note: Prospetto nord

Nome del file originale: MIBCM15D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c050-00013\_IMG-0000129606

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIBCM15D02

Note: Prospetto ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIBCM15D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c050-00013\_IMG-0000129607

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIBCM15D03

Note: Prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIBCM15D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c050-00013\_IMG-0000129608

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIBCM15D04

Note: Dettaglio struttura lignea della copertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIBCM15D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c050-00013\_IMG-0000129609

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MIBCM15F01

Note: Prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIBCM15F01.jpg

## DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Codice identificativo: MIBCM15T01.pdf

Note: stralcio foglio catastale

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 3]: Carlini, Federica

Nome [2 / 3]: Moioli, Rossella

Nome [3 / 3]: Pagani, Chiara