

# Scuderie con cassinello della Cascina Prato Ronco

## Morimondo (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c050-00021/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c050-00021/>

## CODICI

Unità operativa: 1c050

Numero scheda: 21

Codice scheda: 1c050-00021

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 6

Codice IDK della scheda madre: 1c050-00015

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: stalla

Qualificazione: rurale

Denominazione: Scuderie con cassinello della Cascina Prato Ronco

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015150

Comune: Morimondo

Indirizzo: Strada Vicinale Prato Ronco Casorasco

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: 2600 m da via Roma - lato sinistro

Ubicazione non viabilistica: Dal cimitero si imbecca la prima strada a destra, si prosegue fino all'indicazione per la cascina Prato Ronco su una strada sterrata per circa 800 m

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Morimondo

Particelle: 19

Foglio/Data: 10-13-14/ 1968

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: ante

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p.t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il corpo di fabbrica ha un impianto regolare, all'interno sono stati ricavati box per cavalli ed al piano superiore un locale per i soci del maneggio. Le strutture verticali sono costituite da murature intonacate e da pilastri in laterizio; le murature sono realizzate in mattoni come si evince dalle lacune dell'intonaco da cui affiora l'apparecchiatura muraria sottostante. Le strutture orizzontali consistono in solai piani intonacati rinforzati con putrelle in ferro. La copertura ha una struttura mista a capriate e travatura su muro; il manto di copertura è in coppi. E' presente un collegamento verticale esterno.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 5]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 5]: malta di calce e terra

Materiali [3 / 5]: intonaco tinteggiato

Materiali [4 / 5]: intonaco grezzo

Materiali [5 / 5]: rivestimento interno in piastrelle in ceramica

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 3]: malta di calce e terra

Materiali [3 / 3]: malta a base cementizia

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO

Genere: solaio

## **STRUTTURA**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a 2 falde simmetriche

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: esterna

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto di cemento

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: piastrelle a giunti ortogonali

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI**

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Non si rilevano problemi di tipo strutturale significativi. Il rivestimento è in uno stato di conservazione discreto: compaiono fenomeni di degrado come presenza di vegetazione, dilavamento, rigonfiamenti, distacchi e mancanze, soprattutto alla base delle murature.

Fonte: osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]**

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

All'interno compaiono a piano terra fenomeni di degrado dovuti all'umidità di risalita, come efflorescenze saline, presenza di muschi, distacchi e caduta di parti di intonaco.

Fonte: osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il solaio non presenta danni di tipo strutturale. Vi sono esfoliazione dello strato di finitura del rivestimento, deposito superficiale e macchie di ruggine.

Fonte: osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: La struttura appare in buono stato di conservazione.

Fonte: osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Il battuto di cemento presenta abbondante deposito superficiale, macchie e disgregazione.

Fonte: osservazione diretta

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: ricovero cavalli

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla

Consistenza: consistenza buona



Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

opere per la conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c050-00021\_IMG-0000129820

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIMPR16D01

Note: Prospetto est

Nome del file originale: MIMPR16D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c050-00021\_IMG-0000129821

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIMPR16D02

Note: Prospetto ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIMPR16D02.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c050-00021\_IMG-0000129822

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIMPR16D03

Note: Prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIMPR16D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c050-00021\_IMG-0000129823

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIMPR16D04

Note: Dettaglio degrado della struttura verticale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIMPR16D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c050-00021\_IMG-0000129824

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MIMPR16F01

Note: Prospetto ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIMPR16F01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Codice identificativo: MIMPR16T01.pdf

Note: stralcio foglio catastale

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 5]: Carlini, Federica

Nome [2 / 5]: Marino, Nadia

Nome [3 / 5]: Moioli, Rossella

Nome [4 / 5]: Pagani, Chiara

Nome [5 / 5]: Vergani, Cristina