

# Stalla e portico della Cascina Cantalupo

San Giuliano Milanese (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c050-00029/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c050-00029/>

## CODICI

Unità operativa: 1c050

Numero scheda: 29

Codice scheda: 1c050-00029

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 7

Codice IDK della scheda madre: 1c050-00022

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: stalla

Qualificazione: rurale

Denominazione: Stalla e portico della Cascina Cantalupo

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015195

Comune: San Giuliano Milanese

Indirizzo: Strada Comunale Videserto, 2

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: San Giuliano Milanese

Particelle: 14

Foglio/Data: 25/ 1996

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

### AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze locali

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Edificazione del nucleo originario dell'edificio, composto da una scuderia, da uno stallone con un portico a tre campate antistante e da un portico a tre campate indipendente dal primo edificio e posto a sud-ovest.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1830/00/00

Validità: ante

### **NOTIZIA [2 / 2]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Prolungamento dello stallone fino ad inglobare il portico a sud-ovest.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1830/00/00

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

Validità: ante

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p.t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il corpo di fabbrica ad impianto rettangolare regolare è suddiviso in nove campate, chiuse su tre lati, ed è dotato di un portico aggettante sul lato nord; attualmente è utilizzato come deposito. Il prospetto principale è rivolto a settentrione, mentre il lato sud si affaccia verso i campi. Le strutture verticali sono costituite da murature intonacate realizzate in mattoni pieni, grigliati e pilastri in mattoni. Le strutture orizzontali sono costituite da volterranee intonacate in ferro e laterizio. La struttura della copertura è realizzata sia con capriate, miste legno e ferro, sia con travatura su muro; il manto di copertura è in coppi.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

## PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: irregolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 4]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 4]: malta di calce

Materiali [3 / 4]: intonaco cementizio

Materiali [4 / 4]: latte di calce

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 4]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 4]: malta di calce e terra

Materiali [3 / 4]: intonaco cementizio

Materiali [4 / 4]: malta a base cementizia

### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: blocchi di cemento

### **TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: forata

Qualificazione del genere: a blocco

Materiali [1 / 2]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 2]: malta di calce

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

### **TIPO**

Genere: solaio

### **STRUTTURA**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a 2 falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: mista capriate-travatura

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto di cemento

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: portico

Genere: acciottolato

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Si rilevano alcuni problemi quali lesioni nella parte alta delle murature in corrispondenza degli appoggi delle travi costituenti la struttura del manto di copertura. Il rivestimento è in uno stato di conservazione mediocre: compaiono fenomeni di degrado come presenza di vegetazione, dilavamento, efflorescenze saline; rigonfiamenti, distacchi e mancanze, soprattutto alla base delle murature.

La malta dei giunti nella muratura a vista è disgregata ed i mattoni sono polverizzati.

Fonte: osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: All'interno compaiono consistenti fenomeni di degrado dovuti all'umidità di risalita.

Fonte: osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: I solai non presentano danni di tipo strutturale.

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: La struttura appare in uno stato di conservazione discreto. Vi sono molti coppi scivolati e caduti.

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: osservazione diretta

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: deposito

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano



Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]**

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]**

Tipo provvedimento: L. 431/1985, art. 1-ter

**STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

opere per la conduzione del fondo e destinate alle residenzedell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c050-00029\_IMG-0000129859

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISGC17D01

Note: Prospetto nord

Nome del file originale: MISGC17D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c050-00029\_IMG-0000129860

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISGC17D02

Note: Prospetto ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MISGC17D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c050-00029\_IMG-0000129861

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISGC17D03

Note: Prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MISGC17D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c050-00029\_IMG-0000129862

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISGC17D04

Note: Dettaglio degrado della struttura verticale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MISGC17D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c050-00029\_IMG-0000129863

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MISGC17F01

Note: Prospetto ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MISGC17F01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Codice identificativo: MISGC17T01.pdf

Note: stralcio foglio catastale

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 5]: Carlini, Federica

Nome [2 / 5]: Marino, Nadia

Nome [3 / 5]: Moioli, Rossella

Nome [4 / 5]: Pagani, Chiara

Nome [5 / 5]: Vergani, Cristina