

Chiesa dei SS. Nazaro e Celso

Bellano (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n080-00009/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1n080-00009/>

CODICI

Unità operativa: 1n080

Numero scheda: 9

Codice scheda: 1n080-00009

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103460

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1n080-00008

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: prepositurale

Denominazione: Chiesa dei SS. Nazaro e Celso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa dei SS. Nazaro, Celso e Giorgio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097008

Comune: Bellano

Indirizzo: Piazza di S. Giorgio

Diocesi: Milano

CENTRO STORICO

Denominazione: Bellano

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bellano

Particelle: A

Foglio/Data: 18/ 1937

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Signoria Visconti di Milano

Ripartizione territoriale: Valsassina

Insedimento/Località: Bellano

Data: 1341/00/00

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: rifacimento

Nome di persona o ente
da Campione Giovanni di Ugo, da Pello Intelvi Antonio di Giacomo e da Osteno Comolo di Goffredo

Tipo intestazione: E

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XIV

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Lo storico Oleg Zastrow ha rinvenuto tracce altomedievali nella chiesa che fanno pensare ad una fondazione antecedente il V secolo, forse intitolata a S. Nazaro. Alla chiesa erano affiancati una fortificazione e un palazzo arcivescovile. Il tempio era a capo di una piccola pieve e conteneva diversi altari, uno sicuramente dedicato a S. Siro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. V

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. V

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: demolizione parziale (inondazione)

Notizia

La rovinosa inondazione del Pioverna del 1341 danneggiò gravemente l'edificio specialmente nelle parti occidentale e meridionale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XIV

Data: 1341/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XIV

Data: 1341/00/00

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

Dopo vari lavori di ricostruzione la chiesa fu riconsacrata nel 1355. In questo momento presentava navate rette da pilastri e arcate a tutto sesto, crociere laterali e capriate sulla parte centrale, mantenendo sia la quinta campata sud, di origine altomedioevale, sia la restante struttura.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: metà

Data: 1348/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: metà

Data: 1355/00/00

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Durante la seconda metà del '400 la chiesa subì notevoli interventi, in particolare la formazione delle volte della navata centrale ornate da serraglie scolpite; può essere di questo periodo la formazione del rosone, elaborato a più ghiere di terracotta smaltata in verde.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento e ristrutturazione

Notizia

Vari interventi furono eseguiti anche nel XVI secolo, come l'ampliamento dell'area presbiteriale, parte della decorazione pittorica e plastica, ristrutturazione del campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567/00/00

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione plastica e pittorica

Notizia: Nel corso del '600 e del '700 la chiesa fu arricchita nella sua decorazione plastica e pittorica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Tra il 1907 e il 1930 la chiesa subì ampi restauri interpretativi che ne modificarono in parte le forme.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1907/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1930/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: tre navate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

All'entrata dell'orrido di Bellano, proprio accanto alla Casa del diavolo, costruita a ridosso di quel luogo quasi a protezione di un ambiente strano e oscuro, dove il torrente Pioverna si tuffa nel lago.

L'impianto di matrice romanica è ancora chiaramente leggibile nella pianta a tre navate absidate e nelle monofore otturate della porzione superiore della navata centrale, visibili all'esterno della chiesa.

La ricostruzione trecentesca ingentilisce la struttura dotandola di una splendida facciata a tre campi che presenta decorazioni marmoree a fasce bianche e nere, tre portali ogivali modanati e decorati con semicapitelli scolpiti e un rosone a più ghiere in terracotta invetriata. Altro elemento di spicco della facciata è il bel tabernacolo gotico con la Statua di S. Ambrogio di gusto campionesese. Per le sue caratteristiche, la facciata è stata posta in relazione con la distrutta facciata di S. Maria di Brera a Milano.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo triplo

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra squadrata

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: navata

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata centrale

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata laterale

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a spicchi

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [4 / 4]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: navata centrale

CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 3]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [1 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [1 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

Ubicazione: presbiterio

CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 3]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta semicircolare

STRUTTURA E TECNICA [2 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [2 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

Ubicazione: navate laterali

CONFIGURAZIONE ESTERNA [3 / 3]

Genere: a tetto

Forma: a una falda

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [3 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [3 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: aula

Genere: in marmo

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: sagrato

Genere: acciottolato in pietra

Schema del disegno: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: rosone

Materiali: maiolica

Qualificazione del tipo [1 / 2]: policromi

Qualificazione del tipo [2 / 2]: figure fitomorfe

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: edicola sacra

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: archetti pensili

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: policromi

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: stemma

Tipo: lastra sagomata

Tecnica: scolpita/o

Materiali: marmo di Carrara

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: P.zza S.Giorgio, 5 - 23822 Bellano

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Nazaro e Celso - Bellano

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA PARROCCHIALE- BELLANO

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Data notificazione: 1912/03/18

Codice ICR: 2ICR0009531AAAA

Nome del file originale: 03194150319415.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00009_NVC-0000042523

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona: Zona F aree a servizi

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAY11F04

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LAY11F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAY11F03

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LAY11F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAY11F01

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LAY11F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00009_IMG-0000194187

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAY11F06

Note: degrado interno, volta cappella a sinistra dell' altare maggiore

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LAY11F06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00009_IMG-0000194188

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAY11F05

Note: degrado esterno, pavimentazione d' ingresso alla chiesa

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LAY11F05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00009_IMG-0000194192

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: 1n080-00009_1

Note: Esterno

Nome del file originale: 1n080-00009_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00009_IMG-0000194193

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: 1n080-00009_5

Note: Particolare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n080-00009_5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00009_IMG-0000194194

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: 1n080-00009_4

Note: Interni

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n080-00009_4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00009_IMG-0000194195

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: 1n080-00009_3

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n080-00009_3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00009_IMG-0000194196

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: 1n080-00009_2

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n080-00009_2

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00009_DRA-0000030912

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: LAY11T01

Nome del file originale: LAY11T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00009_DRA-0000030913

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LAY11T02

Nome del file originale: LAY11T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00009_DRA-0000030914

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LAY11T03

Nome del file originale: LAY11T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00009_DRA-0000030915

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: LAY11G01

Nome del file originale: LAY11G01_dwg.zip

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2009

Nome: Ribaudò, Robert

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde