

Chiesa di S.Lorenzo

Berzo Demo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r020-00031/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r020-00031/>

CODICI

Unità operativa: 1r020

Numero scheda: 31

Codice scheda: 1r020-00031

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r020-00030

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S.Lorenzo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017016

Comune: Berzo Demo

Indirizzo: VIA S. LORENZO, 5

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: BERZO DEMO

Particelle: A

Foglio/Data: 37/ 1974

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: ambito locale camuno

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Costruzione originaria chiesa

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

Data: 1400

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

Data: 1400

Validità: post

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Restauro chiesa originaria

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Costruzione complesso attuale

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1739

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1751

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: navata unica a due campate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa a pianta rettangolare, una navata, due campate voltate a crociera e presbiterio rettangolare, presenta struttura portante in muratura continua, rivestimenti interni intonacati e dipinti con decorazioni architettoniche, rivestimenti esterni ad intonaco e decorazioni architettoniche. La facciata sovrasta la copertura con un timpano e pinnacoli. I pavimenti interni presentano decorazioni geometriche. La copertura della chiesa è a due falde.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: intero bene

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composito

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: non ispezionabili

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietrame

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [2 / 3]

Genere: arco

Forma: a tutto sesto

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: intero bene

TIPO [3 / 3]

Genere: catena

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera catena

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso all'altare

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: in muratura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in piastrelle

Schema del disegno: con greche perimetrali

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione architettonica

Materiali [1 / 2]: muratura

Materiali [2 / 2]: stucco

Qualificazione del tipo: timpano con pinnacoli

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione architettonica

Materiali [1 / 2]: muratura

Materiali [2 / 2]: stucco

Qualificazione del tipo: a lesene e fasce marcapiano

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanato

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: 18/01/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'umidità di risalita danneggia le murature e i relativi rivestimenti per il tratto più basso. Il quadro fessurativo della prima campata si presenta invariato rispetto a quello annotato nel 2000.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: orizzontamenti

Data: 18/01/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Il quadro fessurativo si presenta invariato rispetto a quello annotato nell'anno 2000. Si presuppone pertanto che il fattore che causa quel danno non sia attivo.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 18/01/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 18/01/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 18/01/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Sono presenti danni dovuti all'umidità di risalita nella parte bassa dei rivestimenti. Sono presenti alterazioni superficiali nella parte alta in corrispondenza della prima campata e sulla parete nord-est.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 18/01/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: L'umidità danneggia in modo più grave i rivestimenti esterni sia sugli intonaci che sul portale.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 18/01/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 18/01/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: p.zza S. Lorenzo, Berzo Demo (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Lorenzo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: centro storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: interno prima campata ovest

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: DSL11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: DSL11F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00031_IMG-0000050817

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: DSL11D07

Note: prospetto principale

Nome del file originale: DSL11D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00031_IMG-0000050818

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: DSL11D08

Note: vista della copertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: DSL11D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00031_IMG-0000050819

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: DSL11D09

Note: particolare degrado zoccolo esterno facciata principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: DSL11D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00031_IMG-0000050820

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: DSL11D10

Note: particolare degrado portale principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: DSL11D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00031_IMG-0000050821

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: DSL11D11

Note: particolare del degrado del portale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: DSL11D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00031_IMG-0000050822

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: DSL11D12

Note: interno prima campata ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: DSL11D12.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00031_DRA-0000006539

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA FACCIATA NORD

Codice identificativo: DSL11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: DSL11G01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00031_DRA-0000006540

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA FACCIATA NORD MAPPATA

Codice identificativo: DSL11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: DSL11G02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ESTRATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: DSL11T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: DSL11T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: DSL11T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Fappani A.

Titolo contributo: Enciclopedia Bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1978

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: AA.VV.

Titolo contributo: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1984

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di valcamonica

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Nome [1 / 3]: BERSANI G.

Nome [2 / 3]: CASTAGNA M.

Nome [3 / 3]: CATALANO M.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2003

Nome: Castagna M.