

Chiesa della Natività di Maria Vergine

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00010/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00010/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 10

Codice scheda: 1r050-00010

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r050-00009

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: sussidiaria alla parrocchiale

Denominazione: Chiesa della Natività di Maria Vergine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Località: Sciano

Indirizzo: Via della Chiesa, 0 (P)

Altra località: Gorzone (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Gorzone

Particelle: D

Foglio/Data: 9/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Visita pasotale del vescovo P.Ottoboni

Notizia: La chiesa compare come dipendente da Garzone e nell'ambito del Vicariato di Rogno

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Data: 1656

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Data: 1658

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: Relazione del parroco

Notizia: L'altare della Beata Vergine, detto del Feradone, doveva essere chiuso da cancellata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1716

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1716

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Ricostruzione dell'edificio

Notizia: Ricostruzione dell'edificio per volontà di don C. Giulia

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1725

Validità: ca.

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: navata

Notizia sintetica: Messa in opera dei due portali

Notizia: Don C. Giulia, cappellano di Sciano, mette in opera i due portali

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/04/02

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1725

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio è a navata unica con due campate coperte da volta a crociera. Il presbiterio è più stretto e rialzato di due gradini, coperto anch'esso da volta a crociera, con muri perimetrali a tessitura disomogenea in pietra con porzioni in laterizio a mattoni pieni. Internamente, semplici lesene con alette e modesto cornicione movimentano le pareti uniformemente intonacate di bianco. La facciata principale molto semplice, con tetto a doppio spiovente in coppi di laterizio nuovi e di recupero e con capriate in legno, è arricchita da un portale in pietra di Sarnico, architravato e coronato da cornice scolpita a bassorilievo e presenta uno zoccolo in cemento. La facciata sud-est intonacata ha una porta secondaria semplice, architravata, con fregio bombato, sempre in Sarnico.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocchi grezzi

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: presbiterio

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: mattoni pieni in laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata/presbiterio

TIPO [1 / 2]

Genere: volta (3)

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: navata/presbiterio

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: simmetriche/asimmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna, tra navata e presbiterio

Genere: gradini d'accesso (2)

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: rampe

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: navata

Genere: in ceramica bianco-nero/bianco-nero-grigio

Schema del disegno [1 / 3]: a scacchiera

Schema del disegno [2 / 3]: con greche perimetrali

Schema del disegno [3 / 3]: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in ceramica ocre-rosso-rosa-verde

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in graniglia nero-marrone-bianco

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra grigia di Sarnico

Qualificazione del tipo

architrovato e contornato da ricca cornice scolpita a bassorilievo. Nei piedritti, le lesene con ramo ondulato e foglie, hanno alle basi due volute adorne di foglie d'acanto. L'architrave, nel centro reca a forte rilievo, una testa di cerubino.

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: porta

Materiali: legno

Qualificazione del tipo

a 16 riquadri rettangolari con basamento a motivo di cassettoni modanati e riquadro centrale con decorazioni floreali

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Ubicazione: prospetto Sud-Est

Collocazione: esterna

Tipo: porta

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: divisa in 8 riquadri, adorni di modanature e nel mezzo di ogni specchiatura elementi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: portale principale, dado

Genere: iscrizione

Tipo

Sopra l'architrave, sono due volute di timpano spezzato e, nel mezzo, c'è un dado che sorregge il monogramma stilizzato di Maria Vergine.

Trascrizione testo

ESTO PATENS CLEMS . TU/P . TA . SITIS HOC SUI/D O M/AC Be . UNI.NATI . RELOT./P O SC'SL./MON AM .
RDXPs./IULIA SCIANI CAPLL/II APRILI 1722 EXEC./MDCCXXV

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra grigia di Sarnico

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La facciata, il lato sud-est e l'interno si presentano in buono stato di conservazione, salvo alcuni lievi e circoscritti problemi. Segni di umidità di risalita e di conseguente disgregazione materiale sono presenti nelle murature soprattutto all'interno. La struttura di copertura non evidenzia particolari problemi ma il relativo manto presenta in modo puntuale presenza di microflora e rotture.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I canali di smaltimento dell'acqua piovana in prossimità della sgrestia sono arrugginiti e senza manutenzione periodica.

Fonte: diretta/2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1977/00/00

Data fine: 1977/00/00

Descrizione intervento: Ripristinata l'antica pala e rifatta la tinteggiatura con appropriato latte di calce

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa sussidiaria alla parrocchiale

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: diretta/2003

Indirizzo: Via Pellico 2 - Gorzone
25041 Darfo Boario Terme (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia di Sant'Ambrogio (Gorzone)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona a degli antichi nuclei/servizi di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KDD11F01

Note: esterno, angolo sud

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00010_IMG-0000045562

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDD11D01

Note: fronte principale

Nome del file originale: KDD11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00010_IMG-0000045563

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDD11D02

Note: particolare esterno, prospetto sud-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDD11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00010_IMG-0000045564

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDD11D03

Note: particolare esterno, portale d'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDD11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00010_IMG-0000045565

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDD11D04

Note: particolare esterno del presbiterio, angolo nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDD11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00010_IMG-0000045566

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDD11D05

Note: particolare interno, volta

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDD11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00010_IMG-0000045567

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDD11D06

Note: navata, presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDD11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00010_IMG-0000045568

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDD11D07

Note: navata, ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDD11D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00010_IMG-0000045569

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDD11D08

Note: particolare interno, lato sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDD11D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00010_IMG-0000045570

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDD11D09

Note: particolare interno, sagrestia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDD11D09.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00010_DRA-0000002611

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KDD11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KDD11T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Bertolini A./Panazza G.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica - Monumenti e opere

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. II pp. 401-402

V., tavv., figg.: v. II ff. 639-646

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Sigala A.

Titolo contribuito: Darfo Boario Terme

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: p. 89

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 472-474

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia