

# Chiesa di S. Valentino

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00015/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00015/>

## CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 15

Codice scheda: 1r050-00015

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r050-00014

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: campestre

Denominazione: Chiesa di S. Valentino

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Località: S. Valentino

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: E' collocata in una località remota a un'ora di cammino dal paese, sulla strada che collega Erbanno all'Annunciata di Borno.

Altra località: Erbanno (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Erbanno

Particelle: H

Foglio/Data: 6/ 1980

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: ampliamento navata della chiesa

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 10]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Ipotesi fornita da F. Avancini Pezzotti

Notizia: Il culto di S. Valentino può essere indicativo della presenza di stanziamenti barbarici di provenienza retica.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 10]

Secolo: sec. VI

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 10]**

Secolo: sec. VII

**NOTIZIA [2 / 10]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Costruzione chiesa

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 10]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 10]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

**NOTIZIA [3 / 10]**

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: Dipinti affreschi sulle pareti

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 10]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1527

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 10]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1527

Validità: ca.

**NOTIZIA [4 / 10]**

Riferimento: facciata principale

Notizia sintetica: Data primo restauro o affresco

Notizia

Data incisa sulla finestra del fianco sinistro dell'edificio, che probabilmente si riferisce all'epoca del primo restauro o dell'affresco.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 10]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1527/05/06

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 10]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1527/05/06

Validità: ca.

#### **NOTIZIA [5 / 10]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Resoconto di Don G. Celeri

Notizia

Nella relazione ricorda il presbiterio a volta sopra l'altare dove la pala è stata sostituita da un crocifisso e la navata coperta da tegole e pietre. Chiesa priva di campanile, il tetto coperto da tegole e lastre di pietra, i paramenti e le suppellettili portate di volta in volta dal paese, pareti del presbiterio in parte scrostate, ma coperte da figure votive affrescate per devozione e dotata di due candelabri.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 10]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1578

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 10]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1578

#### **NOTIZIA [6 / 10]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Notizie fornite da Da Lezza G.

Notizia: S. Valentino è già luogo di romitaggio

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 10]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1609

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 10]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1610

#### **NOTIZIA [7 / 10]**

Riferimento: navata e facciata

Notizia sintetica: Ampliamento della navata e costruzione facciata

Notizia

Abside (probabilmente di epoca romanica) era più piccola della chiesa attuale. Il portico sul davanti, (visibile benchè murato, sul lato nord) viene chiuso per ampliare la navata. Costruzione della facciata.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 10]**

Secolo: sec. XVII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 10]**

Secolo: sec. XVII

**NOTIZIA [8 / 10]**

Riferimento: interno, abside

Notizia sintetica: Restauro e ampliamento affresco

Notizia

Restauro e ampliamento affresco nella parte centrale della calotta dell'abside da parte del benefattore Vincenzo dei Federici e altri.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 10]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1616

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 10]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1616

Validità: ca.

**NOTIZIA [9 / 10]**

Riferimento: intero bene e intorno

Notizia sintetica: Resoconto di p. Gregorio

Notizia

Afferma che a S. Valentino sta unito un Romitorio, vicino al quale, sopra un alto promontorio sono le vestigia d'una Rocca (costruzione sotterranea chiamata "Ca' dei pagà")

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 10]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1698

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 10]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1698

Validità: ca.

**NOTIZIA [10 / 10]**

Riferimento: copertura

Notizia sintetica: Visita pastorale del Mons. Corna

Notizia: Ricorda il campaniletto.

## **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 10]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1893

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 10]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1893

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE [1 / 2]**

Ubicazione: avancorpo

Individuazione: tracce dell'antica portico chiuso per ampliare la chiesa

### **PREESISTENZE [2 / 2]**

Ubicazione: presbiterio

Individuazione: Segni dell'antica inferriata

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

La facciata della chiesa è a duplice spiovente, a capanna, completamente liscia e intonacata. Nel mezzo un portale in arenaria grigia, architravato sopra il quale v'è una finestra a lunetta con arco sorpassato chiusa da una rosta in ferro; ai lati due finestrelle inferriate. La muratura è in pietra recentemente dipinta di bianco e la copertura, con tetto in legno a capanna e manto in coppi, è sormontata da campaniletto a vela. L'interno della chiesa ha una forma quadrangolare; la navata è unica, con tetto a vista e il presbiterio ampio, con volta a botte e absidiola semicircolare dall'ampia calotta. L'altare è sovralzato di 2 gradini ed è in legno marmorizzato.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

## PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocchi

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: presbiterio

### TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

### TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

Forma: a capriata



## **STRUTTURA [2 / 2]**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: capriate

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: interna

Genere: gradini d'accesso

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: rampe

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: posa longitudinale

Schema del disegno [2 / 2]: a posa diagonale

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra grigia di Sarnico

Qualificazione del tipo: con modanature

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Collocazione: interna

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]

Ubicazione: interno, capriata nella navata

Genere: iscrizione

Tipo: Cartella con scritta.

Trascrizione testo: RESTAURO/ANNO 1975

Tecnica: dipinta

Materiali: legno

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]

Ubicazione: interno, sotto l'affresco nell'abside

Genere: iscrizione

Tipo: Scritta dipinta e successivamente incisa, quindi di difficile lettura.

Trascrizione testo

HOC OPVS A VETVST SVA IN HAC DECENTIORI FORMA/ RES ET AMPLIATA - EX DEVOTI NOB D.D. / VINCENTI DE FEDERICI EIVSQVE DILECTE/VXORIS AERE SVO - AC ALIOR BENEFACITOR/ANNO D. MDCXVI

Tecnica: incisa/o

Materiali: intonaco

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]

Ubicazione: facciata principale, portale

Genere: iscrizione

Tipo: Incisione sull'architrave del portale.

Trascrizione testo: SACELLUM S.ti VALENTINI

Tecnica: incisa/o

Materiali: Arenaria grigia

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La pavimentazione presenta numerose lacune di materiale dovute a rottura e incrostazioni, usura e asportazione.

Fonte: diretta/2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La copertura in coppi ha un manto sconnesso con coppi nuovi e di recupero e pietre, parecchie tegole sono sogette a rottura e ad attacchi biologici (microflora).

Fonte: diretta/2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: strutture verticali e rivestimenti esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Lo stato di conservazione delle strutture non mostra particolari problemi, le pareti esterne sono state recentemente dipinte, in modo sommario, direttamente sulla pietra, senza intonaco di finitura. L'intonaco di finitura è presente solo sulla facciata della chiesa.

Fonte: diretta/2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Negli intonaci e nelle decorazioni interne sono diffusi distacchi tra gli strati e il supporto, fenomeni di polverizzazione, disgregazione, esfoliazione, incrostazioni e alterazioni cromatiche.

Fonte: diretta/2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

I canali di smaltimento dell'acqua piovana in prossimità della sagrestia sono in buono stato di conservazione. La chiesa è priva di impianti di riscaldamento e illuminazione.

Fonte: diretta/2003

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1975/00/00

Data fine: 1975/00/00

Descrizione intervento: Si sono messi in luce gli affreschi alle pareti del presbiterio e restaurata la navata con tetto a vista.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: diretta/2003

Indirizzo: Via Argilla - Erbanno  
25040 Darfo Boario Terme (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia di San Rocco (Erbanno)

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona e agricola

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KDL11F01

Note: fronte principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00015\_IMG-0000046933

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDL11D01

Note: fronte principale

Nome del file originale: KDL11D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00015\_IMG-0000046934

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDL11D02

Note: esterno, lato nord-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDL11D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00015\_IMG-0000046935

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDL11D03

Note: esterno, lato sud-ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDL11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00015\_IMG-0000046936

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDL11D04

Note: navata, presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDL11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00015\_IMG-0000046937

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDL11D05

Note: navata, ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDL11D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00015\_IMG-0000046938

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDL11D06

Note: particolare del presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDL11D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00015\_DRA-0000003685

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KDL11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KDL11T01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di rilievo

Ente proprietario: luogo di conservazione: Franzoni O./ Ferri Piccaluga G./Brotto F. - p. 44

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS  
Piante

**BIBLIOGRAFIA [1 / 5]**

Autore: Bertolini A./Panazza G.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica - Monumenti e opere

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. II pp. 470-474

V., tavv., figg.: v. II ff. 741-748

**BIBLIOGRAFIA [2 / 5]**

Autore: Sigala A.

Titolo contribuito: Darfo Boario Terme

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: p. 108

**BIBLIOGRAFIA [3 / 5]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 451-453

**BIBLIOGRAFIA [4 / 5]**

Autore: Sigala A.

Titolo contribuito: Vicende storiche dell'antico comune rurale di Erbanno, con cenni di storia camuna

Luogo di edizione: Civate Camuno

Anno di edizione: 1977

V., pp., nn.: pp. 18,29,31,43,96,171,192-193,287,320-321

**BIBLIOGRAFIA [5 / 5]**

Autore: Franzoni O./ Ferri Piccaluga G./Brotto F.

Titolo contribuito: Chiese campestri di Valle Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1995

V., pp., nn.: pp. 42-52

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia