

Casa rurale con edicola a cinque nicchie

Malonno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00038/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00038/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 38

Codice scheda: 1r050-00038

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Casa rurale con edicola a cinque nicchie

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Santella di Casella

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017101

Comune: Malonno

Località: Casella

Indirizzo: Via Nazionale, 164

Altra località: Lava (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Malonno

Particelle: 29

Foglio/Data: 31/ 1966

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: orale/2003

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: edicola a 5 nicchie

Denominazione: artista di strada

Motivazione/fonte: orale/2003

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Probabile costruzione edificio

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: edicola a 5 nicchie

Notizia sintetica: Creazione edicola a 5 nicchie

Notizia: Un artista di strada venne ospitato in questo edificio. Come ringraziamento dipinse l'edicola.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: piano interrato

Notizia sintetica: Tamponata la cantina

Notizia: La cantina al piano interrato è stata tamponata perchè non agibile a causa dell'innalzamento della sede stradale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: piano terra

Individuazione: finestra volta a botte tamponata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La casa rurale ha la struttura verticale in pietra, tre lati rivestiti da malta di cemento in alcuni punti decorata a motivi geometrici. Sotto l'edicola è presente la finestrina della cantina a volta, ora tamponata. L'edicola a cinque nicchie, tre in basso e due in alto, è una rara struttura in Vallecamonica. Quella centrale in basso raffigura la Vergine. Le altre contengono santi tradizionalmente venerati in loco: SS. Cristoforo, Carlo, Sebastiano, Fabiano. Sul lato sud-ovest c'è in balcone con ringhiera in ferro battuto, su quello sud-est un balcone in legno in rovina e su quello nord-est un terrazzo, posto sopra un corpo accessorio, inaccessibile e con ringhiera in cls.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: semplice

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocchi grezzi

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: piano terra

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: rampe

Tipo: continua

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: p. t.

Genere: in cls

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: p. t.

Genere: marmette in cls

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: p. 1, p. sottotetto

Genere: in legno

Schema del disegno: assito in legno

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: edicola

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo [1 / 5]: a 5 nicchie

Qualificazione del tipo [2 / 5]: affrescata

Qualificazione del tipo [3 / 5]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [4 / 5]: a motivi floreali

Qualificazione del tipo [5 / 5]: con raffigurazioni sacre

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto sud-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: decori nell'intonaco

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'edicola è gravemente danneggiata da macchie, colaticci per dilavamento e scritte vandaliche ma soprattutto polverulenza, erosione, fratturazione e distacco di materiale, fenomeni di più grave entità nella parte inferiore. Un appropriato restauro e un vetro di protezione potrebbe salvare e restituire vivezza a questo elemento.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: balcone

Data: 2003

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

La porta finestra al piano 1 sulla parete sud-est ha 2 mensole in legno sporgenti per un balcone oggi scomparso.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli infissi, da tempo non sottoposti ad alcuna manutenzione hanno in parte perso la loro vernice protettiva e il legno è stato sottoposto agli attacchi di parassiti e conseguente marcescenza. Le inferriate metalliche si sono ossidate e sporcate con depositi.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Le strutture orizzontali in legno presentano fenomeni di attacco di parassiti, marcescenza e rotture dovute all'azione meccanica e all'usura di grave entità.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: strutture verticali e rivestimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le strutture verticali presentano alcune evidenti fessurazioni verticali in prossimità della santella e degrado nei rivestimenti, quali l'alterazione cromatica, macchie, dilavamento dell'intonaco, causati dall'aggressione degli agenti atmosferici, incrostazioni e depositi superficiali. Nelle pareti al piano terra sono visibili distacchi di materiale probabilmente dovuti ad azione meccanica.

Fonte: diretta/2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 2000/00/00 c.a.

Data fine: 2000/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Rifacimento del manto di copertura con tegole marsigliesi nuove e di recupero.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KMD10F01

Note: Esterno, lato nord-ovest

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00038_IMG-0000052332

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KMD10D01

Note: Esterno, angolo nord

Nome del file originale: KMD10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00038_IMG-0000052333

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KMD10D02

Note: Esterno, lato sud-ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KMD10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00038_IMG-0000052334

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KMD10D03

Note: Esterno, lato sud-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KMD10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00038_IMG-0000052335

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KMD10D04

Note: Particolare esterno, cappella a 5 nicchie

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KMD10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00038_IMG-0000052336

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KMD10D05

Note: Particolare interno, locale al piano terra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KMD10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00038_IMG-0000052337

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KMD10D06

Note: Particolare interno, locale al piano terra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KMD10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00038_DRA-0000007454

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KMD10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KMD10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 626-627

V., tavv., figg.: f. 11

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI