

Casa Canonica

Vione (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r060-00012/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r060-00012/>

CODICI

Unità operativa: 1r060

Numero scheda: 12

Codice scheda: 1r060-00012

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Casa Canonica

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Casa Curaziale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017202

Comune: Vione

Indirizzo: Via Cima Bleis, (0) P

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici
Affaccio: secondario
Indirizzo: Piazza S.Gregorio Magno, 1
CAP: 25050
Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

Altra località: CANE' (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Vione

Particelle: 400

Foglio/Data: 21/ 1967

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1740 il rev. Don Giov. Antonio Baldassare Cattaneo, (considerato il Fondatore della Parrocchia di Canè), viene eletto Plenipotenziario e Universale Procuratore; egli ha coadiuvato all'accrescimento delle entrate della Vicinia, con il sacrificio di alcune sue sostanze e coll'esibizione della sua casa come abitazione parrocchiale. Oltre all'impegno per lo smembramento dalla Parrocchia di Vione, il Cattaneo ha lasciato in godimento beni cospicui.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1740/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1740/00/00

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il volere testamentale di Don Cattaneo comprendeva: 1) la Casa Parrocchiale, considerata ancora oggi una delle migliori dell'Alta Valle; 2) la biblioteca con più di 500 volumi (Opere dei SS. Padri, Quaresimali, libri di storia e di lettere), collocata al piano superiore della casa, venduta nell'inverno del 1957 ad un amatore, con l'assenso della Curia di Brescia (per la carenza di vero valore intrinseco dei libri e l'impellente necessità di riparazione della casa, nella quale venne investita la somma).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1740/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1957/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: notizie sui particolari

Notizia

Della Casa Canonica, affacciata nella piazzetta antistante la parrocchia, va evidenziato il poggolo in ferro battuto, il portale d'ingresso in marmo bianco di Vezza d'Oglio e la data V.C. 1785 incisa sull'architrave.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1785/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1785/00/00

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: incendio

Notizia

Il paese incontrò un momento tragico con il disastroso incendio del 13/08/1862 che distrusse il paese, fatta eccezione della casa parrocchiale, della chiesa e dell'ultima casa in contrada Ghoe.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1862/08/13

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1862/08/13

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Tra le opere materiali eseguite da Don Antonio Rebuffoni dal giugno del 1928 si ricordano, le riparazioni e modifiche in casa canonica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1928/06/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1928/06/00

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Negli anni 1987-88, si è provveduto per dotare l'edificio dell'impianto di riscaldamento; il locale caldaia è stato ricavato al piano primo, tramezzando la saletta voltata posta a nord ovest. Durante i lavori, sono stati sostituiti i pavimenti nei due androni (d'ingresso e al piano superiore), con piastrelle quadrate in cotto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1987/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1988/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: manutenzione straordinaria

Notizia

Tra le richieste depositate presso l'ufficio tecnico del Comune di Vione dal parroco Zani Don Giacomo è la pratica n. 795, per la manutenzione straordinaria alla copertura del tetto, con sostituzione del manto con tegole in cemento di colore grigio e la posa di quattro lucernari.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1995/05/02

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1995/05/31

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Dal 1980, la casa canonica viene utilizzata come colonia dalla Parrocchia di Lonato (BS), inizialmente solo nel periodo estivo, poi dotata di riscaldamento anche d'inverno; successivamente il fabbricato è stato oggetto di manutenzioni, per essere adeguato alle necessità dei frequentatori.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1980/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1980/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.2/ p. sottotetto

Suddivisione verticale: tramezze

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta quadrata di 15mt. x 15mt. con la facciata libera a Sud e tre viste seminterrate. Il prospetto Est risulta interrotto dal muro di contenimento che delimita il piazzale e presenta rimaneggiamenti e tamponamenti delle aperture; il prospetto Sud presenta 12 aperture, tre al p.t. in alluminio, tre al p.1 con inferriate, tre al p.2 e tre ottagonali al p. sottotetto; il prospetto Est verso la chiesa, permette l'accesso al p. 1 attraverso un portale arcuato con poggolo sovrastante; la strada in salita conduce al prospetto Nord con accesso al p.2. Le strutture verticali sono in muratura di pietra e calce, intonacata e più volte tinteggiata; orizzontamenti voltati sono presenti al p.t., nei vani di collegamento e nella prima e ultima saletta a dx dell'ingresso principale (attuali zona pranzo/ caldaia e bagni). La copertura a padiglione con 4 falde, ha le travi poggianti alle murature e manto in tegole di cemento.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: articolato

Forma: quadrata

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietre di diverse dimensioni e calce

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. terra

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: collegamenti verticali

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. primo - locale a nord est e a nord ovest

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1 e 2

TIPO [4 / 5]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.sottotetto

TIPO [5 / 5]

Genere: solaio

Forma: a padiglione

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna dal piano primo al p. terra (localiz. sx)

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna dal piano primo al p. secondo (local. dx)

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna dal piano secondo al sottotetto

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: aperta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 15]

Ubicazione: p. t. (ambiente voltato)

Genere: in tavole di legno larghezza 5 cm

Schema del disegno: accostate in senso trasversale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 15]

Ubicazione: p. t. (corridoio che conduce alla scala)

Genere: in mattonelle di graniglia quadrate bicolore 25x25

Schema del disegno: disposizione ortogonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 15]

Ubicazione: p. 1 (corridoio centrale e antibagno)

Genere: in cotto

Schema del disegno: con posa diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 15]

Ubicazione: p. 1 (sala pranzo - 1° ambiente a destra)

Genere: mattonelle in graniglia bicolore

Schema del disegno: disposizione diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 15]

Ubicazione: p. 1 (locale caldaia - 2° ambiente a destra)

Genere: battuto di cemento

Schema del disegno: nessuno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 15]

Ubicazione: p. 1 (bagni - 3° ambiente a destra)

Genere: piastrelle

Schema del disegno: disposizione ortogonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 15]

Ubicazione: p. 1 (cucina - 1° ambiente a sinistra)

Genere: mattonelle quadrate

Schema del disegno: posa ortogonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 15]

Ubicazione: p. 1 (camera 2° ambiente a sinistra)

Genere: in legno

Schema del disegno: tavole accostate

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 15]

Ubicazione: p. 1 (ex libreria - 3° ambiente a sinistra)

Genere: in legno grezzo

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 15]

Ubicazione: p. 1(corridoio centrale)

Genere: in cotto

Schema del disegno: con posa ortogonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [11 / 15]

Ubicazione: p. 1(camera a nord-est e corridoio)

Genere: mattonelle in graniglia

Schema del disegno: posa ortogonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [12 / 15]

Ubicazione: p. 1(2 camere a sud)

Genere: in tavole di legno

Schema del disegno: accostate

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [13 / 15]

Ubicazione: p. 1(appartamento nord-ovest)

Genere: in linoleum e legno nella camera

Schema del disegno: nessuno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [14 / 15]

Ubicazione: p. sottotetto (camerata sud-est)

Genere: piastrelle dim. 40x40 color rosa anticato

Schema del disegno: posa diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [15 / 15]

Ubicazione: p. sottotetto (bagni a nord-est)

Genere: piastrelle

Schema del disegno: posa diagonale

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale d'ingresso

Materiali: stipiti e arco in marmo bianco, serramento in legno con raggera in ferro

Qualificazione del tipo: con arco a tutto sesto

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: poggiolo al piano secondo

Materiali: granito, marmo, ferro

Qualificazione del tipo [1 / 3]: mensole inginocchiate in granito

Qualificazione del tipo [2 / 3]: ripiano sagomato in marmo grigio

Qualificazione del tipo [3 / 3]: ringhiera a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Ubicazione: prospetto Est - Sud - Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: con cimasa a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice alle finestre

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: monocroma

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura fugata

Materiali: pietra locale e malta

Qualificazione del tipo [1 / 2]: policromi

Qualificazione del tipo [2 / 2]: sporgente 3-5 cm.

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: finestre sottotetto

Materiali: pietra, calce e intonaco

Qualificazione del tipo: ottagonali con bordatura

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: meridiana

Materiali: intonaco, colore e ferro

Qualificazione del tipo: figurata

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: iniziali e data sull'architrave del portale d'ingresso

Trascrizione testo: V.C./ 1785

Tecnica: incisa

Materiali: marmo bianco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: strutture verticali/ orizzontali

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Nel complesso murario, si riscontrano fenomeni di umidità di risalita (erosione, disgregazione materiale, muffa nera), evidenti al piano terra (lungo il muro perimetrale interno esposto a nord); al problema si è tentato di ovviare rivestendo le pareti verticali con lastre di marmo, fissate al muro con listoni di legno. Le volte in muratura sono staticamente in buone condizioni (l'ambiente al piano primo, posto a nord ovest è stato tramezzato per ricavarne il locale caldaia e i bagni).

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: pavimenti/ rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Da circa 10 anni, durante il periodo estivo, i responsabili della Colonia (con proprie risorse), coadiuvati da alcuni canetesi, eseguono lavori di manutenzione ordin./ straordin. all'interno dell'edificio. Gli interventi hanno interessato: la sostituzione di alcuni pavimenti (in graniglia e legno), con nuovi in cotto e ceramica; l'adeguamento degli ambienti alle normative igienico-sanitarie, con la piastrellatura delle pareti della cucina, la creazione dei disimpegni e di doppi sanitari.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: rivestimento esterno

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'edificio si presenta esternamente, in precario stato di conservazione, si rilevano in facciata: fenomeni di disgregazione ed erosione, causati dall'infiltrazione di acqua dalla copertura, percolata successivamente sulle facciate e i segni delle opere di tamponamento (con malte cementizie), eseguite durante la sostituzione di alcuni serramenti, di parte della lattoneria e nell'adeguamento dell'impianto elettrico.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Di moderna fattura il portone in alluminio e pvc montato su lato nord, i serramenti al piano terra e l'anta in lamiera (a protezione dei quadri elettrici), posizionata a sinistra dell'ingresso principale, accostati agli originari serramenti in legno del fabbricato dotati di persiane.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Gli impianti di riscaldamento e illuminazione, di nuova realizzazione, sono funzionanti ed efficaci.

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: impianto e pavimenti

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1988/00/00

Descrizione intervento

L'edificio viene dotato di un impianto di riscaldamento, con la posa delle tubature vengono sostituiti i pavimenti dell'androne principale al piano primo e del corridoio al piano secondo.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data inizio: 1995/05/02

Data fine: 1995/05/31

Descrizione intervento

Manutenzione straordinaria al tetto con sostituzione del manto di copertura con tegole in cemento color grigio e posa di quattro lucernari.

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1995/00/00

Data fine: 2002/00/00

Descrizione intervento

Il fabbricato è stato oggetto di manutenzioni ordinarie e straordinarie per essere adeguato alle esigenze dei frequentatori.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 4]

Riferimento alla parte: p.t. e garage

Uso: sezione gruppo alpini

USO ATTUALE [2 / 4]

Riferimento alla parte: p.1

Uso: colonia

USO ATTUALE [3 / 4]

Riferimento alla parte: p. 2

Uso: colonia/ appartamento in locazione

USO ATTUALE [4 / 4]

Riferimento alla parte: p. sottotetto

Uso: colonia e solaio

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: casa canonica

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico (1980-oggi)

Uso: colonia

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: diretta

Indirizzo: Piazza S. Gregorio Magno, Canè

Indicazione specifica: Vicinia di Canè

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G. 1983

Sintesi normativa zona: Zona B: nucleo esistente

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KVH10F01

Note: Vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00012_IMG-0000046132

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVH10D01

Note: Prospetto Ovest

Nome del file originale: KVH10D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00012_IMG-0000046133

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVH10D02

Note: Prospetto Sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVH10D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00012_IMG-0000046134

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVH10D03

Note: Prospetto Est con ingresso principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVH10D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00012_IMG-0000046135

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVH10D04

Note: Prospetto Nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVH10D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00012_IMG-0000046136

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVH10D05

Note: Vista dall'ingresso principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVH10D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00012_IMG-0000046137

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVH10D06

Note: Ambiente voltato al piano terra con degrado

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVH10D06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00012_IMG-0000046138

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVH10D07

Note: Particolare del collegamento verticale voltato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVH10D07.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00012_DRA-0000003071

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KVH10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KVH10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Marchioni D.F.

Titolo contribuito: Cenni storici intorno alla Parrocchia di s.Gregorio Magno in Canè di Vione

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1959

V., tavv., figg.: fig. p. 13

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Dell'Orto E./ Veclani P.

Titolo contribuito: Alta Valcamonica

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1975

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Fappani A.

Titolo contribuito: Enciclopedia Bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1978

V., pp., nn.: V. II, pp. 55-56

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 84

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 807-809

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Bonavetti L.

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI