

# Chiesa di S. Martino

Pisogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00014/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00014/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 14

Codice scheda: 1r080-00014

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Martino

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017143

Comune: Pisogne

Località: S. Martino

Indirizzo: ex strada comunale della chiesa, 0 (P)

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Circa m 100 prima di Sonvico strada Pisogne-Fraîne

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: strada che collega Pisogne a Fraine, 0 (P)

CAP: 25055

Indicazione chilometrica: Circa m 100 prima dell'abitato di Sonvico - lato s

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

Altra località: Sonvico (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pisogne

Particelle: N

Foglio/Data: 11/ 1967

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia

Nel 1430 S. Martino viene ricordata come chiesa dipendente da Pisogne mentre nel 1436 (1463?) risulta già essere parrocchia autonoma. Dagli atti delle visite pastorali si hanno altre notizie nel 1562, 1567 e 1578. Nel 1580 S. Carlo Borromeo chiede che sia chiusa la cappella con una cancellata e che sia fatto un soffitto ligneo per la navata.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1430/00/00

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1658/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa attuale è frutto di una ricostruzione, avvenuta dopo il 1658, su un'altra preesistente. I lavori sono iniziati dopo la caduta di una frana che aveva travolto buona parte del paese risparmiando però questo edificio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1658/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

**NOTIZIA [3 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: considerazioni

Notizia: P. Gregorio parla della parrocchiale di S. Martino lodandone le decorazioni.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1698/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1698/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 8]**

Riferimento: altare

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Del 1713 è il contratto con il quale viene ordinato il tabernacolo. Di questo periodo sono anche l'altare e la soasa dei quali però oggi non esiste più traccia.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1712/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1713/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: considerazioni

Notizia

G. Maironi Da Ponte parla di S. Martino come dipendente dalla vicaria di Pisogne. Ricorda inoltre due quadri presenti al suo interno, uno raffigurante S. Bernardo ed un altro con S. Benedetto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1820/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1820/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauri

Notizia

Il carattere neoclassico della navata fa pensare che nel corso del secolo XIX l'edificio abbia subito interventi di un certo rilievo. Tuttavia tali lavori non sono per ora documentati.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]**

Secolo: sec. XIX

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]**

Secolo: sec. XIX

**NOTIZIA [7 / 8]**

Riferimento: arredi

Notizia sintetica: furto

Notizia

La chiesa subisce il furto di arredi e accessori (un calice, un turibolo, una navicella e otto candelabri tutti d'argento).

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [8 / 8]**

Riferimento: arredi

Notizia sintetica: furto

Notizia: Ulteriore furto: vengono asportati l'antica pala dell'altare maggiore ed altri dipinti.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1974/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1974/00/00

Validità: ante

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: esterno parete Nord

Individuazione: epigrafe (XVII) proveniente dall'edificio preesistente

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica con cappelle laterali

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.2/ cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

### SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: unico livello

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio, che si trova in bella posizione panoramica, ha la facciata principale sulla vecchia strada per Fraine che ora funge in pratica da sagrato ed è costituito dal corpo principale (navata coperta con una volta a botte), dal presbiterio

(coperto con una finta cupola a vela), dall'abside (coperta da calotta emisferica), da cappelle laterali con volte a botte e da due corpi addossati alla navata principale che ospitano la sagrestia verso Sud (volta a schifo lunettata) ed una scala verso Nord. Quest'ultimo è di epoca più recente.

Le strutture verticali sono in muratura portante continua. Il campanile ha muratura in conci regolari e scala in legno mentre la copertura è a padiglione a quattro falde. La copertura del corpo principale (a due falde simmetriche che si uniscono con pianta semicircolare in corrispondenza dell'abside) è con struttura in travi di legno. In corrispondenza delle cappelle laterali ci sono falde a leggio. Il manto di copertura ha tegole a coppo in laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi regolari

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

**TIPO [1 / 5]**



Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [1 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

**TIPO [2 / 5]**

Genere: volta

Forma: a vela

**STRUTTURA [2 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

**TIPO [3 / 5]**

Genere: calotta

Forma: emisferica

**STRUTTURA [3 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

**TIPO [4 / 5]**

Genere: volta

Forma: schifo lunett.

**STRUTTURA [4 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: locale a fianco della sagrestia

**TIPO [5 / 5]**

Genere: solaio

Forma: piana

**STRUTTURA [5 / 5]**

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

## CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde che si uniscono a pianta semicircolare

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare/ semicircolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: non verificabile

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea a mano

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: pioli incastrati

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: corpo laterale (accesso pulpito)

Forma planimetrica: non verificabile

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: non verificabile

Tipo: non verificabile

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]**

Ubicazione: navata

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [2 / 2]: a tre colori alternati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]**

Ubicazione: presbiterio ed abside

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti regolari

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]**

Ubicazione: altare

Genere: a tarsia

Schema del disegno: con figurazioni

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]**

Ubicazione: sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti regolari

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]**

Ubicazione: cappella laterale

Genere: in marmo

Schema del disegno: a scacchiera

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]**

Ubicazione: cappella laterale

Genere: in pietra

Schema del disegno: mattonelle esagonali

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 29]**

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: lineare

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 29]**

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 29]**

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanati

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 29]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 29]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: ghiera

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 29]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 29]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 29]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice ingresso principale

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 29]**

Ubicazione: corpi laterali, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 29]**

Ubicazione: corpi laterali

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanate

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 29]**

Ubicazione: corpi laterali

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a losanga

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a maglie regolari

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 29]**

Ubicazione: facciata Nord

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 29]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 29]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 29]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 29]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 29]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 29]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 29]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [20 / 29]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [21 / 29]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [22 / 29]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [23 / 29]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [24 / 29]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [25 / 29]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [26 / 29]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [27 / 29]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [28 / 29]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [29 / 29]**

Collocazione: interna

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]**

Ubicazione: esterno parete Nord

Genere: epigrafe

Tipo: iscrizione con cornice modanata

Trascrizione testo: CONSECRATIO/ HVIVS: TEMPLI/ S. MARTINI CONFESS. is/ CELEBRATVR/ DIE XXIII APRILIS

Tecnica: incisa

Materiali: sarnico

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]**

Ubicazione: controfacciata

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione per ricordare lavori di restauro

Trascrizione testo: RESTAURATA/ NELL'ANNO DEL SIGNORE+1985/ E NELL'ANNO GIUBILEO+2000

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/01/21

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Presenza sporadica di fessurazioni nella parte bassa della facciata Sud in prossimità della facciata principale.

Fonte: diretta/ 2003

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/01/21

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/01/21

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/01/21

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/01/21

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/01/21

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Discreto stato di conservazione per l'esterno. Presenza di umidità e attacchi biologici in corrispondenza della parte bassa di tutte le facciate e della base del campanile. Fenomeni di disgregazione e distacco del materiale sulla facciata principale e su quella rivolta a Nord.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**



Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/01/21

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Gli affreschi interni sono in buone condizioni. C'è però da dire che lo stato attuale è frutto di pesanti lavori, poco rispettosi dell'esistente, effettuati nel 1985 da parte di Alessandro Albini.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/01/21

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/01/21

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Assolutamente non integrati nel contesto i pannelli radianti dell'impianto di riscaldamento, appesi alle catene metalliche di rinforzo della volta della navata, posati nel 1995.

Fonte: diretta/ 2003

## **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI [1 / 7]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1985/00/00

Data fine: 1985/11/17

Descrizione intervento

Restauri degli affreschi interni, poco rispettosi dell'esistente, a cura di Alessandro Albini./ Posa del nuovo altare./ Eliminazione della balaustra./ Manutenzione del tetto./ Tinteggiatura degli intonaci esterni, a cura di Alessandro Albini.

#### **RESTAURI [2 / 7]**

Riferimento alla parte: navata

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1987/00/00

Descrizione intervento: Affreschi del battistero eseguiti da Alessandro Albini.

**RESTAURI [3 / 7]**

Riferimento alla parte: campanile

Data inizio: 1992/00/00

Data fine: 1992/00/00

Descrizione intervento: Elettrificazione dell'impianto campanario.

**RESTAURI [4 / 7]**

Riferimento alla parte: interno

Data inizio: 1995/00/00

Data fine: 1995/00/00

Descrizione intervento: Installazione dell'impianto di riscaldamento.

**RESTAURI [5 / 7]**

Riferimento alla parte: coro

Data inizio: anni novanta

Data fine: anni novanta

Descrizione intervento: Restauro del coro.

**RESTAURI [6 / 7]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: fine anni novanta

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento: Lavori di sistemazione in occasione del Giubileo.

**RESTAURI [7 / 7]**

Riferimento alla parte: interno

Data inizio: 2002/00/00

Data fine: 2002/00/00

Descrizione intervento: Installazione dell'impianto microfoni.

## UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

**USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via Sonvico Inferiore 11, Sonvico (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di Sonvico

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona S (attrezzature e servizi pubblici)

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KPT10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00014\_IMG-0000046646

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPT10D01

Note: Vista da Sud (2003)

Nome del file originale: KPT10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00014\_IMG-0000046647

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPT10D02

Note: Prospetto Sud (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPT10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00014\_IMG-0000046648

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPT10D03

Note: Prospetto Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPT10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00014\_IMG-0000046649

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPT10D04

Note: Prospetto Nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPT10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00014\_IMG-0000046650

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPT10D05

Note: Scorcio prospetto principale (prospetto Ovest) (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPT10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00014\_IMG-0000046651

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPT10D06

Note: Vista del campanile (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPT10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00014\_IMG-0000046652

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPT10D07

Note: Vista della zona absidale (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPT10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00014\_DRA-0000003485

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KPT10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KPT10T01.jpg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 4]**

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contributo: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gussago (Bs)

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: vol.III, parte II, pp. 627-654

**BIBLIOGRAFIA [2 / 4]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

**BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida dei paesi in riva al lago d'Iseo"

Luogo di edizione: Clusone (Bg)

Anno di edizione: 2002

**BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Autore: Fappani A.

Titolo contribuito: "Santuari bresciani"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia