

# Ex Scuola elementare

Pisogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r080-00017/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00017/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 17

Codice scheda: 1r080-00017

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: scuola

Qualificazione: comunale

Denominazione: Ex Scuola elementare

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017143

Comune: Pisogne

Indirizzo: Via Rimembranze, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: piazzale Ipermercato, 0 (P)

CAP: 25055

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pisogne

Particelle: 4567

Foglio/Data: 9/ 1967

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: progettazione

Nome di persona o ente: ing. arch. Egidio Dabbeni

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Le scuole elementari vengono costruite nel 1932 su progetto dell'ing. arch. Egidio Dabbeni e dedicate ai Caduti della prima guerra mondiale. L'inaugurazione, ad opera del segretario del Partito Nazionale fascista Augusto Turati, avviene il 26 giugno 1932.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1932/00/00

Validità: post

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1932/06/26

Validità: ante

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p.interrato/ p.rialzato/ p.1/ p.2

Suddivisione verticale: a setti

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio, in disuso ed in stato di completo abbandono da anni, è costituito da tre corpi di fabbrica affiancati con coronamento a timpano triangolare e raccordati da due ali intermedie con copertura piana.

Le strutture verticali hanno setti in muratura e pilastri in c.a. per i protiri posti ai lati Est ed Ovest.

Le strutture orizzontali sono costituite da solai in laterocemento su travi in c.a..

Il solaio della copertura a padiglione è in laterocemento sostenuto da travi in legno ed ha il manto di copertura di tegole a coppo in laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p.interrato

Schema: non accessibile

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA [2 / 4]**

Riferimento piano o quota: p rialzato

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA [3 / 4]**

Riferimento piano o quota: p.1

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA [4 / 4]**

Riferimento piano o quota: p.2

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

## **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: protiro

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in c.a.

Qualificazione del genere: a sezione quadrata

Materiali: cemento armato

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: p.rialzato, p.1, p.2

### **TIPO**

Genere: solaio

Forma: piana

### **STRUTTURA**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a padiglione

Forma: a più falde/ piano

Qualificazione della forma: a pianta poligonale

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 6]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 2

Collocazione: facciate Est ed Ovest

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [1 / 6]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [2 / 6]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 2

Collocazione: estremità Est ed Ovest p. rialzato

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 6]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [3 / 6]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio (chiusa)

Quantità: 1

Collocazione: p.interrato

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 6]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [4 / 6]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale p.rialzato

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

**SCHEMA STRUTTURALE [4 / 6]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [5 / 6]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale p.1

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [5 / 6]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini appoggiati

**SCALE [6 / 6]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: p.2

Forma planimetrica: rettilinea a mano

**SCHEMA STRUTTURALE [6 / 6]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini saldati

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: p.rialzato, p.1 e p.2

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [2 / 3]: omogeneo (nessun disegno)

Schema del disegno [3 / 3]: a giunti regolari

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: p.rialzato, p.1 e p.2

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: palestra p.rialzato

Genere: in linoleum

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: timpani

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanati

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice marcapiano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]**

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: paraste

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: scanalate

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]**

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: nicchie con anfore

Materiali: non verificabili

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]**

Ubicazione: protiri

Collocazione: esterna

Tipo: pilastri

Materiali: c.a.

Qualificazione del tipo: scanalati

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: intonacato

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]**

Ubicazione: p. rialzato

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali

Materiali: calcestruzzo

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]**

Collocazione: interna

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto Sud verso Ovest p.1

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione dedicata ai giovani

Trascrizione testo

SPLENDETE-FANCIULLI/ NELLA-LUCE-DELL'OLOCAUSTO/ COME-I-MORTI-DELLA-PATRIA/ SPLENDONO/  
NELLA-LUCE-DELLA-VITTORIA

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto Sud verso Est p.1

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione dedicata alle giovani

Trascrizione testo

QUI-CRESCETE-FANCIULLE/ A-QUEGLI-AFFETTI-SANTI/ CHE-MADRI-EROICHE/ FECONDARONO/  
NEI-LIBERATORI-DELLA-PATRIA

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/04/09

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le murature appaiono in discreto stato. Un danno grave è presente sulla facciata Nord verso Ovest: si tratta di un'infiltrazione d'acqua che, oltre a compromettere gli intonaci, ha sicuramente degli effetti negativi anche sulla muratura.

Appaiono danneggiati anche i pilastri dei portici posti alle estremità Est ed Ovest del fabbricato: si segnalano fenomeni di distacco del materiale che scoprono i ferri di armatura.

Fonte: diretta/ 2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/04/09

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Si nota lo stato di completo abbandono.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/04/09

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Un danno grave che permette l'infiltrazione di acqua è presente in corrispondenza della facciata Nord verso Ovest.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/04/09

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Si nota lo stato di completo abbandono.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/04/09

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Si nota lo stato di completo abbandono.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/04/09

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Un danno grave è presente sulla facciata Nord verso Ovest: si tratta di un'infiltrazione d'acqua che compromette gli intonaci in una vasta area. Si segnalano fenomeni puntuali di distacco del materiale in vari punti di tutti i prospetti.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/04/09

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/04/09

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Si nota lo stato di completo abbandono.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/04/09

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I servizi igienici sono in stato di completo abbandono dopo aver subito il passaggio di persone abbastanza disinformate sugli standard minimi di educazione richiesti.

L'impianto elettrico risulta scollegato.

Fonte: diretta/ 2003

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento

Chiusura della scala che dal p. rialzato porta all'interrato tramite costruzione di muratura./ Tinteggiatura esterna monocromatica per murature, pilastri, infissi, tapparelle e decorazioni.

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: nessun uso

### **USO STORICO [1 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: dest. or. (1932-anni 90)

Uso: scuola

## **USO STORICO [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: dest. or. (anni 90-oggi)

Uso: abbandono

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 1

Estensione del vincolo: intero bene

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona D3 (commerciale-direzionale)

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KPH10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00017\_IMG-0000047466

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPH10D01

Note: Prospetto Sud (2003)

Nome del file originale: KPH10D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00017\_IMG-0000047467

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPH10D02

Note: Prospetto Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPH10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00017\_IMG-0000047468

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPH10D03

Note: Particolare prospetto Nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPH10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00017\_IMG-0000047469

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPH10D04

Note: Vista da Nord-Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPH10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00017\_IMG-0000047470

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPH10D05

Note: Prospetto Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPH10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00017\_IMG-0000047471

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPH10D06

Note: Particolare prospetto Sud (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPH10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00017\_IMG-0000047472

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPH10D07

Note: Particolare degrado fronte Nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPH10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00017\_IMG-0000047473

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPH10D08

Note: Vista corridoio piano rialzato verso Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPH10D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00017\_IMG-0000047474

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPH10D09

Note: Vista corridoio piano rialzato verso Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPH10D09.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00017\_IMG-0000047475

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPH10D10

Note: Vista scala accesso ultimo piano (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPH10D10.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00017\_DRA-0000004118

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KPH10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KPH10T01.jpg

#### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contributo: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gussago (Bs)

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: vol.III, parte II, pp. 367-369

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI