

Chiesa della Visitazione di Maria ad Elisabetta

Pisogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00022/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00022/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 22

Codice scheda: 1r080-00022

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: votiva

Denominazione: Chiesa della Visitazione di Maria ad Elisabetta

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: S. Maria della Visitazione

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Madonna de Longis

ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Madonna del prato lungo

ALTRA DENOMINAZIONE [4 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Santuario Madonna delle Longhe

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017143

Comune: Pisogne

Località: Longhe

Indirizzo: mulattiera per Vissone, 0 (P)

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Circa m 150 dalla strada Fraine-Pisogne - lato des

Altra località: Fraine (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pisogne

Particelle: U

Foglio/Data: 6/ 1967

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: esistenza della chiesa

Notizia

Dalla visita del vescovo Bollani risulta esistere una chiesa piccola e povera ma efficiente, nella quale si celebra la messa in occasione della festa della Visitazione. Il vescovo ordina la costruzione di un portico davanti alla facciata principale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567/09/06

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1567/09/06

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 17]

Riferimento: portico chiesa originaria

Notizia sintetica: costruzione portico e visita pastorali

Notizia

Nel 1573 avviene la visita del Pilati che ordina nuovamente la costruzione del portico e chiede che gli affreschi siano restaurati o che sia fatta una nuova icona (i fedeli dicono di aver già deciso di farla).

Nel 1578 si ha la visita del Celeri che constata la costruzione del portico posto davanti alla facciata Nord della chiesa. Inoltre ci dà qualche altra informazione: per esempio parla dell'icona dietro l'altare e delle statue di Cristo risorgente e di angeli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1573/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1578/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: esistenza della cappella

Notizia

Secondo il Catasto del 1590 o del 1599 esiste una cappella della Madonna di proprietà di un certo Lorenzo di Fraine.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1590/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1599/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

In occasione della sua visita del 1580 S. Carlo Borromeo dispone che il portico davanti alla chiesa sia cinto da un muro con una porta sul davanti ed una finestrella sopra di essa. Chiede inoltre che sia costruita una finestrella su un lato in alto in modo che non si possa vedere l'interno della chiesa, a costo di togliere la terra tutt'intorno. S. Carlo dà anche delle indicazioni sull'altare (deve essere ampliato) e sulla cassetta delle elemosine (deve avere due chiavi).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 17]

Riferimento: portico chiesa originaria

Notizia sintetica: inferriate

Notizia

Non rispettando le disposizioni di S. Carlo Borromeo il portico della chiesa viene chiuso non con un muro ma con un'inferriata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 17]

Riferimento: portico chiesa originaria

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

Il vescovo G. Francesco Morosini effettua una visita nel 1593 e, appurato che il portico non risulta chiuso come ordinato da S. Carlo, ordina che siano rimossi i cancelli e costruita una facciata di muro con finestrella ad occhio da chiudere con tele cerata e rete per impedire l'accesso agli uccelli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La chiesa viene ricostruita fra il 1593 ed il 1599.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1599/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: abbattimento alberi

Notizia

Il visitatore Can. Aurelio Averoldi trova la chiesa completamente rifatta ma soffocata dagli alberi che la circondano. Ordina il taglio delle piante pena la non ammissione ai sacramenti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1599/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1599/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: La chiesa viene ampliata con la costruzione dell'attuale presbiterio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1743/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1743/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 17]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: campane

Notizia: Viene posato il concerto di campane opera dei Pruneri di Grosio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1874/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1874/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [11 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La chiesa viene restaurata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1891/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1891/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [12 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: La chiesa viene decorata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1944/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1944/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [13 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia: La chiesa viene consacrata al Cuore Immacolato di Maria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1959/05/31

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1959/05/31

Validità: ante

NOTIZIA [14 / 17]

Riferimento: campane

Notizia sintetica: nuovo castello

Notizia: Viene posato il nuovo castello campanario.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1959/10/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1959/10/00

Validità: ante

NOTIZIA [15 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: banchi e tinteggiatura

Notizia: Vengono posati dei nuovi banchi e viene tinteggiato l'esterno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1964/04/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1964/05/00

Validità: ante

NOTIZIA [16 / 17]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauri

Notizia

Viene rinnovato il presbiterio rivestendolo di marmi, si forma il nuovo altare rivolto verso i fedeli, vengono riparati, verniciati e e posti intorno all'altare il coro ed il pulpito in legno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1972/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1972/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [17 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: furto

Notizia: Nel 1990/00/00 la chiesa subisce gravi furti. Tra le alter cose vengono asportate le acquasantiere.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [17 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1990/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [17 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1990/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica con cappelle laterali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 7

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.2/ p.3/ p.4/ p.5/ cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: unico livello

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio è costituito dal corpo principale (navata a tre campate con volte a crociera e archi traversi), dal presbiterio (volta a vela) e dall'abside (coperta da calotta emisferica) e da due corpi addossati ai fianchi Est ed Ovest. Quello ad Ovest ospita la sagrestia (solaio piano), quello ad Est un locale di servizio con il solaio in legno cadente. In corrispondenza della facciata principale si trova un portico (solaio piano).

Le strutture verticali sono in muratura portante continua. Il campanile ha scale in metallo con la copertura a padiglione a quattro falde sdoppiato a pianta quadrata.

La copertura a tetto di navata, presbiterio e abside ha due falde simmetriche che si uniscono a padiglione in corrispondenza dell'abside. A coprire i locali addossati ai fianchi Est ed Ovest ed il portico ci sono falde a padiglione. Il manto di copertura ha tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi regolari

Materiali: granito

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: monolitici

Qualificazione del genere: a sezione quadrata

Materiali: sarnico

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: a sezione circolare

Materiali: sarnico

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 8]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 8]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [2 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [3 / 8]

Genere: calotta

Forma: semisferica

STRUTTURA [3 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [4 / 8]

Genere: calotta

Forma: semisferica

STRUTTURA [4 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [5 / 8]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [5 / 8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: deposito

TIPO [6 / 8]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [6 / 8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [7 / 8]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [7 / 8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: portico

TIPO [8 / 8]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [8 / 8]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde che si uniscono a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: non verificabile

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 6]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: di fianco facciata Est

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 6]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 6

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea a mano

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini saldati

SCALE [3 / 6]

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: facciata Est

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [4 / 6]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: locale accesso organo

Forma planimetrica: rettilinea a mano

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini saldati

SCALE [5 / 6]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: pulpito

Forma planimetrica: rettilinea a mano

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: pioli incastrati

SCALE [6 / 6]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: sagrestia

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [6 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: navata

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: presbiterio ed abside

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti regolari in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: locale di deposito

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: portico

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari in diagonale

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 23]

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croci

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 23]

Ubicazione: tutti i prospetti, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: granito

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 23]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: tuscanici

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 23]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: a sezione circolare

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 23]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basi colonne e pilastri

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 23]

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: granito

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 23]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanate

Qualificazione del tipo [2 / 2]: mistilinee

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 23]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 23]

Ubicazione: facciata principale, prospetti Est ed Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 23]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia per raccolta elemosina

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: con fessura

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 23]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: basamento campanile

Materiali: granito

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a scarpata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con conci bugnati

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 23]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: lato Est

Genere: graffito

Tipo: incisione a graffito (poco leggibile)

Trascrizione testo: FECE DEL... ANNO 16...

Tecnica: incisa

Materiali: intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: facciata Nord

Genere: iscrizione

Tipo: incisione sulla pietra nella quale è praticata la fessura per depositare l'elemosina dall'esterno

Trascrizione testo: LIMOSINA P. LORAT./ DELLA B. V.

Tecnica: incisa

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/05/07

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: All'esterno si notano delle crepe ad andamento verticale soprattutto sulla parete rivolta ad Est.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/05/07

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Il locale adibito a deposito posto ad Est del presbiterio ha il solaio pericolante.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/05/07

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Presenza di attacchi biologici sulla copertura del campanile (erbe infestanti).

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/05/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/05/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/05/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

All'interno si notano fenomeni di disgregazione materiale sulla parte bassa delle pareti interne soprattutto sulle pareti Est e Sud. Inoltre si manifestano anche attacchi biologici sotto forma di microflora.

All'esterno fenomeni di disgregazione materiale si hanno in corrispondenza delle parti basse delle pareti.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/05/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/05/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/05/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: interno

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento

Vengono eseguiti vari lavori all'interno della chiesa. In particolare vengono eseguiti gli affreschi sopra le porte laterali in sostituzione dei precedenti. Inoltre vengono sostituiti i vetri antichi legati a piombo con altri moderni.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via S. Lorenzo 1C, Fraine (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di Fraine

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona S (attrezzature e servizi pubblici)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KPM10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00022_IMG-0000048742

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPM10D01

Note: Vista da Sud-Ovest (2003)

Nome del file originale: KPM10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00022_IMG-0000048743

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPM10D02

Note: Prospetto Nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPM10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00022_IMG-0000048744

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPM10D03

Note: Prospetto Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPM10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00022_IMG-0000048745

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPM10D04

Note: Vista da Sud (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPM10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00022_IMG-0000048746

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPM10D05

Note: L'ingresso principale (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPM10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00022_IMG-0000048747

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPM10D06

Note: Vista della navata (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPM10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00022_IMG-0000048748

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPM10D07

Note: Vista delle volte di presbiterio e abside (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPM10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00022_DRA-0000005074

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KPM10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KPM10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contribuito: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gussago (Bs)

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: vol.III, parte II, pp. 481-491

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Fappani A.

Titolo contribuito: "Santuari bresciani"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia