

Cappella di S. Marco

Cedegolo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00041/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00041/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 41

Codice scheda: 1r080-00041

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Regione Lombardia

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cappella

Qualificazione: popolare

Denominazione: Cappella di S. Marco

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Cappella di via Cedegolo

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Cappella di Paldri

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017047

Comune: Cedegolo

Località: Paldri

Indirizzo: Via Cedegolo, 0 (P)

Altra località: Grevo (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cedegolo

Particelle: A

Foglio/Data: 4/ 1966

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Cappella costruita nel settecento. Si pensa che la dedicazione a S. Marco possa venire dal fatto che il luogo in cui sorge era punto devozionale durante le processioni delle "rogazioni" nella festa del santo. Dello stesso periodo anche l'inferriata che divide la cappella dal pronao.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: affreschi

Notizia sintetica: esecuzione

Notizia: Sandro Pellini, proveniente dalla Franciacorta, è l'autore della decorazione pittorica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1840/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1840/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: cappella con pronao

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Cappella con volta a botte in muratura, chiusa da inferriata, preceduta da un pronao con solaio in muratura con travi di legno. Strutture verticali in muratura continua per la cappella ed in pilastri per il pronao.

Copertura a tetto con due falde con testa a padiglione in corrispondenza del pronao. Manto di copertura con lastre di ardesia su guaina impermeabilizzante, assito e travi in legno.

PIANTA

Riferimento alla parte: cappella

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare, circolare

Riferimento alla parte: pronao

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: cappella

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: pronao

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a sezione poligonale

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: cappella

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: pronao

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde che si uniscono a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare/ semicircolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: pronao

Genere: in pietra

Schema del disegno [1 / 2]: acciottolato

Schema del disegno [2 / 2]: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: cappella

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: prospetti Sud, Est e Nord

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione poligonale

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: pronao

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: pronao

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: figurato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policromo

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna/esterna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/07/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/07/07

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Il solaio del pronao mostra segni di cedimento. Qualche crepa sulla volta della cappella.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/07/07

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Durante i recenti lavori sulla copertura le lastre di ardesia non sono state ancorate a regola d'arte per cui tendono a scivolare verso la gronda.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/07/07

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono collegamenti verticali.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/07/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/07/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'intonaco della facciata Sud denuncia alcuni fenomeni di esfoliazione localizzati. All'interno della cappella specialmente nella fascia bassa ci sono lacune e parti mancanti.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/07/07

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Gli affreschi della cappella appaiono abbastanza deteriorati nella parte bassa.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/07/07

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono infissi.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/07/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1983/06/00

Data fine: 1983/11/13

Descrizione intervento: Restauro degli affreschi.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: copertura

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 1996/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Risanamento delle strutture di orizzontamento con lisciatura di cemento e resine epossidiche. Sostituzione della struttura del tetto (trave principale e orditura secondaria) con stesura a caldo di guaina impermeabilizzante. Manto di copertura in lastre di ardesia.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cappella

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cappella

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: via Roma 1, Cedegolo (Bs)

Indicazione specifica: Comune di Cedegolo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona B1 (contenimento allo stato di fatto)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KCG10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00041_IMG-0000052866

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCG10D01

Note: Prospetto Est (2003)

Nome del file originale: KCG10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00041_IMG-0000052867

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCG10D02

Note: Prospetto Sud (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCG10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00041_IMG-0000052868

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCG10D03

Note: Vista da Sud-Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCG10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00041_IMG-0000052869

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCG10D04

Note: Prospetto Nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCG10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00041_IMG-0000052870

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCG10D05

Note: L'interno della cappella (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCG10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00041_IMG-0000052871

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCG10D06

Note: Vista della volta (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCG10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00041_DRA-0000007807

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KCG10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KCG10T01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Funzionario responsabile: Morandini Lucia