

Chiesa di S. Giovanni Battista

Esine (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00045/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00045/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 45

Codice scheda: 1r080-00045

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Giovanni Battista

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa di S. Martino

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017070

Comune: Esine

Indirizzo: Via S. Martino, 0 (P)

Altra località: Plemo (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Esine

Particelle: H

Foglio/Data: 3/ 1978

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 20]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Viene costruito il campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 20]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1739/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 20]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1739/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 20]

Riferimento: portale

Notizia sintetica: realizzazione

Notizia: La facciata principale viene completata con la realizzazione del portale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 20]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1751/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 20]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1751/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 20]

Riferimento: decorazioni

Notizia sintetica: realizzazione

Notizia

La chiesa viene completata con gli affreschi delle volte, l'altare maggiore e gli stalli del coro. Alcune parti provengono dall'antica chiesa di S. Martino.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 20]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 20]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [4 / 20]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: ritrovamenti

Notizia

Sotto il pavimento della chiesa vengono scoperte delle tombe occultate contenenti, tra l'altro, monete di epoca romana.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 20]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 20]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [5 / 20]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: campane

Notizia: Viene installato un concerto di tre campane realizzato dalla ditta Pruneri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 20]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1862/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 20]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1862/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 20]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: fonte battesimale

Notizia: Con decreto vescovile viene concesso il fonte battesimale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 20]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1881/08/30

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 20]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1881/08/30

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: lavori di sistemazione

Notizia

Nel 1909 arriva a Plemo don Angelo Bellicini che si dimostra molto attivo e fa realizzare una serie di lavori. In primo luogo sui paramenti per le funzioni liturgiche. Inoltre acquista una nuova statua della Madonna (benedetta l'otto settembre 1909), fa restaurare l'antico altare di S. Martino da parte della ditta Bormetti di Precasaglio (1910), fa realizzare l'organo (1912).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1909/04/17

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1912/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: lavori di pulitura

Notizia

In occasione della visita pastorale del vescovo Gaggia vengono effettuati lavori di pulitura di notevole importanza. Inoltre vengono sistemate le balaustre.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1919/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1919/08/20

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 20]

Riferimento: sagrestia

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Viene ampliata la sagrestia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1920/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1920/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: navata

Notizia

Vengono aperte le porte laterali e viene sistemato il terreno attorno alla chiesa per poter eseguire i lavori di ampliamento previsti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1922/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1926/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [11 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La navata viene ampliata con la costruzione di una nuova campata verso la strada. Viene rifatta la facciata principale con la ricollocazione del portale e di tutte le decorazioni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1926/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1930/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [12 / 20]

Riferimento: altari

Notizia sintetica: realizzazione

Notizia: Costruiti gli altari di S. Monica e di S. Agnese.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1930/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1930/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [13 / 20]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: campane

Notizia: Viene realizzato un nuovo concerto di cinque campane.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1930/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1930/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [14 / 20]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia: Il parroco don Pietro Salari fa terminare la decorazione della parte interna dell'ampliamento degli anni venti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1944/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [15 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Si restaurano le decorazioni del presbiterio e vengono riparati i tetti di chiesa e sagrestia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1958/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1958/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [16 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauri

Notizia: Si effettuano la pulitura delle pareti interne e la tinteggiatura di quelle esterne. Si riparano i mobili della sagrestia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1961/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [17 / 20]

Riferimento: sagrato

Notizia sintetica: pavimentazione

Notizia: Il sagrato viene pavimentato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [17 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1967/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [17 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1967/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [18 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

E' sicuramente recente la costruzione dell'edificio adossato al lato Sud-Ovest della sagrestia che viene usato come residenza del parroco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [18 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [18 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [19 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa attuale, in sostituzione di quella più antica, viene costruita fra il 1713 ed il 1726. Tutto ciò è reso possibile da due donazioni. Il signor Guerino de Guerini lascia alla parrocchia l'antica chiesa di S. Martino e dei beni. Il signor Francesco Federici lascia una casa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [19 / 20]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1713/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [19 / 20]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1726/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [20 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: dedicazione

Notizia: La chiesa viene dedicata a S. Giovanni Battista. In precedenza era di S. Martino.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [20 / 20]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1726/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [20 / 20]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1726/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica con cappelle laterali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: unico livello

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t./ p.1

Suddivisione verticale: a setti

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 6

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.2/ p.3/ p.4/ cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesa di S. Giovanni Battista con sagrato, navata unica a pianta rettangolare (tre campate con volta a botte unghiata divise da archi trasversi), da tre cappelle laterali (volte a botte), dal presbiterio (volta a botte unghiata), dal campanile (solai in legno e c.a., volta a padiglione) e dalla sagrestia (solai) con locale deposito, locale di accesso alla cantoria dell'organo e con locale soprastante al quale si accede dall'esterno.

Le strutture verticali sono in muratura portante continua.

Il campanile a pianta quadrata ha scale in legno con copertura a padiglione a quattro falde.

La copertura principale della chiesa ha due falde simmetriche su due livelli. Sopra le sporgenze delle cappelle laterali ci sono falde a leggio. E' a padiglione in corrispondenza del presbiterio e sopra la sagrestia.

Il manto di copertura ha tegole a coppo in laterizio su onduline.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata e presbiterio

TIPO [1 / 4]

Genere: volte

Forma: botte unghiata

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [2 / 4]

Genere: solai

Forma: piana

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [3 / 4]

Genere: solai

Forma: piana

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [4 / 4]

Genere: volte

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: non verificabile

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 2

Collocazione: sagrato verso la strada

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: sagrato

Forma planimetrica: rettilinea a 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [3 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: sagrestia

Forma planimetrica: rett. spezzata 2 rampe

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini appoggiati

SCALE [4 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 1

Collocazione: addossata a parete Sud-Ovest

Forma planimetrica: rettilinea a 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [5 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 5

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea a mano

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini incastrati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 3]: a giunti sfalsati in diagonale

Schema del disegno [3 / 3]: lastre di varie dimensioni

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]

Ubicazione: sagrato

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]

Ubicazione: navata e presbiterio

Genere: in granito di Sardegna

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]

Ubicazione: sagrestia e locali vicini

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 4]: mattonelle esagonali

Schema del disegno [2 / 4]: a giunti regolari

Schema del disegno [3 / 4]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [4 / 4]: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]

Ubicazione: p.t. campanile

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]

Ubicazione: p.t. campanile

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 28]

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croci

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a raggiera

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 28]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: orologio

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento circolare

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 28]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: base croce

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: forma parallelepipedica

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 28]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 28]

Ubicazione: facciate principale, Sud-Est, Nord-Ovest, camp.

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 28]

Ubicazione: facciate principale, Sud-Est, Nord-Ovest, sagr.

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 28]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 28]

Ubicazione: facciate principale, Sud-Est, Nord-Ovest, camp.

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ionici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 28]

Ubicazione: facciate principale, Sud-Est, Nord-Ovest, camp.

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 28]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano finestra

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a volute

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 28]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 28]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cartella sopra portale facciata principale

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 28]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano del portale

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento curvilineo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 28]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli semicolonne portale

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: compositi

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 28]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: semicolonne portale

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: a sezione semicircolare

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 28]

Ubicazione: sagrato

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiere

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 3]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 3]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [26 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [27 / 28]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [28 / 28]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: facciata principale

Genere: iscrizione

Tipo: scritta posta sotto il timpano della facciata principale

Trascrizione testo: D.O.M.

Tecnica: dipinta

Materiali: intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: portale facciata principale

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione posta sotto il timpano del portale principale

Trascrizione testo: PRÆCVRSORI DIVINO MDCCLI

Tecnica: incisa

Materiali: arenaria

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

In corrispondenza di alcune lesene della navata si notano delle crepe ad andamento verticale. Sono segni evidenti di cedimenti differenziali del terreno di fondazione.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

All'interno, in corrispondenza degli archi che delimitano le volte delle cappelle e degli ingressi laterali, si notano delle vistose crepe; la stessa situazione si presenta anche per la finestra della facciata principale. Sono segni evidenti di cedimenti differenziali del terreno di fondazione.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

La pavimentazione della navata, realizzata in granito di Sardegna fra il 1975 ed il 1978, presenta delle vistosissime crepe e disconnessioni.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Gli intonaci, in corrispondenza delle crepe delle strutture verticali ed orizzontali, mostrano spaccature e rigonfiamenti.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Gli affreschi, in corrispondenza delle crepe delle strutture verticali ed orizzontali, mostrano spaccature e rigonfiamenti.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1975/00/00

Data fine: 1978/00/00

Descrizione intervento

Lavori sull'intero bene:

- viene posato il nuovo pavimento interno in granito di Sardegna;
- viene rifatto il tetto;
- vengono realizzati nuovi banchi.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: sagrato

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1980/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Intervento sul sagrato. L'unica scalinata frontale in arenaria che poneva in rapporto diretto il contesto urbano con la chiesa viene sostituita da due scalinate laterali. La parte di pavimentazione davanti alla facciata principale, originariamente in acciottolato, viene sostituita con lastre dello stesso materiale delle scalinate.

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento

Si procede alla realizzazione del nuovo impianto elettrico e al rifacimento del tetto.

Per il campanile vengono rifatti i solai e le scale, viene realizzato il nuovo castello delle campane (ripulite) ed elettrificato il loro funzionamento.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via S. Martino 41, Plemo (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Martino

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Aree per attrezzature pubbliche comunali

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KEH10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00045_IMG-0000053518

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEH10D01

Note: Vista da Nord (2003)

Nome del file originale: KEH10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00045_IMG-0000053519

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEH10D02

Note: Vista da Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEH10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00045_IMG-0000053520

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEH10D03

Note: Vista da Sud-Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEH10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00045_IMG-0000053521

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEH10D04

Note: Vista da Nord-Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEH10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00045_IMG-0000053522

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEH10D05

Note: Il portale principale (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEH10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00045_IMG-0000053523

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEH10D06

Note: Vista della navata verso l'altare (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEH10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00045_IMG-0000053524

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEH10D07

Note: Vista della controfacciata (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEH10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00045_IMG-0000053525

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEH10D08

Note: Vista dalla cella campanaria (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEH10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00045_DRA-0000008242

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KEH10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KEH10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: (a cura di) Passamani B.

Titolo contributo: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: vol.IV, pp. 172-188

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 524-525

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia