

Corpo annesso a torre Beccagutti

Esine (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00048/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00048/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 48

Codice scheda: 1r080-00048

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00046

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: canonica

Denominazione: Corpo annesso a torre Beccagutti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017070

Comune: Esine

Indirizzo: Via S. Martino, 0 (P)

Altra località: Plemo (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Esine

Particelle: 1502

Foglio/Data: 3/ 1978

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Viene costruita la torre per i Beccagutti, nobile famiglia di Esine.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: lavori di sistemazione

Notizia: Lavori di sistemazione non meglio specificati ad opera del parroco don Pietro Salari.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1944/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1944/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: riparazioni

Notizia: Viene riparato il tetto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1959/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1959/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.2/ p.sottotetto

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio costituito dal corpo addossato al fianco Nord della torre. Si sviluppa su quattro piani fuori terra. Le strutture di orizzontamento: al p.t. ci sono volte a botte, al p.1 e al p.2 solai, al p.sottotetto c'è il tetto in vista.

Le strutture verticali sono in muratura portante continua, la copertura è a tetto a due falde con testa a padiglione in corrispondenza della facciata Nord. Il manto di copertura è in tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p.1

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p.2

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [4 / 4]

Riferimento piano o quota: p.sottotetto

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.t.

TIPO [1 / 3]

Genere: volte

Forma: botte unghiata

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.1, p.2

TIPO [3 / 3]

Genere: solai

Forma: piana

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde che si uniscono a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: parete Nord

Forma planimetrica: rettilinea a 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: incastrata

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 1

Collocazione: parete Ovest

Forma planimetrica: rett. spezzata 3 rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: parete Ovest

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: incastrata

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 1

Collocazione: di fianco alla casa canonica

Forma planimetrica: rettilinea a 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 8]

Ubicazione: p.t.

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 8]

Ubicazione: p.t.

Genere: in terra battuta

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 8]

Ubicazione: p.t.

Genere: in pietra

Schema del disegno: alla palladiana

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 8]

Ubicazione: p.1

Genere: in clinker

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 8]

Ubicazione: p.2 e p.sottotetto

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 2]: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 8]

Ubicazione: p.2

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti regolari in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 8]

Ubicazione: p.sottotetto

Genere: in pietra

Schema del disegno: alla palladiana

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 8]

Ubicazione: p.sottotetto

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: facciata Est

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 3]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a conci regolari

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a conci irregolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Ubicazione: facciate Est, Nord ed Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali finestre

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Ubicazione: facciata Nord

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: dentellato

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Ubicazione: facciate Nord ed Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Ubicazione: facciata Nord

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/07/25

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Tre lunghe fessurazioni ad andamento verticale più altre meno evidenti sono presenti sulla parete Nord. Evidenti infiltrazioni d'acqua. Altre crepe anche all'interno al piano primo.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/07/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Alcune fessurazioni sul solaio del p.1.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/07/25

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le travi della struttura primaria sembrano in buono stato. L'assito su cui poggia il manto appare assai deteriorato. Anche il manto di copertura stesso mostra notevoli problemi (infiltrazioni).

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/07/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/07/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/07/25

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

L'intonaco della parete Nord denuncia fenomeni di distacchi e rigonfiamenti e di infiltrazione d'acqua. Stessi problemi al piano primo.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/07/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/07/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/07/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1980/00/00

Descrizione intervento: Lavori generali di sistemazione.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1998/00/00

Data fine: 1998/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Lavori riguardanti le pavimentazioni (trattamento di parte dei pavimenti in cotto, sostituzione di altre parti), gli intonaci interni (rifacimenti e tinteggiatura), la scala interna in legno (sostituzione di parti deteriorate della ringhiera, rivestimento struttura in perline). Lavori anche sulle coperture.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: attività culturali/ deposito

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st.1 (costr.-anni 70)

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st.1 (anni 70-oggi)

Uso: deposito/ attività culturali

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via S. Martino 41, Plemo (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Martino

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 1

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona C1 (zone residenziali consolidate a bassa densità)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KEI12F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00048_IMG-0000053951

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEI12D01

Note: Vista da Nord-Ovest (2003)

Nome del file originale: KEI12D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00048_IMG-0000053952

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEI12D02

Note: Vista da Sud-Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEI12D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00048_IMG-0000053953

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEI12D03

Note: Ingresso piano terra (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEI12D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00048_IMG-0000053954

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEI12D04

Note: Degrado della facciata Nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEI12D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00048_IMG-0000053955

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEI12D05

Note: La volta del piano terra (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEI12D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00048_IMG-0000053956

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEI12D06

Note: Particolare della copertura (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEI12D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00048_DRA-0000008544

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KEI12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KEI12T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: (a cura di) Passamani B.

Titolo contribuito: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: vol.IV, pp. 175-176, p. 188

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 524

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia