

# Cappella di S. Eurosia

Ossimo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00059/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00059/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 59

Codice scheda: 1r080-00059

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cappella

Qualificazione: votiva

Denominazione: Cappella di S. Eurosia

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017128

Comune: Ossimo

Località: Carnino

Indirizzo: Strada di campagna, 0 (P)

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Circa m 50 da Km 1.1 Ossimo Inf.-Malegno

Altra località: Ossimo Inferiore (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ossimo

Particelle: -

Foglio/Data: 26/ 1967

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La cappella è stata eretta nel tardo secolo XVII.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: decorazioni

Notizia sintetica: esecuzione

Notizia: Gli affreschi dell'interno sono dei secoli XVII e XVIII.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XVIII

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Cappella a pianta poligonale con piccolo presbiterio (volta a crociera in muratura) chiuso da cancelletto in legno, preceduto da una navatella con volta a crociera. Strutture verticali in muratura continua. Alla facciata Nord-Est è addossata una piccola costruzione in muratura che funge da cisterna di raccolta dell'acqua piovana.

Copertura a tetto con due falde simmetriche. Manto di copertura con tegole marsigliesi in laterizio.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

## **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: legno

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: navatella e presbiterio

### **TIPO**

Genere: volta

Forma: a crociera

### **STRUTTURA**

Riferimento: intera volta

## **COPERTURE**

Ubicazione: corpo principale

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: navata

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: presbiterio

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: spezzato

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]**

Ubicazione: facciate principale, Sud-Ovest, Nord-Est

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanati

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Ubicazione: facciate principale, Sud-Ovest, Nord-Est

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: policromi

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/08/04

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La cappella appare in stato di completo abbandono. Vistose fessurazioni ad andamento verticale si trovano in

corrispondenza degli archi che introducono nella navatella e nel presbiterio.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/08/04

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La cappella appare in stato di completo abbandono. Vistose fessurazioni in corrispondenza degli archi e della volta della navatella.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/08/04

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

La struttura portante appare in discreto stato. Meno bene il manto di copertura. Le gronde sono mal messe ed in cattivo stato.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/08/04

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono collegamenti verticali.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/08/04

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

La pavimentazione in calcestruzzo della navatella appare in discreto stato ma poco adatta alla costruzione.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/08/04



Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Pessimo stato. Problemi soprattutto per gli intonaci esterni che presentano fenomeni di disgregazione materiale (polverizzazione e disgregazione di leganti e materiale costituente, erosione, distacchi). Anche gli intonaci interni comunque non sono ben messi.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/08/04

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Pessimo stato di conservazione sia per le decorazioni esterne (affreschi, cornici, lesene e capitelli) che per quelle interne (affreschi): diffusi fenomeni di fessurazione, esfoliazione, disgregazione e polverizzazione. Alcune parti quasi del tutto mancanti.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/08/04

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Esiste solamente un piccolo cancelletto che separa la navatella dal presbiterio. Appare tra gli elementi meno malmessi.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/08/04

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono impianti.

Fonte: diretta/ 2003

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: navata

Data inizio: anni ottanta (?)

Data fine: anni ottanta (?)

Descrizione intervento

Visto lo stato ed il materiale (calcestruzzo) la pavimentazione (o ripavimentazione) della navatella appare di recente fattura.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cappella

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cappella

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione nulla

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via della Chiesa 2, Ossimo Superiore (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Cosma e Damiano

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona E1 (agricola)

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KOB10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00059\_IMG-0000055584

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOB10D01

Note: Vista da Est (2003)

Nome del file originale: KOB10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00059\_IMG-0000055585

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOB10D02

Note: Vista della facciata principale (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KOB10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00059\_IMG-0000055586

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOB10D03

Note: Vista da Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KOB10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00059\_IMG-0000055587

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOB10D04

Note: La volta della navatella (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KOB10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00059\_IMG-0000055588

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOB10D05

Note: Vista del presbiterio (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KOB10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00059\_IMG-0000055589

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOB10D06

Note: Particolare della copertura (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KOB10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00059\_DRA-0000009507

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KOB10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KOB10T01.jpg

**BIBLIOGRAFIA**

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contributo: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: vol. I, p. 212

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia