


# Convento dei Frati Cappuccini (ex)

Breno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00132/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00132/>

## **CODICI**

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 132

Codice scheda: 1r080-00132

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: convento

Qualificazione: cappuccini

Denominazione: Convento dei Frati Cappuccini (ex)

Fonte della denominazione: consuetudine

### **ALTRA DENOMINAZIONE**

Genere denominazione: storica

Denominazione: Convento di S. Francesco d'Assisi

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Località: Mezzarro

Indirizzo: Strada Statale 345, 0(P)

Altra località: Bilone

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Breno

Particelle: 901, 902, 903, 904, 905

Foglio/Data: 23/ 1972

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: progettazione

Nome di persona o ente: Stefano da Vezza

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia

Su progetto dell'architetto Stefano da Vezza viene costruito il convento originario. Posa della prima pietra il 30 agosto 1586 da parte del M. R. P. Apollonio di Brescia, Ministro Provinciale. i lavori durano sette anni per la costruzione di chiesa e convento. Dedicato a S. Francesco D'Assisi viene consacrato dal card. Francesco Morosini nel 1593.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1586

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Come ricorda Romolo putelli l'edificio viene, sotto la Repubblica Cisalpina, quasi completamente demolito e ricostruito. Vengono conservate solo alcuni dei locali seminterrati e l'infermeria. L'edificio diviene di proprietà privata e adibito ad uso agricolo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1798

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1798

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: decorazioni

Notizia sintetica: vendita

Notizia

I massi, le lapidi iscritte e molti dipinti vengono venduti sul libero mercato. Il quadro rappresentante il martirio di S. Fedele di Sigmaringen si trova ora nel duomo di Breno.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1798

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1800

Validità: ante

#### **NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: L'edificio viene adibito ad uso agricolo.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

### **PREESISTENZE**

#### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: corpo

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +3

Tipo di piani: psemint/pt/p1

Suddivisione verticale: corpo unico

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di un edificio con pianta ad "I". Si sviluppa sul piano seminterrato (è la parte che probabilmente conserva parti dell'edificio originario) oggi adibito a ricovero animali e fienile, sul piano terra che ospita la zona giorno della residenza e dei locali adibiti alla lavorazione del latte, sul piano primo in parte utilizzato come zona notte della residenza ed in parte (la porzione della chiesa) come fienile. Al piano terra si trova, addossato all'interno dell "I", un portico. Le strutture verticali sono costituite da muratura continua portante e da pilastri in muratura per il portico. Le strutture orizzontali sono costituite da volte a botte, volte a crociera, solai con struttura in legno e solai in laterocemento. Struttura del tetto con capriate e travi su muri. Manto di copertura in tegole a coppo in laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: longitudinale

Forma: a "L"

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione quadrata

Materiali: muratura

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano seminterrato

### TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano seminterrato

### TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piani superiori

### TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

### STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piani superiori

### TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

### STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

## CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta poligonale

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate/travi

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: incastrata

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata



## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: piani terra e primo

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: piani seminterrato e terra

Genere: in pietra

Schema del disegno [1 / 2]: acciottolato

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti irregolari

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: piani terra e primo

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 4]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 4]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [3 / 4]: a giunti regolari

Schema del disegno [4 / 4]: a giunti regolari in diagonale

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]**

Ubicazione: facciata est

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]**

Ubicazione: facciata sud

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]**

Ubicazione: facciata ovest

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali finestre

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]**

Ubicazione: facciata ovest

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: muratura in vista

Qualificazione del tipo: a sezione irregolare

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]**

Ubicazione: piano seminterrato

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/10/28

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Discreto stato di conservazione.

Fonte: diretta 2005

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/10/28

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Un solaio del piano primo sta crollando. Solai del piano secondo elastici.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/10/28

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Sul portico addossato al lato nord del corpo ovest si nota la presenza di attacchi biologici per il manto di copertura (microflora sotto forma di muschi e macroflora sotto forma di erbe infestanti).

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/10/28

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/10/28

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Cattivo stato di conservazione per le pavimentazioni del piano seminterrato e dei piani superiori.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/10/28

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Mediocre stato di conservazione.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/10/28

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Mediocre stato di conservazione.

Fonte: diretta 2005

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/10/28

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Pessimo stato di conservazione in particolare per le ante del piano primo.

Fonte: diretta 2005

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/10/28

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Non esiste il bagno né nella zona giorno né nella zona notte. Impianto elettrico risalente a molti anni fa.

Fonte: diretta 2005

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1992/00/00

Data fine: 1992/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento delle coperture di tutto l'edificio.

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: piano seminterrato e parte del primo

Uso: deposito

### **USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: piani terra e primo

Uso: abitazione

### **USO STORICO [1 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: dest. orig. (XVI-1798)

Uso: convento

### **USO STORICO [2 / 3]**

Riferimento alla parte: porzione nord

Riferimento cronologico: uso st. 1 (1798-oggi)

Uso: abitazione

### **USO STORICO [3 / 3]**

Riferimento alla parte: porzione sud

Riferimento cronologico: uso st. 1 (1798-oggi)

Uso: deposito

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXDS10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00132\_IMG-0000063417

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDS10D01

Note: vista complessiva da est (2005)

Nome del file originale: BSXDS10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00132\_IMG-0000063418

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDS10D02

Note: vista parziale del portico (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDS10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00132\_IMG-0000063419

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDS10D03

Note: vista da est del corpo della residenza (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDS10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00132\_IMG-0000063420

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDS10D04

Note: vista da nord-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDS10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00132\_IMG-0000063421

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDS10D05

Note: vista da ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDS10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00132\_IMG-0000063422

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDS10D06

Note: vista del prospetto ovest da sud-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDS10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00132\_IMG-0000063423

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDS10D07

Note: particolare dello spigolo sud-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDS10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00132\_IMG-0000063424

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDS10D08

Note: vista di una volta del piano seminterrato (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDS10D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00132\_IMG-0000063425

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDS10D09

Note: vista parziale della pavimentazione del piano seminterrato (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDS10D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00132\_IMG-0000063426

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDS10D10

Note: il corridoio del piano primo dell'abitazione (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDS10D10.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00132\_DRA-0000013174

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXDS10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDS10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00132\_DRA-0000013175

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXDS10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDS10T02.pdf



### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Ex convento dei Frati Cappuccini

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 2004

V., pp., nn.: vol V, pp. 381-382

### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: Convento di S. Francesco d'Assisi

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 224

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/10/28

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia