

# CAPPELLA di VIA ISOLA

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00002/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00002/>

## CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 2

Codice scheda: 1r090-00002

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cappella

Qualificazione: suffraganeo

Denominazione: CAPPELLA di VIA ISOLA

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Indirizzo: Via Quarteroni, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Isola, 0(P)

CAP: 25047

Collocazione: nel centro abitato, incrocio tra Via isola e Via Quarteroni

Collocazione: nel centro abitato, incrocio tra Via isola e Via Quarteroni

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: DARFO BOARIO TERME

Particelle: 2124

Foglio/Data: 29/ 1980

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestri bresciani

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: committenza

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: aula unica

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Piccola santella con pianta quadrata, con lesene ai quattro lati e muratura in mattoncini di cotto, con volta a vela.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: ciottoli di fiume

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO

Genere: volta

Forma: a vela

### STRUTTURA

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a mezzo padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

### SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: figurati

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: ad arco inflesso

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: geometrico

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: trabeazione

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: lineare

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]**

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: liscia

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cancello

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: geometrico

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]**

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]**

Riferimento alla parte: apparato decorativo interno

Data: 2003

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Le decorazioni sono ormai in uno stato pessimo, con disgregazione del materiale.

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]**

Riferimento alla parte: intonaci

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Per assenza di manutenzione, agenti atmosferici e transito veicolare gli intonaci che ricoprono la struttura muraria sono quasi completamente caduti fino all'altezza di un metro da terra lasciando scoperta la muratura. Sono inoltre visibili tracce di umidità e croste nere.

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]**

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

La muratura (soprattutto le lesene in mattoncini di cotto), lasciata scoperta dalla caduta dell'intonaco, si presenta con parti mancanti, disgregazione del legante e larghe fessure soprattutto nella parte superiore.

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Gli affreschi, soprattutto quelli presenti all'esterno sono molto rovinati, dilavati, per alcune figure è visibile solo la sinopia.

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]**

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

L'assenza di manutenzione, gli agenti atmosferici hanno contribuito al continuo degrado di queste strutture.

Fonte: sopralluogo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Il manto di copertura non presenta parti mancanti, si evidenziano, invece, coppi rotti.

Fonte: sopralluogo

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: santella

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: santella

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

### **MUTAMENTI TITOLARITA'/POSSESSO/DETTENZIONE**

Tipo evento: vendita

Data evento: 1975

Note

La famiglia Garatti di Darfo proprietaria in origine della cappella, la regalò ai proprietari dell'area attigua, la Famiglia Seriola.

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Sede allargamento stradale

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KTC10F01

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00002\_IMG-0000042958

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTC10D01

Note: prospetto principale

Nome del file originale: KTC10D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00002\_IMG-0000042959

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTC10D02

Note: prospetto su via quarteroni

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTC10D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00002\_IMG-0000042960

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTC10D03

Note: prospetto su via isola

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTC10D03.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00002\_IMG-0000042961

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTC10D04

Note: prospetto su via quarteroni

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTC10D04.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00002\_DRA-0000000493

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KTC10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KTC10T01.jpg

#### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: A.VV.

Titolo contributo: Arte in Val Camonica. Monumenti ed opere.

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: v. II, pp.288-289

#### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia