

Chiesa di S. Maria ed Elisabetta

Angolo Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r090-00003/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00003/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 3

Codice scheda: 1r090-00003

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: sussidiaria

Denominazione: Chiesa di S. Maria ed Elisabetta

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa della Visitazione

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Indirizzo: Via T. Bortolotti, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici
Affaccio: secondario
Indirizzo: Via Val di Scalve, 0(P)
CAP: 25040
Collocazione: Nel centro abitato, isolato

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Angolo Terme

Particelle: A

Foglio/Data: 17/ 1978

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 4]

Riferimento all'intervento: progetto

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 4]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [3 / 4]

Riferimento all'intervento: decorazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [4 / 4]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: committenza

Notizia: Fu edificata nel 1652 su antica cappella del secolo XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1652/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1652/00/00

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Il vescovo Vincenzo Giustiniani in una seconda visita nel 1646 esortava i cristiani alla ricostruzione della chiesa con la eliminazione dei tavolati in legno e loro sostituzione con laterizio, lavori che dovevano essere terminati entro l'anno.

Le fonti tacciono fino al 1658, quando il cardinale P. Ottoboni nella sua visita sprona i fedeli, con la concessione di celebrare la messa, al completamento delle opere.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1658/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1658/00/00

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia

Durante la metà del secolo XVIII si ha la decorazione degli interni con eleganti dipinti che vengono ricordati nella visita del vescovo G.M. Nava.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1786/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1786/00/00

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1923 accolse le salme delle vittime di Angolo del Disastro del Gleno, dopo di che cadde in un profondo abbandono che portò anche alla sacrilega asportazione delle canne dell'organo e gli ex voto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1923/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1923/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Per merito del parroco Don Davide Antonioli nel 1977 si ebbe l'autorizzazione ai restauri da parte della Soprintendenza, restauri che furono attuati nel 1978 a cura dell'Arch. Gianni Prandini di Breno e per i dipinti da parte di Tino Belotti

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1978/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1978/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sacrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: aula unica

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura continua, di pianta rettangolare. Chiesa ad una navata formata da due campate divise da lesene ed un arco trasverso, le campate hanno volta a botte unghiata, le sagrestia ha volta a vela, la copertura è a tetto a due falde.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sacrestia

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra da taglio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietrisco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: chiesa

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [3 / 3]

Genere: arco

Forma: arco

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: rampe

Tipo: a tanaglia

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: chiesa

Genere: in cotto

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: sacrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: campanile

Genere: in battuto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 14]

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fontespizio spezzato

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: pannello

Materiali: pietra simona

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Materiali: pietra serena

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 14]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: riquadratura ribassata

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 14]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: aggettato

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 14]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: lesene angolari

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: tuscaniche

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 14]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: stucchi

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: lastra in arenaria rossa incastrata nella muratura e posta sotto la finestra

Trascrizione testo: ELEMOSINA/PRO LA BEATA/VERGINE MARIA

Tecnica: scolpita/o

Materiali: arenaria rossa

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: lastra in arenaria rossa incastrata nella muratura e posta sotto la finestra.

Trascrizione testo: ELEMOSINA/PER LI MORTI/DEL CAMPO SANTO

Tecnica: scolpita/o

Materiali: arenaria rossa

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La struttura muraria si presenta in buone condizioni, si possono notare, però, delle crepe nella volta del presbiterio, forse dovute ad assestamenti della struttura in seguito della ristrutturazione avvenuta nell' anni1978

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le coperture dal 1978, anno dell'ultimo restauro, non hanno subito più nessun intervento, né manutenzione. Necessiterebbero quindi di intervento di manutenzione al manto di copertura, pluviali e canali di gronda.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Le scale interne alla chiesa sono in buono stato, mentre le scale in legno nel campanile sono in mediocri condizioni, con tarli, parti mancanti.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]

Riferimento alla parte: apparato decorativo interno

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: L'intonaco di rivestimento esterno si presenta in cattive condizioni

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1978

Data fine: 1978

Note

<CONV302> RSTT=Rifacimento completo del tetto con copertura in coppi, formazione di canali di gronda e pluviali, rifacimento e restauro di parti di intonaco e di cornicioni mancanti o maggiormente deteriorati; formazione di due tiranti in ferro posti uno sopra l'ingresso, l'altro nell'arcata fra il presbiterio e la navata; sistemazione della sacrestia, sigillatura e stuccatura di crepe e fenditura, in particolare di quelle della volta.

Generale sistemazione del sagrato a prato verde e restauro degli affreschi

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Sagrato, 15

Indicazione specifica: Parrocchiale di Angolo Terme

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: attrezzature generali

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KAB10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00003_IMG-0000043284

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAB10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE SU VIA T. BORTOLOTTI

Nome del file originale: KAB10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00003_IMG-0000043285

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAB10D02

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAB10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00003_IMG-0000043286

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAB10D03

Note: PROSPETTO SU VIA VAL DI SCALVE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAB10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00003_IMG-0000043287

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAB10D04

Note: VISTA INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAB10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00003_DRA-0000000773

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KAB10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KAB10T01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00003_DRA-0000000774

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Rilievi

Nome del file originale: KAB.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KAB10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KAB10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: AA.VV.

Titolo contributo: Arte in Val Camonica. Monumenti ed opere.

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: v. II, pp.60-71

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Ghetti G.

Titolo contributo: Chiesa di S. Maria ed Elisabetta in Angolo Terme. "Quaderni Camuni"

Anno di edizione: 1979

V., pp., nn.: pp.1-16

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Zappia Scordo V.

Titolo contribuito: Angolo protagonisti fatti testimonianze

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp.99-102

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti ...

Luogo di edizione: Gianico (BS)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp.48-50

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia