

# Convento di S. Maria della Visitazione

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00028/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00028/>

## CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 28

Codice scheda: 1r090-00028

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r090-00027

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: convento

Qualificazione: conventuale

Denominazione: Convento di S. Maria della Visitazione

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Indirizzo: Via Quarteroni

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Razziche

CAP: 25047

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Altra località: DARFO (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: DARFO BOARIO TERME

Particelle: 157

Foglio/Data: 26/ 1980

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: Ristrutturazione

Nome di persona o ente: Pittaluga

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 17]

Riferimento: convento

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La costruzione parziale fu tra il 1721 ed il 1729 per volere del Cardinale Angelo Maria Querini Vescovo di Brescia e per merito di alcune personalità come la nob. Isabella Sala, i Federici di Darfo.

Fu destinato alle Suore della Visitazione di S. Francesco di Sales, con lo scopo di educare le giovani.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 17]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1721

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 17]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1729

**NOTIZIA [2 / 17]**

Riferimento: convento

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nell'anno 1752 la costruzione di due ali, quella a mattina e quella a sera, non erano ancora compiute.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 17]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1752

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 17]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1752

**NOTIZIA [3 / 17]**

Riferimento: convento

Notizia sintetica: testimonianza dell'esistenza del convento

Notizia

Notizie si trovano in una relazione del 1732.

" ... Da puoco tempo è datto principio al Monastero delle R.R. Madri sotto l'invocat. e della Visitazione della B.V.; hanno loco d'abitazione provisionale ove si a hora vi sono sei professe da Coro, et una che chiamano domestica, una Novitia, et una a prova, due terriere; corande cinque, sive in Cademia ..."

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 17]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1732

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 17]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1732

**NOTIZIA [4 / 17]**

Riferimento: convento

Notizia sintetica: testimonianza dell'esistenza del convento

Notizia

Notizie sull'andamento della costruzione si trovano nella lettera di Suor Teresa Caterina Vavassori del 22 settembre 1752.

" ... delle quattro grand'ale che lo compongono, due si trovano compiute interamente, quelle val a dire, che guardano a mezzo giorno, ed a settentrione, ... Concepirete di leggieri la grandezza del Monastero riflettendo al giardino, che si contiene dentro i suoi lati, di circa braccia ottantadue di larghezza, con fontana di acqua perenne; senza parlarvi del gran Bruolo, che sta al di fuori delle due ale poste a mattina e tramontana ...."

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 17]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1752/09/22

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 17]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1752/09/22

**NOTIZIA [5 / 17]**

Riferimento: convento

Notizia sintetica: soppressione

Notizia: Nel 1752 il Convento delle Salesiane venne soppresso.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 17]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1797

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 17]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1797

**NOTIZIA [6 / 17]**

Riferimento: convento

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1810 il Convento passò al demanio e successivamente fu venduto alla famiglia Laini di Angolo Terme che lo usò come deposito per la sua fabbrica di armi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 17]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1810

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 17]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1810

**NOTIZIA [7 / 17]**

Riferimento: convento

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il Convento fu acquistato dalla nuova istituzione Religiosa voluta dalla nob. Suor Teresa Eustochio Verzeri di Bergamo per le figlie del Sacro Cuore da lei fondato.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 17]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1834

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 17]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1834

**NOTIZIA [8 / 17]**

Riferimento: convento

Notizia sintetica: funzionamento

Notizia: Il nuovo Istituto cominciò a funzionare solo nel 1837.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 17]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1837

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 17]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1837

**NOTIZIA [9 / 17]**

Riferimento: convento

Notizia sintetica: apertura ufficiale

Notizia

Il sei giugno 1842 ci fu l'apertura ufficiale ed in questo convento venne fondata la Congregazione.

L'Istituto comprendeva il noviziato, l'asilo, le scuole comunali e professionali, il convitto, la ricreazione festiva per la popolazione ed il ricovero per le Suore anziane o ammalate.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 17]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1842/06/03

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 17]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1842/06/03

**NOTIZIA [10 / 17]**

Riferimento: convento

Notizia sintetica: abbandono

Notizia: Nel 1970 l'edificio fu abbandonato dalle figlie del Sacro Cuore

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 17]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1970

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 17]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1970

**NOTIZIA [11 / 17]**

Riferimento: convento

Notizia sintetica: riuso

Notizia: L'edificio fu abitato dalle Clarisse di Lovere tra il 1974 ed il 1976

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 17]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1974

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 17]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1976

**NOTIZIA [12 / 17]**

Riferimento: convento

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Dopo che nel 1976 le Clarisse se ne furono andate cominciò la devastazione dell'edificio, la vendita dei mobili fino a che nel 1976 per Lire 390.000.000 fu acquistato dal Comune di Darfo Boario Terme per farne sede di istituzioni sociali e culturali.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 17]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1976

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 17]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1976

**NOTIZIA [13 / 17]**

Riferimento: convento

Notizia sintetica: occupazione

Notizia

Nel febbraio 1977 una parte del Convento fu occupata abusivamente da giovani contestatori. In questi anni l'arredo del convento fu venduto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 17]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1977

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 17]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1977

**NOTIZIA [14 / 17]**

Riferimento: convento

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Visti i gravi danni il Comune di Darfo iniziò un primo intervento nell'aprile del 1980.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 17]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 17]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980

**NOTIZIA [15 / 17]**

Riferimento: convento

Notizia sintetica: lettera dell'Arch. Pittaluga

Notizia

In data 5 maggio 1980 si trova una lettera dell'Arch. Pittaluga, incaricato della ristrutturazione.

" ... A seguito dell'incontro sopralluogo con il responsabile dell'Ufficio Beni Ambientali della Regione Lombardia conseguì che visto la non rilevante espressione stilistico-architettonica dell'edificio, si rendeva una considerazione dello stesso nella sua globalità onde salvaguardare, attraverso opportune destinazioni di uso, nelle parti che meglio rispecchiano l'impianto tipologico originario. ..."

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 17]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980/05/05

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 17]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980/05/05

**NOTIZIA [16 / 17]**

Riferimento: convento

Notizia sintetica: interruzione lavori

Notizia

La Soprintendenza nell'Aprile 1980 fu costretta a fermare i lavori, nche se alcune parti del Monastero erano già state demolite, in parte erano superfetazioni senza valore, ma in parte elemento integrante dell'intero edificio.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 17]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 17]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980

#### **NOTIZIA [17 / 17]**

Riferimento: convento

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Il 4 agosto 1980 la Soprintendenza, approvando il piano di destinazione proposto dal comune, diede l'assenso ai lavori di restauro.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [17 / 17]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980/08/04

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [17 / 17]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980/08/04

### **PREESISTENZE**

#### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

### **SPAZI**

## SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: convento

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t., p.1., p. sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il convento di forma quadrata è a quattro piani, con muratura portante continua, soffitti del piano terra con volta a crociera ed i restanti piani, il tetto è a due falde con superficie esterna ed interna intonacata. Qui hanno sede la biblioteca comunale, il Conservatorio, il Centro Anziani e l'A.R.P.A..

## PIANTA

Riferimento alla parte: convento

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composto

Forma: quadrata

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: malta di allettamento

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: ala nord

Tipo di struttura: colonne

Genere: blocco unico

Qualificazione del genere: liscia

Materiali: pietra

**TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]**

Ubicazione: piano terra lato ovest

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano terra

**TIPO [1 / 6]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [1 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano terra

**TIPO [2 / 6]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [2 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano terra lato est

**TIPO [3 / 6]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [3 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano primo

**TIPO [4 / 6]**

Genere: solaio

Forma: piano

### **STRUTTURA [4 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piano primo

### **TIPO [5 / 6]**

Genere: solaio

Forma: piano

### **STRUTTURA [5 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ala nord piano primo

### **TIPO [6 / 6]**

Genere: arco

Forma: arco

### **STRUTTURA [6 / 6]**

Riferimento: intero arco

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 4]**

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

**SCALE [2 / 4]**

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

**SCALE [3 / 4]**

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a trerampe

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

**SCALE [4 / 4]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a due rampe

#### **SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 8]**

Ubicazione: p. t., p. primo

Genere: in cotto

Schema del disegno: 45 gradi

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 8]**

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 8]**

Ubicazione: p. 1

Genere: privo di pavimentazione

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 8]**

Ubicazione: p. t.

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a motivi geometrici

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 8]**

Ubicazione: p. seminterrato

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 8]**

Ubicazione: p. seminterrato

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti alternati

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 8]**

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: privo di pavimentazione

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 8]**

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]**

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanata

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]**

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: aggettata

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]**

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: lunetta

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: liscia

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]**

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a raggiera

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: cimasa

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: rilievo contornato a raggiera

#### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Ubicazione: prospetto Ovest, est

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: tuscaniche

### **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]**

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Si riscontrano danni statici, lesioni, danni dovuti all'umidità, macchie nere, erbe infestanti. Sul lato nord-est si legge ancora la demolizione di un corpo addosato, che ha lasciato scoperta parte dellamuratura in pietra con rappezi in laterizio.

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]**

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: Ci sono danni statici soprattutto nelle strutture di orizzontamento del piano terra del convento.

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]**

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Solo in alcune porzioni si notano danni relativi all'umidità.

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Danni dovuti all'umidità.

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'intonaco in alcuni punti è caduto, si notano macchie di umidità, rappezzi cementizi, vandalismi, rostenera, sporco.

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI [1 / 3]**

Riferimento alla parte: mura

Data inizio: 2003

Data fine: in corso di ultimazione

Descrizione intervento: Demolizione e rifacimento di una porzione di cinta muraria.

#### **RESTAURI [2 / 3]**

Riferimento alla parte: convento

Data inizio: 1980

Data fine: 1980

Descrizione intervento: Nuove destinazioni d'uso, demolizioni di alcune parti.

#### **RESTAURI [3 / 3]**

Riferimento alla parte: convento

Data inizio: 1980

Data fine: 1980

Descrizione intervento

Restauro conservativo dell'intero convento con rifacimento pavimentazioni, orizzontamenti, coertura.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: convento

Uso: biblioteca

### USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: convento

Uso: laboratorio

### USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: convento

Uso: conservatorio di musica

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: convento

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Piazzale Lorenzini, 4

Indicazione specifica: Comune di Darfo Boario Terme

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Edificio di valore storico territoriale

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 16]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KTA11F01

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 16]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00028\_IMG-0000050206

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTA11D01

Note: prospetto da via quarteroni

Nome del file originale: KTA11D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 16]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00028\_IMG-0000050207

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTA11D02

Note: prospetto dalle mura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTA11D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 16]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00028\_IMG-0000050208

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTA11D03

Note: prospetto dalle mura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTA11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 16]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00028\_IMG-0000050209

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTA11D04

Note: prospetto interno dal chiostro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTA11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 16]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00028\_IMG-0000050210

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTA11D05

Note: prospetto interno dal chiostro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTA11D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 16]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00028\_IMG-0000050211

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTA11D06

Note: prospetto interno dal chiostro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTA11D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 16]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00028\_IMG-0000050212

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTA11D07

Note: interno - piano seminterrato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTA11D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 16]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00028\_IMG-0000050213

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTA11D08

Note: interno - accesso da via quarteroni

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTA11D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 16]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00028\_IMG-0000050214

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTA11D09

Note: interno - accesso dal chiostro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTA11D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 16]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00028\_IMG-0000050215

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTA11D10

Note: interno - corridoio piano terra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTA11D10.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 16]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00028\_IMG-0000050216

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTA11D11

Note: interno - corridoio piano terra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTA11D11.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 16]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00028\_IMG-0000050217

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTA11D12

Note: interno - corridoio piano primo

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTA11D12.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 16]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00028\_IMG-0000050218

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTA11D13

Note: interno - stanza piano primo

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTA11D13.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 16]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00028\_IMG-0000050219

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTA11D14

Note: interno - stanza piano primo

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTA11D14.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 16]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00028\_IMG-0000050220

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTA11D15

Note: interno - piano sottotetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTA11D15.jpg

## DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00028\_DRA-0000006149

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KTA11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KTA11T01.jpg

## BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: v.II, pp214-233

## BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 443-444

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia