

# Padiglione dell'Antica Fonte

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r090-00031/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00031/>

## CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 31

Codice scheda: 1r090-00031

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Regione Lombardia

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r090-00030

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: padiglione

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Padiglione dell'Antica Fonte

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: Parco della Terme

Altra località: BOARIO (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: DARFO BOARIO TERME

Particelle: 1128

Foglio/Data: / 1980

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nel 1904 si costruì il padiglione dell'Antica Fonte in stile liberty.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1904

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1904

### **NOTIZIA [2 / 3]**

Riferimento: Padiglione

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

La fontana che si trovava al centro del salone, ad una quota più bassa del pavimento, viene spostata fuori, nell'attuale posizione, viene posizionato un pozzo in acciaio e con pompe l'acqua viene convogliata fuori. Il pavimento della sala viene rifatto.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1968

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1968

### **NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: copertura

Notizia sintetica: manutenzione

Notizia: Alla copertura con capriate in legno e manto di copertura in coppi vengono apportati lavori di manutenzione.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1978

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1978

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: padiglione

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: setti verticali

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene componente Padiglione dell'Antica Fonte è un edificio di pianta rettangolare, con la zona centrale bombata e con due ali, struttura portante in muratura, tetto a padiglione e copertura in tegole marsigliesi.

## PIANTA

Riferimento alla parte: Padiglione

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: La falda acquifera si trova ad una quota molto alta, con terreno sabbioso.

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: pali

Qualificazione del tipo: su pali

Tecnica costruttiva: pali in legno

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

Forma: piano

### STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

### TIPO [2 / 4]

Genere: arco

Forma: arco

### STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: prospetto principale

### TIPO [3 / 4]

Genere: mensole

Forma: allungata

### STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera mensola

Ubicazione: prospetto principale

### TIPO [4 / 4]

Genere: pensilina

Forma: piana

### STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera pensilina

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: esterna

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 10

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: p.t. esterno

Genere: in porfido

Schema del disegno: opus incertum

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: aggettato

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: arco

Materiali: muratura bianca

Qualificazione del tipo: a pieno centro con bassorilievi floreali

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: serraglia

Materiali: muratura bianca

Qualificazione del tipo: figurati

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: mensole

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna



Tipo: medaglioni

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Si riscontrano lesioni, danni dovuti all'umidità di risalita, colaticci, croste nere.

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Si possono notare lesioni.

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Solo in alcune porzioni si notano danni relativi all'umidità, lesioni, cadute.

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Si notano danni relativi all'umidità, croste nere, cadute di rivestimento.

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

## RESTAURI E ANALISI

**RESTAURI [1 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1968

Data fine: 1968

Descrizione intervento

La fontana posizionata al centro del salone, ad una quota più bassa del pavimento viene spostata fuori, viene posizionato un pozzo in acciaio e con pompe l'acqua viene fatta defluire fuori.  
Il pavimento del salone viene sostituito con l'attuale.

**RESTAURI [2 / 2]**

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1978

Data fine: 1978

Descrizione intervento

Alla copertura con capriate in legno e manto di copertura in marsigliesi vengono fatti piccoli lavori di manutenzione.

## UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE [1 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: sala conferenze

**USO ATTUALE [2 / 3]**

Riferimento alla parte: convento

Uso: laboratorio

**USO ATTUALE [3 / 3]**

Riferimento alla parte: convento

Uso: conservatorio di musica

**USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: salone delle feste

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

**STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: F 3 parco privato delle terme

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KTF11F01

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00031\_IMG-0000050887

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTF11D01

Note: prospetto principale

Nome del file originale: KTF11D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00031\_IMG-0000050888

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTF11D02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTF11D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00031\_IMG-0000050889

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTF11D03

Note: interno verso zona bar

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTF11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00031\_IMG-0000050890

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTF11D04

Note: interno verso ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTF11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00031\_DRA-0000006579

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KTF11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KTF11T01.jpg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 426-428

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: V.II, pp.254-256

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Adriano Sigala

Titolo contributo: Darfo Boario Terme, nella storia e nell'arte

Luogo di edizione: Boario Terme

Anno di edizione: 1996

V., pp., nn.: pp.177-187

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia