

# Chiesa di S. Rocco

Gianico (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00029/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00029/>

## CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 29

Codice scheda: 1r130-00029

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesa di S. Rocco

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017079

Comune: Gianico

Indirizzo: Strada Statale 510, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Guglielmo Marconi

CAP: 25040

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

Altra località: San Rocco

Altra località: Pezzegata (ctr 1:10.000)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Gianico

Particelle: E

Foglio/Data: 2/ 1989

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 3]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Brighenti Giovanni

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Arte in Val Camonica monumenti e opere, Vol.III, Bertolini - Panazza

### AUTORE [2 / 3]

Ruolo: decorazione (restauri)

Nome di persona o ente: Poli Giovanni di Edolo

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Arte in Val Camonica monumenti e opere, Vol.III, Bertolini - Panazza

### AUTORE [3 / 3]

Ruolo: decorazione (restauri)

Nome di persona o ente: Ferrari

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Arte in Val Camonica monumenti e opere, Vol.III, Bertolini - Panazza

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: decorazione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1817

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1817

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: La chiesa venne eretta nel 1817 a seguito del voto fatto dalla popolazione gianichense contro la peste.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1817

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1817

### NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: opere decorative

Notizia: Nel 1823 l'interno della chiesetta venne affrescato dal pittore Brighenti di Clusone.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1823

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1823

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad aula

## IMPIANTO STRUTTURALE

### Configurazione strutturale primaria

L'edificio sorge lungo la Strada Statale 510, in posizione isolata. La chiesa, con struttura portante in muratura continua, è ad aula e ha l'unica navata a pianta quadrata coperta da volta a vela, come il presbiterio rettangolare. Il locale destinato a sacrestia ha pianta rettangolare e solaio piano, e allo stato attuale ospita i banchi per i fedeli. Antistante l'ingresso è presente un portico con arco serliano su pilastri laterali, coperto da solaio piano. La pavimentazione della navata è in marmo posato a motivi geometrici, mentre nel pronao è in lastre di porfido. La superficie interna è solo in minima parte affrescata essendo per lo più intonacata e tinteggiata, come anche la superficie esterna. Sul lato sud del bene è posto il campanile a vela, con pianta quadrata e struttura portante in muratura. Il tetto della navata è a padiglione, con falde simmetriche e copertura in coppi, mentre il portico ha una unica falda a lieve pendenza e fortemente aggettante.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: a L

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

### TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: a rocchi

Qualificazione del genere: continua

Materiali: arenaria grigia

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

**TIPO [1 / 5]**

Genere: volta

Forma: a vela

**STRUTTURA [1 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

**TIPO [2 / 5]**

Genere: volta

Forma: a vela

**STRUTTURA [2 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

**TIPO [3 / 5]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [3 / 5]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: portico

**TIPO [4 / 5]**

Genere: arco

**STRUTTURA [4 / 5]**

Riferimento: intero arco

Ubicazione: portico

**TIPO [5 / 5]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [5 / 5]**

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

## **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

## **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: tratto posteriore

Struttura primaria: travatura su archi

## **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante



## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in marmo

Schema del disegno: a motivi geometrici

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]**

Ubicazione: ex sacrestia

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti allineati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]**

Ubicazione: portico

Genere: in pietra

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]**

Ubicazione: ingresso

Genere: a mosaico

Schema del disegno: con scritte

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 14]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 14]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 14]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 14]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 14]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 14]**

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: serliana

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: pietra

Materiali [3 / 3]: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: con colonne

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 14]**

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: panchine

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: bocciardate

Qualificazione del tipo [2 / 2]: squadrate

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 14]**

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: tuscaniche

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 14]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglia ortogonale

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 14]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: bocciardato

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 14]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: bocciardata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 14]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: iscrizione

Materiali [1 / 2]: pigmenti

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: policroma

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 14]**

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: scala

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: bocciardata

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 14]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Materiali: legno

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a riquadri

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a battenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]**

Ubicazione: pavimentazione ingresso

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: ANNO/mìMDCCCXVII

Tecnica: a encausto

Materiali: pietra

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo

PETECCHIALUM / FEBRUM PERSECUTIONS / UBIQUE CRASSANTE / POPULUS DE ROCCO/ PROTECTORI  
SUO/ SE VOVIT/ HOC SACELLUM HONORI SUO /A FUNDAMENTIS EREXIT/ ET A CONTAGIO OMNINO/ ILLESUS  
F. VASIT/ANNO MDCCCXVII

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 04/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: A seguito dei recenti lavori di ristrutturazione non si evidenziano problemi.

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 04/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: A seguito dei recenti lavori di ristrutturazione non si evidenziano problemi.

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 04/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: A seguito dei recenti lavori di ristrutturazione non si evidenziano problemi.

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 04/06/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Disgregazione materiale, mancanze, alterazione strato superficiale.

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]**

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne ed esterne

Data: 04/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Le pavimentazioni esterne si presentano leggermente sconnesse

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 04/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: A seguito dei recenti lavori di ristrutturazione non si evidenziano problemi.

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 04/06/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Le cornici delle finestre e le panchine in materiale lapideo, presentano alterazione strati superficiali ed esfoliazioni.

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 04/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Disgregazione materiale, usura del tempo e alterazione strati superficiali per il portone d'ingresso.

Fonte: indagine visiva

---

## **RESTAURI E ANALISI**

## RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1984/00/00

Data fine: 1984/00/00

Descrizione intervento: Sostituzione cornice in stucco ad opera di Giovanni Poli di Edolo.

## RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2004/00/00

Data fine: 2005/00/00

Note

<CONV302> RSTT=I lavori di sistemazione hanno interessato il rinnovo del tetto per, in particolare, la struttura i coppi e l'inserimento di onduline, il rinforzo del campanile con potrelle di base, la sistemazione del cornicione, la sostituzione dei pluviali, la tinteggiatura interna e esterna della chiesa e la realizzazione di un pozzetto per la bombola di riscaldamento.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: Intervista

Indirizzo: Via Roma, 25040 Gianico (BS)

Indicazione specifica: Parrocchiale di S. Michele Arcangelo

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. ROCCO

Indirizzo da vincolo: VIA NAZIONALE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Attrezzature di interesse comune

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00029\_IMG-0000050500

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFQ10D01

Note: prospetto principale

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXFQ\_Gianico\_S. Rocco

Nome del file originale: BSXFQ10D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00029\_IMG-0000050501

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFQ10D02

Note: vista del prospetto sud-ovest

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXFQ\_Gianico\_S. Rocco

Nome del file originale: BSXFQ10D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00029\_IMG-0000050502

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFQ10D03

Note: vista del prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXFQ\_Gianico\_S. Rocco

Nome del file originale: BSXFQ10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00029\_IMG-0000050503

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFQ10D04

Note: vista dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXFQ\_Gianico\_S. Rocco

Nome del file originale: BSXFQ10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00029\_IMG-0000050504

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFQ10D05

Note: vista dal presbiterio

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXFQ\_Gianico\_S. Rocco

Nome del file originale: BSXFQ10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00029\_IMG-0000050505

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFQ10D06

Note: vista dal presbiterio

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXFQ\_Gianico\_S. Rocco

Nome del file originale: BSXFQ10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**



Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00029\_DRA-0000006329

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXFQ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFQ10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00029\_DRA-0000006330

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXFQ10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFQ10T02.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. III - parte prima

Luogo di edizione: Editore Società Editrice Vannini

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: pp.91-94

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Edizioni Toroselle

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 550

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/06/04

Nome: Ravelli Damioli, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia