

Convento delle Suore Umili Serve di Cristo

Angolo Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r130-00034/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00034/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 34

Codice scheda: 1r130-00034

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: conventuale

Denominazione: Convento delle Suore Umili Serve di Cristo

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Casa Scalvinelli

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte dell'altra denominazione: Arte in Val Camonica, vol. II, pp.153-156

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Località: Terzano

Indirizzo: Via Salarda, 4

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Angolo terme_terzano

Particelle: 186

Foglio/Data: 9/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il Panazza e il Bertolini collocano nel XVII secolo la costruzione dell'edificio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t., p.1, p.2, p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio è collocato nel centro abitato integrato con altri edifici, ma distinguibile dal contesto. Dal portone in via Salarda si ha accesso al cortile dove si trova la rampa di scale che immette nell'edificio. Il bene ha quattro piani (p. terra, p. primo, p. secondo e p. sottotetto) e uno sviluppo prettamente longitudinale a "I". La struttura verticale è in muratura portante continua, mentre quelle orizzontali sono in parte voltate (a botte, a vela) e in parte piane (soprattutto nei piani 2 e sottotetto). Il piano terra è adibito a ripostiglio e cantine e si trova in uno stato di quasi completo abbandono, mentre i piani superiori sono adibiti a residenza; i piani 1 e 2 a residenza delle suore, mentre l'ultimo piano venne trasformato in stanze per le orfanelle. La pavimentazione interna è in mattonelle di cotto e di ceramica, mentre all'esterno è in pietra. L'interno e l'esterno sono intonacati e tinteggiati; l'intero bene è coperto da un tetto a padiglione con marsigliesi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: longitudinale

Forma: a L

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero piano terra

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. primo

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. primo

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. terra

TIPO [4 / 4]

Genere: arco

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 9]

Ubicazione: cappella p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 9]

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti allineati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 9]

Ubicazione: balconi

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 9]

Ubicazione: p. 1-p.2

Genere: in ceramica

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti allineati

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 9]

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 9]

Ubicazione: p. t.

Genere: in battuto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 9]

Ubicazione: portico

Genere: lastre in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 9]

Ubicazione: p. t.

Genere: ammattonato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 9]

Ubicazione: area esterna

Genere: in battuto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 12]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: a elementi squadriati

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 12]

Ubicazione: prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a losanghe

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 12]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: a elementi squadretti

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 12]

Ubicazione: cappella

Collocazione: esterna

Tipo: affresco con cornice

Materiali [1 / 2]: pigmenti

Materiali [2 / 2]: stucco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: policromo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: figurativo

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 12]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 16/06/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le strutture al piano terra presentano alcune fessure e lesioni. Ai piani superiori sono visibili piccole fessurazioni.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 16/06/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le strutture orizzontali al piano terra presentano alcune fessurazioni, rigonfiamenti e umidità diffusa.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 16/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Nessun danno visibile, le coperture sono state completamente rifatte nel 2002 a seguito della tromba d'aria.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 16/06/2005

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Disgregazione del materiale, mancanze, alterazione degli strati superficiali, attacco biologico (microflora), crosta nera

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne ed esterne

Data: 16/06/2005

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Danni presenti : alterazione strati superficiali, disgregazioni materiali, attacco biologico , disconnessione fra elementi, ristagno d'acqua. Tali danni sono imputabili oltre che all'azione degli agenti atmosferici a una scarsa manutenzione.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 16/06/2005

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Distacchi fra intonaco e supporto murario, attacchi biologici, microflora, acqua di percolazione, umidità di risalita, efflorescenze saline, alterazione strati superficiali e esfoliazioni.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 16/06/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Alterazione strati superficiali, disgregazione del materiale costituente, esfoliazioni, incrostazioni.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 16/06/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Gli infissi non presentano particolari problemi ma non offrono più prestazioni adeguate.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1978/00/00

Data fine: 1980/00/00

Descrizione intervento: Realizzazione nel piano terzo di locali atti a ospitare le stanze delle orfanelle.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1989/00/00

Data fine: 1989/00/00

Descrizione intervento: Nuova redistribuzione interna dei piani destinati a residenza

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2002/00/00

Data fine: 2002/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento della copertura danneggiata da una tromba d'aria.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: Intervista

Indirizzo: Gavardo

Indicazione specifica: Cenacolo di Elisa Baldo

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Attrezzature (private) di uso pubblico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00034_IMG-0000051561

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAE10D01

Note: vista dell'edificio da via salarda

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAE_Angolo T._ Convento delle Suore

Nome del file originale: BSXAE10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00034_IMG-0000051562

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAE10D02

Note: fronte prospettante sul cortile con la scala di accesso

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAE_Angolo T._ Convento delle Suore

Nome del file originale: BSXAE10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00034_IMG-0000051563

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAE10D03

Note: prospetto ovest dal brolo

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAE_Angolo T._ Convento delle Suore

Nome del file originale: BSXAE10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00034_IMG-0000051564

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAE10D04

Note: il camino al piano primo nella stanza trasformata in cappella

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAE_Angolo T._ Convento delle Suore

Nome del file originale: BSXAE10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00034_IMG-0000051565

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAE10D05

Note: particolare dell'armadio a muro della stanza trasformata in cappella

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAE_Angolo T._ Convento delle Suore

Nome del file originale: BSXAE10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00034_IMG-0000051566

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAE10D06

Note: il degrado del muro di cinta del cortile

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAE_Angolo T._ Convento delle Suore

Nome del file originale: BSXAE10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00034_DRA-0000006987

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXAE10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAE10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00034_DRA-0000006988

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXAE10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAE10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. II - parte prima

Luogo di edizione: Industrie Grafiche Bresciane

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: pp. 153-157

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/06/16

Nome: Ravelli Damoli, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia