

Casa Via Pergole

Angolo Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00060/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00060/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 60

Codice scheda: 1r130-00060

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r130-00048

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Casa Via Pergole

Fonte della denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte della denominazione: Arte in Val Camonica, vol. III

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Località: Mazzunno

Indirizzo: Via San Bartolomeo

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Angolo terme_mazzunno

Particelle: 219

Foglio/Data: 16/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Secondo quanto riportato dal Bertolini e dal Panazza la costruzione dell'edificio è del sec. XVIII.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

A seguito di un incendio sviluppatosi nei piani superiori vennero distrutti parte dei solai e della copertura dell'abitazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t., p.1, p.2, p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: stalla

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.,p.1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: fienile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.,p.1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene presenta planimetricamente una forma articolata attorno al cortile interno dove è collocato il nucleo centrale dell'abitazione. L'edificio residenziale è a quattro piani di cui i primi due sono adibiti a residenza, mentre nei restanti si trovano il fienile e delle stanze lasciate a ripostiglio. Le strutture verticali sono in muratura portante continua, le strutture orizzontali sono in parte voltate (soprattutto al piano terra e al piano primo) e in parte piane, con alcuni solai ancora lignei. Le pavimentazioni sono parte in cotto e parte in piastrelle di ceramica posate sia a giunti sfalsati che a giunti allineati. I collegamenti verticali, sia quelli in pietra che quelli lignei, sono parzialmente danneggiati, come anche i rivestimenti esterni e i solai del piano terzo e del fienile. Le pareti interne sono intonacate e tinteggiate, mentre la copertura dell'intero bene è a tetto con manto in tegole.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: articolato

Forma: irregolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero p. 1- intero p.2

TIPO [2 / 6]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [3 / 6]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. terra- p. primo

TIPO [4 / 6]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [5 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. terra

TIPO [6 / 6]

Genere: arco

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti allineati

Schema del disegno [2 / 2]: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: intero bene

Genere: ammattonato

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: p. 1

Genere: a parquet

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 12]

Ubicazione: p. 1

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: a elementi squadriati

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 12]

Ubicazione: p. 1

Collocazione: esterna

Tipo: porta

Materiali: legno

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a battenti decorati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a battenti

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 12]

Ubicazione: muro perimetrale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 12]

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: medaglione

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

Qualificazione del tipo: policroma

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 12]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali [1 / 2]: arenaria rossa

Materiali [2 / 2]: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: a elementi quadrati

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 12]

Ubicazione: prospetto ovest

Collocazione: esterna

Tipo: mensole balcone

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: scolpite

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 12]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a maglia ortogonale

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a losanghe

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 12]

Ubicazione: cortile interno

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo [1 / 2]: inciso

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a elementi squadrati

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 12]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policroma

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto nord

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: ORA PREUNT ET IMPUTATUR

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: portale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: 1602

Tecnica: incisa/o

Materiali: arenaria rossa

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 12/09/2005

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Presenza di rigonfiamenti a causa dell'umidità dovuta alla risalita capillare, sia alla presenza di terra; ciò porta a macchie di umidità ed efflorescenze saline. Il muro perimetrale evidenzia un'attacco di micro e macroflora, mentre, soprattutto ai piani superiori, sono presenti fessure.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 12/09/2005

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Le strutture voltate presenti a piano terra e a piano primo si presentano in un buono stato di conservazione, al contrario i solai lignei dei piani secondo e terzo versano in gravi condizioni. In alcuni locali la struttura è assente mentre in altri è fortemente danneggiata, con mancanze, rotture, sconnessioni, disgregazione del materiale costituente e attacco di insetti xilofagi oltre che un'alterazione degli strati superficiali.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 12/09/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Problemi strutturali sono presenti nella copertura del portico-fienile e sconnessioni nella copertura dell'abitazione.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 12/09/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le scale lignee poste ai piani 1e 2 evidenziano sconnessioni, attacco insetti xilofagi, oltre che disgregazione del

materiale costituente e alterazione degli strati superficiali. La scala principale in arenaria è invece caratterizzata da mancanze legate all'usura, da esfoliazione, da alterazione degli strati superficiali e da disgregazione del materiale costituente.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne ed esterne

Data: 12/09/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le pavimentazioni, ove presenti, evidenziano alterazione degli strati superficiali, sconnessioni ed incrostazioni che parzialmente le ricoprono nascondendole. Al piano terra presenza di macchie di umidità legata alla risalita capillare.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 12/09/2005

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

danni presenti soprattutto nei rivestimenti: alterazione degli strati superficiali e disgregazione del materiale. Al piano primo i rivestimenti presentano alcune macchie legate all'affumicamento e alla presenza di umidità.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 12/09/2005

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

I prospetti evidenziano uno pessimo stato di conservazione dei rivestimenti con parte della facciata priva di intonacatura e tinteggiatura, con alterazione degli strati superficiali e disgregazione del materiale costituente.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 12/09/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Alterazione degli strati superficiali e disgregazione del materiale costituente per lo più per gli infissi del piano secondo e terzo.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: nucleo centrale

Data inizio: 2004/00/00

Data fine: 2004/00/00

Descrizione intervento

Sistemazione di alcuni locali al piano terra, rifacimento impianto di scarico delle acque nere e dell'impianto idrico.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: corpo principale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A_ Residenziali dei nuclei di antica formazione

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00060_IMG-0000055783

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAC11D03

Note: il fronte nord ovest

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAC_Angolo T. MAZZUNNO Edificio rurale\COMPONENTE

Nome del file originale: BSXAC11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00060_IMG-0000055784

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAC11D04

Note: particolare del degrado degli orizzontamenti al piano secondo

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAC_Angolo T. MAZZUNNO Edificio rurale\COMPONENTE

Nome del file originale: BSXAC11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00060_IMG-0000055785

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAC11D05

Note: particolare della meridiana sulla facciata interna del cortile

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAC_Angolo T. MAZZUNNO Edificio rurale\COMPONENTE

Nome del file originale: BSXAC11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00060_IMG-0000055781

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAC11D01

Note: prospetto principale da via torino

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAC_Angolo T. MAZZUNNO Edificio rurale\COMPONENTE

Nome del file originale: BSXAC11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00060_IMG-0000055782

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAC11D02

Note: vista del prospetto nord dal cortile interno

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAC_Angolo T. MAZZUNNO Edificio rurale\COMPONENTE

Nome del file originale: BSXAC11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00060_DRA-0000009600

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXAC11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAC11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00060_DRA-0000009601

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXAC11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAC11T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. II - parte prima

Luogo di edizione: Industrie Grafiche Bresciane

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: pp. 129

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/09/12

Nome: Ravelli Damioli, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia