

Complesso di S. Lorenzo - complesso

Voghera (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/2f030-00007/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00007/>

CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 7

Codice scheda: 2f030-00007

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 2f030-00007

Relazione con schede VAL: PV260-00032

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Complesso di S. Lorenzo - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018182

Comune: Voghera

Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele, 0(P)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: VOGHERA

Particelle [1 / 2]: A

Particelle [2 / 2]: B

Foglio/Data: 45/ 1990

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 3]

Ruolo: Progetto

Nome di persona o ente: Corbetta A. M.

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [2 / 3]

Ruolo: Costruzione

Nome di persona o ente: De Carli A./ De Melchioni F./ De Melchioni A.

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [3 / 3]

Ruolo: Costruzione facciata del Duomo

Nome di persona o ente: Carlo Maciachini

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: Bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 12]

Secolo: sec. XI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 12]

Secolo: sec. XI

NOTIZIA [2 / 12]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La torre campanaria fu affiancata al Duomo in età romanica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 12]

Secolo: sec. XI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 12]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [3 / 12]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: esecuzione orologio

Notizia: Già intorno alla metà del XIV secolo viene dotato di orologio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 12]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 12]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [4 / 12]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione nuovo orologio

Notizia

Nel 1416 Filippo de Urganis esegue un nuovo orologio dotato di congegno meccanico che faceva suonare le campane.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 12]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1416

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 12]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1416

Validità: post

NOTIZIA [5 / 12]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: Nel 1436 Antonio Maria Corbetta ricostruisce il campanile, crollato lo stesso anno, partendo dall'altezza di 8 metri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 12]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1436

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 12]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1436

Validità: post

NOTIZIA [6 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: inizio lavori di costruzione

Notizia

Il 31 maggio 1606 viene posata la prima pietra.

Il Duomo viene costruito utilizzando i materiali della chiesa preesistente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1606

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1620

NOTIZIA [7 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: completamento

Notizia: La chiesa fu terminata fra il 1613 e il 1620.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1613

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1620

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 12]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nel 1709 si costruisce la cella campanaria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1709

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1709

NOTIZIA [9 / 12]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nel 1852 Paolo Fagnani affresca il quadrante dell'orologio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1852

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1852

NOTIZIA [10 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: costruzione facciata

Notizia: Tra il 1871 e il 1881 si costruisce la facciata prolungando l'edificio di una campata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1871

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1881

NOTIZIA [11 / 12]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: ristrutturazione piano quadrante e tetto.

Notizia

Nel 1933 l'ingegnere Giovanni Rodio ricostruisce il tetto e demolisce l'abbaino esistente sul tetto; esegue lavori di consolidamento limitati al piano inferiore dell'ordine del quadrante dell'orologio; rinsaldi, rifacimenti e stuccature del paramento, cornici marcapiano e cornice di gronda che era slabbrata e corrosa; rimozione intonaco attorno al quadrante dell'orologio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1933

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1933

NOTIZIA [12 / 12]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: demolizione e sostituzione scala interna

Notizia

Nel 1934 avviene la sostituzione della scala in legno con nuova in cemento armato, il fine è quello di consolidare la muratura del campanile che da diversi anni era sotto osservazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1934

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1934

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: Chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navate con androne d'ingresso

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. 1

Suddivisione verticale: ambiente unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il Duomo, massiccia fabbrica in mattoni, presenta una pianta a croce greca suddivisa in tre navate con cupola centrale con lanterna. In facciata due pronai laterali coperti da volte e sormontati da cupole e lanterne, come la maggiore. Le coperture hanno struttura in legno coperta da manto in tegole a coppo in laterizio. Sul lato nord della chiesa si eleva per una altezza di 36 m. la torre campanaria. Presenta una muratura a sacco con paramento in laterizio e riempimento con materiale eterogeneo; termina con cella campanaria con due aperture a bifora sui lati lunghi e a monofora su quelli brevi, sostenuta da volta a botte, ribassata, in muratura. Internamente non ci sono orizzontamenti intermedi, ma una scala in cemento che, appoggiandosi alla muratura perimetrale, raggiunge la cella campanaria. Il tetto a padiglione è coperto da manto in tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: ad ambienti consecutivi

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. 2

Schema: a quattro ambienti

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: Intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: campanile

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La torre campanaria che si trova in precarie condizioni di conservazione dal punto di vista strutturale. Nella struttura muraria si riscontrano con particolare evidenza gravi fenomeni fessurativi derivanti dalla scarsa resistenza a compressione della muratura a sacco. In particolare si sono riscontrate alla base della muratura, sul fronte est, profonde lesioni del paramento dello spessore di diversi centimetri.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: chiesa

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Lo stato di conservazione della Chiesa è mediocre. Sono presenti alcune lesioni piuttosto gravi, ma non tali da creare un quadro fessurativo preoccupante, sulla muratura nord, dove il campanile, che necessitano un intervento di monitoraggio. Diffusi sui rivestimenti e decorazioni interni sono i segni del degrado dovuti ad infiltrazioni dal tetto, con probabilità non più attive per il recente intervento alle coperture.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 4]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 1978/00/00

Data fine: 00/00/00

Descrizione intervento

Nulla osta per il ripristino della muratura corrosa del fianco destro a cuci e scuci; consolidamento degli elementi della cimasa del portone centrale di ingresso.

RESTAURI [2 / 4]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 1991/00/00

Data fine: 1991/00/00

Descrizione intervento

Lavori di restauro conservativo della facciata con la sistemazione delle coperture sopra l'ingresso, rifacimento di intonaco degradato, consolidamento e pulitura di modanature e paraste in cotto.

RESTAURI [3 / 4]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: Restauro e sostituzione della copertura.

RESTAURI [4 / 4]

Riferimento alla parte: campanile

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: in corso

Descrizione intervento

Intervento urgente di salvaguardia del campanile con applicazione di quattro cerchiature alla base, preceduto da rilievi geometrici, rilievi del quadro fessurativo e indagini diagnostiche.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: Chiesa

Uso: chiesa

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: campanile

Uso: campanile

USO STORICO

Riferimento alla parte: Campanile

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: Campanile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele, Voghera (PV)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Lorenzo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1980/04/10

Estensione del vincolo: facciata chiesa/campanile

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 49

Estremi provvedimento: 1958/06/18

Estensione del vincolo: zona di rispetto generica

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: VRC10F01

Note: Vista principale del complesso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00007_IMG-0000044537

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRC10D01

Note: Vista nord-est

Nome del file originale: VRC10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00007_IMG-0000044538

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRC10D02

Note: Vista nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRC10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni\VRC

Nome del file originale: VRC10DIS.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: VRC10ico.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: VRC10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto nord

Codice identificativo: VRC10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Bono V. G.

Titolo contributo: Voghera: Palazzi e chiese

Luogo di edizione: Voghera

Anno di edizione: 1984

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Bernini F.

Titolo contributo: Il Duomo di Voghera nella storia e nell'arte

Luogo di edizione: Voghera

Anno di edizione: 1991

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 5]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 5]: Castagna, Maria

Nome [3 / 5]: Marino, Nadia

Nome [4 / 5]: Vergani, Cristina

Nome [5 / 5]: Troncatti, Viviana