

Cimitero di Zuccarello

Rovescala (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f030-00016/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00016/>

CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 16

Codice scheda: 2f030-00016

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cimitero

Qualificazione: cimiteriale

Denominazione: Cimitero di Zuccarello

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018131

Comune: Rovescala

Località: Zuccarello

Indirizzo: Strada Provinciale n. 189 (Stradella-Rovescala)

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: a due Km da Rovescala

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: ROVESCALA

Particelle: E

Foglio/Data: 1/ 1955

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Bergamini Contardo

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: costruzione

Nome di persona o ente: Fantoni Celso

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il cimitero fu costruito tra il 1884 e il 1886.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1884

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1886

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: Intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. interrato-1; p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di un bene individuo a pianta rettangolare formato su tre lati da portici e su quello di ingresso da un loggiato centrale (l'ingresso) costituito da tre campate, affiancato da mura perimetrali su cui poggiano loculi.

Ha una muratura in corsi regolari di mattoni intonacati. Il piano interrato, che corre in corrispondenza dei bracci porticati a piano terra, è coperto da volta a botte a sesto ribassato, mentre i portici superiori sono formati da volte a crociera a sesto acuto. Come le strutture verticali, quelle orizzontali sono in muratura. La copertura è a tetto a due falde simmetriche ed il manto è realizzato da tegole piane canadesi in conglomerato bituminoso, e di lastre di amianto per un piccolo tratto comprendente quattro campate dell'angolo nord-est.

PIANTA

Riferimento alla parte: Intero bene

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a gallerie

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. interrato-1

Schema: a gallerie

Forma: a U

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: Intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [2 / 3]

Genere: arco

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: p.interrato

TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p. t.

Genere: piastrelle di pietra

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. interrato-1

Genere: piastrelle e lastre in materiale eterogeneo

Schema del disegno: riquadri

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli di pilastri

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: cornice di archi

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni murali

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici/vegetali/figurati

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Ubicazione: prospetti interni

Collocazione: esterna

Tipo: pinnacoli

Materiali: cemento

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanataa

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Ubicazione: ala dx e sx ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: archi

Materiali: stucco e intonaco

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Ubicazione: prospetti interni

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: mattoni

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Ubicazione: prospetti est e ovest

Collocazione: esterna

Tipo: specchiature

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'edificio si trova in precarie condizioni di conservazione sia dal punto di vista strutturale che di conservazione materiale. La situazione strutturale e le condizioni statiche dell'edificio sono state indagate da ispezioni visive condotte in tutti i componenti strutturali. Si è rilevato un gravissimo stato di degrado che interessa le murature in elevazione al piano terra, le strutture di orizzontamento e le decorazioni, dovuto alla mancanza di manutenzione e ad infiltrazioni d'acqua piovana.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Le murature in elevazione sono attraversate da importanti fessure, e in diverse zone la caduta dell'intonaco a messo in luce la disgregazione dei mattoni e della malta di allettamento. Importanti fessure verticali sono state individuate un po' ovunque nei bracci porticati. In alcuni casi le crepe attraversano tutto lo spessore murario.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Le volte al piano terra presentano lesioni diffuse, inoltre si sono riscontrati degradi dovuti all'umidità con la disgregazione dei mattoni e della malta. Differente è la situazione della volta a botte del piano interrato, dove non si sono evidenziati danni strutturali, ma che presenta vaste zone umide con depositi e incrostazioni dell'intonaco.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci e decorazioni

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

L'apparato decorativo esterno si presenta gravemente compromesso dall'umidità di risalita e da prolungate esposizioni alle acque meteoriche. Le decorazioni ad affresco delle volte sono interessate da infiltrazioni d'acqua piovana che hanno causato la parziale perdita di queste parti e fenomeni di distacchi, erosioni e alterazioni degli strati superficiali.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Si sospettano problemi alle coperture con probabili sconnessioni del manto.

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: Intero bene

Uso: cimitero

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: XIX

Uso: cimitero

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Rovescala

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1986/10/17

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: RCR10F01

Note: Vista principale del complesso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00016_IMG-0000047152

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCR10D05

Note: Particolare degrado arco loggiato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCR10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00016_IMG-0000047153

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCR10D06

Note: Particolare degrado campate loggiato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCR10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00016_IMG-0000047154

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCR10D08

Note: Vista sotterranei

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCR10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00016_IMG-0000047155

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCR10D09

Note: Particolare del degrado volta porticato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCR10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00016_IMG-0000047156

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCR10D10

Note: Parete di fondo del porticato affrescata

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCR10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00016_IMG-0000047157

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Particolare degrado muratura

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCR10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00016_IMG-0000047148

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCR10D01

Note: Vista interna prospetto ovest

Nome del file originale: RCR10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00016_IMG-0000047149

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCR10D02

Note: Vista interna verso l'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCR10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00016_IMG-0000047150

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCR10D03

Note: Vista interna angolo nord-ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCR10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00016_IMG-0000047151

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCR10D04

Note: Vista interna galleria

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCR10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni\RCR

Nome del file originale: RCR10DIS.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: RCR10ico.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: RCR10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: RCR10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: RCR10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto nord

Codice identificativo: RCR10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto nord mappata

Codice identificativo: RCR10G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Bernini F.

Titolo contributo: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Tozzi P.

Titolo contributo: L'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1994

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 6]: Marino, Nadia

Nome [2 / 6]: Castagna, Maria

Nome [3 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [4 / 6]: Savastano, Sara

Nome [5 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana