

Teatro sociale

Voghera (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/2f030-00025/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00025/>

CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 25

Codice scheda: 2f030-00025

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

Relazione con schede VAL: PV260-00040

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: teatro

Denominazione: Teatro sociale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018182

Comune: Voghera

Indirizzo: Via Emilia, 75

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: VOGHERA

Particelle [1 / 3]: 455

Particelle [2 / 3]: 456

Particelle [3 / 3]: 458

Foglio/Data: 45/ 1990

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Dell'isola Gioacchino

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il teatro fu costruito tra il 1842 e il 1844.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1842

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1844

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: platea

Notizia sintetica: sostituzione panche

Notizia: Nel 1868 le panche e le sedie in legno furono sostituite da poltrone imbottite.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1868

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1868

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: intervento sull'apparato decorativo interno

Notizia

Nel 1878 la sala fu rinfrescata con nuove verniciature e dorature, furono poste in opera le tappezzerie in carta all'interno di tutti i palchi ed i panneggiamenti in velluto degli architravi

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1878

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1878

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento platea

Notizia: Nel 1913 si ampliò la platea a scapito del palcoscenico.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1913

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1913

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento impianto elettrico

Notizia: Nel 1913 venne eseguito l'impianto di elettrico ed eliminato quello a gas.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1913

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1913

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento servizi igienici ed impianti

Notizia

Durante gli anni trenta si sistemarono i servizi igienici, si allargarono le uscite di sicurezza al piano terra eseguite nel 1879 e fu introdotto il riscaldamento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1930

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1940

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione per nuovo uso

Notizia

Negli anni sessanta vengono rifatti i servizi igienici, i pavimenti dei camerini e viene installato il riscaldamento a metano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

Validità: post

NOTIZIA [8 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Il peggioramento delle condizioni generali del teatro porta ad un cambio d'uso: dal 1962 al 1986 la sala viene utilizzata come cinematografo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1962

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1986

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: chiusura del teatro

Notizia: Nel 1987 il teatro viene chiuso per adeguamento alle norme di sicurezza in vigore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1987

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1987

Validità: post

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.; 3 ordini di palchi;loggione

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il Teatro è un edificio rettangolare di grandi dimensioni posizionato nel centro storico di Voghera con il fronte principale su via pubblica, il lato sud-ovest su stretta via pedonale che sbocca in piazza del Duomo, e gli altri due lati accostati a edifici. L'esterno presenta due piani fuori terra, con piano terreno, e piano primo. La sala teatrale, con volta a calotta ad incannucciato, è a tre ordini di palchi, questi sono in legno con finitura a vernice. I solai hanno struttura in legno. La copertura è a tetto a capanna con travatura principale e secondaria e il manto è di tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: platea

TIPO [1 / 9]

Genere: cupola

Forma: a calotta

STRUTTURA [1 / 9]

Riferimento: intera cupola

Ubicazione: androne

TIPO [2 / 9]

Genere: cupola

Forma: a calotta

Ubicazione: ambiente a sx dell'androne

TIPO [3 / 9]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: ambiente a destra androne

TIPO [4 / 9]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: Locali camerini p.1,p.t.

TIPO [5 / 9]

Genere: soffitto

Ubicazione: Locali camerini p.2

TIPO [6 / 9]

Genere: soffitto

STRUTTURA [6 / 9]

Riferimento: intero soffitto

Ubicazione: ingresso platea

TIPO [7 / 9]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: palcoscenico

TIPO [8 / 9]

Genere: controsoffitto ligneo

Ubicazione: corridoio di servizio

TIPO [9 / 9]

Genere: volta

Forma: a botte

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 9]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 6

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 9]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 9]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: a

Forma planimetrica: a chiocciola autoportante

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 9]

Riferimento: intera struttura

SCALE [3 / 9]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mensola

SCALE [4 / 9]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 9]

Riferimento: intera struttura

SCALE [5 / 9]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 2

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mensola

SCALE [6 / 9]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [6 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mensola

SCALE [7 / 9]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 4

Forma planimetrica: curva

SCHEMA STRUTTURALE [7 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mensola

SCALE [8 / 9]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Forma planimetrica: a tre rampe

SCHEMA STRUTTURALE [8 / 9]

Riferimento: intera struttura

SCALE [9 / 9]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [9 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mensola

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 9]

Ubicazione: tre ordini di palchi/loggione

Genere: tavolato ligneo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 9]

Ubicazione: corridoi di servizio ai palchi

Genere: piastrelle

Schema del disegno: a riquadri esagonali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 9]

Ubicazione: palcoscenico

Genere: a parquet

Schema del disegno: listato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 9]

Ubicazione: platea

Schema del disegno: linoleum

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 9]

Ubicazione: androne

Genere: graniglia

Schema del disegno: con cornice a motivi vegetali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 9]

Ubicazione: p.t. ambiente a dx androne

Genere: ammattonato

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 9]

Ubicazione: camerini p1/p.2

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 9]

Ubicazione: camerini p.t.

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 9]

Ubicazione: corridoio di servizio

Schema del disegno: cemento

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Qualificazione del tipo: modanato con dadi

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: balcone con mensole

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: balaustre

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: modanati con architrave

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni plastiche

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo: vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 19]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: lapide

Tipo: con festoni e ritratto bronzeo

Trascrizione testo: A/GIUSEPPE VERDI/1903

Tecnica: applicazione

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Le condizioni dell'edificio non sono soddisfacenti, soffre di diversi problemi alle strutture e di altri di degrado materico e non è adeguato alle norme vigenti in materia di impianti e sicurezza.

Le strutture verticali e gli intonaci interni e i pavimenti a piano terra soffrono l'umidità di risalita che si manifesta con distacchi, disgregazione, alterazione della superficie e formazione di efflorescenze saline.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Le strutture di orizzontamento dei corridoi di servizio ai palchi evidenziano in alcune parti, segni di umidità e crolli dovuti a questa. Esiste una situazione di ancor più grave nelle strutture orizzontali e sugli intonaci dei camerini dove, le infiltrazioni di acqua piovana dal tetto hanno causato il parziale crollo degli orizzontamenti lasciando a vista la struttura a incannucciato dei solai. La volta a calotta della sala teatrale presenta alterazioni, distacchi della superficie.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

L'orditura lignea che costituisce della copertura presenta segni di corrosione, fessurazioni e affaticamento. Il manto è evidentemente dissestato in quanto le infiltrazioni di acqua hanno creato notevoli danni e lasciato tracce evidenti.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: intonaci e decorazioni esterne

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli intonaci esterni come le decorazioni si presentano gravemente alterati da croste nere e depositi superficiali dovuti in massima parte all'acqua di percolazione.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1997/00/00

Data fine: 1997/00/00

Descrizione intervento: Autorizzazione per l'intervento di manutenzione ordinaria della copertura.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: teatro

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: anni 1962-1986

Uso: cinematografo

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà mista pubblica/privata

Indirizzo: Voghera

Indicazione specifica: Comune Voghera/Società del Teatro di Voghera

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1955/11/22

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: VTS10F01

Note: Vista prospettica della facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00025_IMG-0000049427

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VTS10D01

Note: Vista prospettica della facciata

Nome del file originale: VTS10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00025_IMG-0000049428

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VTS10D02

Note: Particolare dell'ingresso principale da via Emilia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VTS10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00025_IMG-0000049429

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VTS10D03

Note: Vista del lato nord-est da un'uscita di sicurezza all'ultimo piano

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VTS10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00025_IMG-0000049430

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VTS10D04

Note: Vista prospettica dei palchi

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VTS10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00025_IMG-0000049431

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VTS10D05

Note: Vista del sistema dei palchi dal palcoscenico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VTS10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00025_IMG-0000049432

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VTS10D06

Note: Vista del palcoscenico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VTS10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00025_IMG-0000049433

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VTS10D07

Note: Particolare del degrado nella sala circolare d'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VTS10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00025_IMG-0000049434

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VTS10D08

Note: Vista del corridoio laterale a piano terra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VTS10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00025_IMG-0000049435

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VTS10D09

Note: Particolare del degrado nei camerini

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VTS10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00025_IMG-0000049436

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VTS10D10

Note: Particolare del degrado del timpano in facciata

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VTS10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni\VTS

Nome del file originale: VTS10DIS.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: VTS10ICO.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: VTS10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: VTS10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: VTS10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto palcoscenico

Codice identificativo: VTS10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine ico. prospetto palcoscenico mappata

Codice identificativo: VTS10G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di rilievo

Data: 1972

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Bernini F.

Titolo contribuito: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Bono V. G.

Titolo contribuito: Voghera: Palazzi e chiese

Luogo di edizione: Voghera

Anno di edizione: 1984

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Bonini G.

Titolo contribuito: Gioachino dell'Isola. Una storia ancora sconosciuta.

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Titolo contribuito: Tesi di laurea: Il teatro sociale di Voghera

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Bernini F.

Titolo contribuito: In un vecchio palco del sociale

Luogo di edizione: Varzi

Anno di edizione: 1999

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 6]: Castagna, Maria

Nome [3 / 6]: Marino, Nadia

Nome [4 / 6]: Savastano, Sara

Nome [5 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana