

Tempietto

Monza (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/3m010-00018/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/3m010-00018/>

CODICI

Unità operativa: 3m010

Numero scheda: 18

Codice scheda: 3m010-00018

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: padiglione

Denominazione: Tempietto

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Tempietto dei Cigni

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: ad ovest del laghetto nei Giardini Reali

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Particelle: 20

Foglio/Data: 7/ 1956

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Piermarini, Giuseppe

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1734-1808

Codice scheda autore: RL010-01749

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia

Già presente nella planimetria della Villa Reale redatta dal Piermarini nel 1778 relativa al progetto dei Giardini, il Tempietto viene riconfermato nella medesima posizione anche nei successivi progetti per il Parco redatti dal Canonica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1778/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1778/00/00

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

A partire dal 1814 sappiamo che vengono avviate opere di trasformazione delle serre dotandole di impianto di riscaldamento, vengono realizzate architetture varie, per il diletto, come, ad esempio, il Tempietto dei Cigni, le imbarcazioni del laghetto e il loro ricovero.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1814/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1825/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1814/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1825/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato -1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta circolare in muratura; pronao a pianta rettangolare con colonne in granito.

La copertura del pronao è a due falde collegate, la copertura dell'aula è a cupola con sovrastante tetto conico in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: pronao

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: aula

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: circolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra da taglio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: pronao

Tipo di struttura: colonne

Materiali: granito

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: aula

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a cupola

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: portico

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: pronao

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: p.t.

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 2

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p.t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocrome

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocrome

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: semicolonne

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocrome

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: nicchie

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocrome

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Materiali: ceppo

Qualificazione del tipo: monocroma

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocromo

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Nonostante recenti interventi di manutenzione l'intonaco di rivestimento delle decorazioni esterne presenta alcune mancanze.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Lo stato conservativo degli intonaci interni risulta buono a seguito di recenti interventi di manutenzione, si rileva comunque umidità di risalita capillare e lo sviluppo di un leggero strato di microflora alla base delle murature perimetrali.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Nonostante il recente rifacimento l'intonaco di rivestimento esterno presenta ampie lacune.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Si rileva l'alterazione degli strati superficiali con palese sviluppo di microflora sui medoni in cotto della pavimentazione interna favorita presumibilmente dalla mancanza di una adeguata areazione del locale conseguente la posa di due porte-vetrate nuove.

Leggera erosione dovuta all'azione degli agenti atmosferici nella pavimentazione in cotto del pronao.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: strutture sotterranee

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'ingresso al piano interrato è stato murato, ciò comporta la totale assenza di manutenzione del vano e la probabile conseguente progressione dei degradi.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1998/00/00

Data fine: 1998/00/00

Descrizione intervento: Rifacimnto degli intonaci di rivestimento esterno.

RESTAURI [2 / 4]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1996/10/24

Data fine: 1997/03/27

Descrizione intervento: Recupero dei capitelli, dei basamenti in ceppo e delle colonne

RESTAURI [3 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data inizio: 1996/10/24

Data fine: 1997/03/27

Descrizione intervento: Posizionamento porte d'ingresso

RESTAURI [4 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1996/10/24

Data fine: 1997/03/27

Descrizione intervento: Sistemazione tetto.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ludico

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Regione Lombardia

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491850149196.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00018_NVC-0000019922

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491970149197.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00018_NVC-0000019923

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro / manutenzione straordinaria

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della valle del Lambro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00018_IMG-0000130015

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Nome del file originale: MIGTM100002.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00018_IMG-0000130016

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIGTM100001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00018_IMG-0000130017

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIGTM100003.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00018_DRA-0000022961

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Codice identificativo: 2

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MIGTM10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00018_DRA-0000022962

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: 2

Note: piante

Nome del file originale: MIGTM10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Data: 2001/11/00

Ente proprietario

luogo di conservazione: Milano, Regione Lombardia, Direzione Generale Culture, Attività e Autonomie della Lombardia

Note: rilievo geometrico eseguito dal Centro Studi PIM

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00018_DRA-0000022964

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: 2

Note: piante

Nome del file originale: MIGTM10T02.dwg

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m010-00018_FNT-0000026126

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2002

Nome del file originale: MIGTM10000.doc

BIBLIOGRAFIA

Titolo libro o rivista: Il Parco Reale di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00199

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Tiraboschi, Diego

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa