

# Mulino della Cascina Mulini Asciutti

Monza (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3m010-00028/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3m010-00028/>

## CODICI

Unità operativa: 3m010

Numero scheda: 28

Codice scheda: 3m010-00028

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MI230-00100

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: mulino

Qualificazione: ad acqua

Denominazione: Mulino della Cascina Mulini Asciutti

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

Località: Molino Asciutto

Indirizzo: Via Mulini Asciutti

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Corso Sparse Parco, 2

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Particelle: 56

Foglio/Data: 6/ 1956

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Tazzini, Giacomo

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1785 (?)-1861

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: L'edificio è stato progettato dal Tazzini nel 1834.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Data: 1834/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Data: 1834/00/00

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2 parziale

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il mulino è composto da due corpi simmetrici rispetto all'asse centrale, costituito dalla roggia, uniti da un portico. I muri perimetrali sono in laterizio a vista con zoccolatura in ceppo. I solai sono in legno con orditura primaia e secondaria. Al centro del portico è presente una volta in muratura. La copertura a 12 falde collegate, sorretta da travature su muri, è in coppi di laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Forma: a U

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: mulino

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: parte centrale del portico

### TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 12 falde

Qualificazione della forma: collegate

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a tre rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]**

Ubicazione: p.t.

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a riquadri

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]**

Ubicazione: intero bene

Genere: marmette di graniglia

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]**

Ubicazione: p.t.

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]**

Ubicazione: p.t.

Genere: ammattonato

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]**

Ubicazione: portico

Genere: in pietra

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocrome

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocroma

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocroma

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]**

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Qualificazione del tipo: policromo

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La decorazione votiva, raffigurante una finta edicola con Madonna e Rosario, dipinta sul prospetto est del corpo nord (portico), risulta in pessimo stato di conservazione, con fenomeni di esfoliazione e caduta della pellicola pittorica.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Alcuni infissi risultano rotti o mancanti (finestre del piano terra verso la roggia), altri sono stati da poco sostituiti (locali CREDA del corpo nord).

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Estese macchie di umidità di risalita capillare sugli intonaci dei vani scala, lungo la fascia inferiore del piano terra, fino a 2 m d'altezza.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Umidità di risalita capillare e leggera erosione del materiale costituente lungo la fascia inferiore delle murature perimetrali del corpo sud.

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: volte

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Umidità d'infiltrazione nella volta del portico (prospetto est).

Fonte: osservazione diretta

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: corpo nord

Data inizio: 1992/00/00

Data fine: 1992/00/00

Descrizione intervento

ristrutturazione e manutenzione ordinaria atta ad accogliere le attività del Centro di Educazione Ambientale

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: parte nord

Uso: centro didattico ricreativo estivo

### **USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: parte sud

Uso: abitazione

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: mulino

Consistenza: consistenza buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Milano

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491850149196.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00028\_NVC-0000019937

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491970149197.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00028\_NVC-0000019938

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro / manutenzione straordinaria

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della Valle del Lambro

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: MIMAS110005.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00028\_IMG-0000130037

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: corpo sud, prospetto sulla roggia

Nome del file originale: MIMAS110001.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00028\_IMG-0000130038

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: corpo nord, prospetto sulla roggia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIMAS110002.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00028\_IMG-0000130039

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: corpo sud, prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIMAS110003.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00028\_IMG-0000130040

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIMAS110004.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00028\_IMG-0000130042

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: portico, dipinto murale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIMAS110006.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00028\_IMG-0000130043

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: corpo sud, vano scala

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIMAS110007.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00028\_DRA-0000022982

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MIMAS11T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00028\_DRA-0000022983

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:500

Codice identificativo: 2

Note: piante

Nome del file originale: MIMAS11T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00028\_DRA-0000022984

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:500

Codice identificativo: 2

Note: piante

Nome del file originale: MIMAS11T02.dwg

### **BIBLIOGRAFIA**

Titolo libro o rivista: Il Parco Reale di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00199

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Tiraboschi, Diego

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa