

# Mulino S. Giorgio

Monza (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3m010-00033/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3m010-00033/>

## CODICI

Unità operativa: 3m010

Numero scheda: 33

Codice scheda: 3m010-00033

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MI230-00101

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: mulino

Qualificazione: ad acqua

Denominazione: Mulino S. Giorgio

### ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Molino S. Giorgio

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

Indirizzo: Viale Mulini San Giorgio

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: Lungo la roggia Molinara, a ovest del fiume Lambro

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Particelle: 6, 10

Foglio/Data: 6/ 1956

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Canonica, Luigi

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1762-1844

Codice scheda autore: RL010-00527

Motivazione/fonte: bibliografia

### AUTORE [2 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Tazzini, Giacomo

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1785 (?)-1861

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

## NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Il progetto di modifica, dell'ing. Tazzini, è stato redatto negli anni '30 del 1800.

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Data: 1805/00/00

Validità: post

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Data: 1838/00/00

Validità: ante

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2 parziale

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene è composto da due corpi di fabbrica rettangolari, disposti simmetricamente rispetto alla roggia, caratterizzati da muri perimetrali in laterizio, solai in legno con orditura primaria e secondaria. Le coperture sono in coppi di laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: ceppo di fiume

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

### **TIPO**

Genere: solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a 4 falde

Qualificazione della forma: collegate

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a riquadri

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]**

Ubicazione: p.t.

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]**

Ubicazione: intero bene

Genere: marmette di graniglia

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]**

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Qualificazione del tipo: policromo

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocrome

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocroma

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocroma

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'orditura primaria, secondaria lignea e l'assito, dei due corpi di fabbrica costituenti il mulino, appaiono in buone condizioni di conservazione. Da un esame visivo distanziato, il manto di copertura presenta alcuni coppi leggermente spostati e, a tratti limitati, vegetazione infestante lungo il profilo perimetrale. La copertura del ponticello sulla Roggia Molinara, si presenta in pessime condizioni.

Fonte: 2002, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Le fasce marcapiano presentano mancanze d'intonaco di rivestimento; la zoccolatura in ceppo presenta fenomeni di erosione e disgregazione del materiale. Le decorazioni pittoriche, sotto il portico del prospetto sud del corpo ovest, appaiono degradate per mancanza di manutenzione.

Fonte: 2002, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Gli infissi del corpo ovest presentano numerose rotture e alcune mancanze.

Fonte: 2002, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Le condizioni degli intonaci interni al corpo est (abitazioni e locali per la raccolta del latte), sono in condizioni migliori rispetto a quelli del corpo ovest.

Fonte: 2002, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I prospetti nord (porticati) presentano estese zone con mancanze d'intonaco; l'intonaco di rivestimento dei prospetti lungo la Roggia, presenta alterazione degli strati superficiali e macchie di umidità.

Fonte: 2002, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo



Indicazioni specifiche

L'originaria pavimentazione in cotto del corpo ovest, presenta numerosi medoni rotti ed erosi, quella lapidea del locale al piano terra verso la roggia, presenta estese macchie di umidità; migliori le condizioni delle pavimentazioni in ceramica dei locali nel corpo est, anche se totalmente incoerenti con la tipologia dell'edificio preso in esame.

Fonte: 2002, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2002, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: i danni riscontrati nei solai lignei sono causati dalla mancanza di manutenzion ordinaria

Fonte: 2002, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Lungo i prospetti esterni, dove la muratura in laterizio è lasciata a vista, sono presenti alcune lasioni verticali (corpo est: prospetto est) e alcune rappezzature in malta cementizia. La fascia inferiore delle murature perimetrali presenta tracce di umidità di risalita capillare con fenomeni di erosione del materiale costituente e efflorescenze saline.

Fonte: 2002, osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data inizio: non accertata

Data fine: 1986/04/09

Descrizione intervento: Interventi di manutenzione.

## UTILIZZAZIONI

### **USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: corpo est

Uso: abitazione

### **USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: corpo ovest

Uso: magazzino

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: mulino

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Milano

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]**

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491850149196.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00033\_NVC-0000019945

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]**

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491970149197.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00033\_NVC-0000019946

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro / manutenzione straordinaria

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della Valle del Lambro

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00033\_IMG-0000130062

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: corpo est, vista d'insieme

Nome del file originale: MICMG110002.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00033\_IMG-0000130063

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: corpo ovest, vista d'insieme

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICMG110001.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00033\_IMG-0000130064

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: corpo est, prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICMG110003.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00033\_IMG-0000130065

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Vista d'insieme

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICMG110004.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00033\_IMG-0000130066

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: ponte sulla roggia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICMG110005.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00033\_IMG-0000130067

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: ponte sulla roggia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICMG110006.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00033\_IMG-0000130068

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: corpo ovest, portico nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICMG110007.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00033\_IMG-0000130069

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: corpo ovest, portico sud, dipinti murali

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICMG110008.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00033\_IMG-0000130070

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: corpo est, prospetto est, particolare del degrado delle strutture murarie

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICMG110009.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00033\_DRA-0000022993

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MICMG11T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00033\_DRA-0000022994

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: 2

Note: piante

Nome del file originale: MICMG11T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00033\_DRA-0000022995

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: 2

Note: piante

Nome del file originale: MICMG11T02.dwg

### **BIBLIOGRAFIA**

Titolo libro o rivista: Il Parco Reale di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00199

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Tiraboschi, Diego

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa