

Autorimessa del Monastero di S. Salvatore

Pavia (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4f060-00003/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4f060-00003/>

CODICI

Unità operativa: 4f060

Numero scheda: 3

Codice scheda: 4f060-00003

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102759

Ente schedatore: R03/ Università degli Studi di Pavia

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 6

Codice IDK della scheda madre: 4f040-00002

Relazione con schede VAL: 4f040-00007

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: padiglione

Qualificazione: militare

Denominazione: Autorimessa del Monastero di S. Salvatore

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Autorimessa della Caserma Rossani (ex)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018110

Comune: Pavia

Indirizzo: Via Riviera

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: PAVIA

Particelle: 674

Foglio/Data: 11

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze militari

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nella mappa catastale dei Corpi Santi di Pavia XVII l'area in cui si trova l'edificio non sembra essere compresa nel perimetro del "Sito del Monast.o dè P.P. Benedettini di S. Salvatore". Nella mappa del 1869-1907 risulta invece un edificio del tutto simile planimetricamente. L'edificio fu costruito come sede della Scuola Ufficiali della Menabrea e successivamente utilizzato come autorimessa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1907/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: dismissione

Notizia

Intorno alla fine del secolo scorso il bene perde la sua funzione militare, viene chiuso e rimane privo di qualsiasi funzione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1992/00/00

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1907/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: prospetto nord

Individuazione: portale

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio posto nella parte più a sud del complesso di S. Salvatore è costituito da un corpo di fabbrica unitario distribuito su di un unico livello. Le strutture verticali esterne, costituite da pilastri e muratura continua in laterizio a mattoni pieni intonacati, reggono l'ampia struttura di copertura costituita da capriate alla Polonceau. Sul prospetto nord il portale in pietra è testimonianza dell'esistenza di un edificio preesistente. Il livello interno della pavimentazione risulta posto ad un'altezza inferiore di due gradini rispetto al piano esterno. L'ingresso principale è posto a sud, mentre la presenza del portale indica un'originaria entrata a nord, oggi tamponata. All'interno le pareti divisorie sono costituiti da muratura continua in bolognini di cemento e da pavimentazione in battuto. All'esterno lungo il lato ovest restano tracce di una pavimentazione ad acciottolato.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: interno

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: bognini di cemento

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate alla Polonceau

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: esterno

Genere: acciottolato

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: timpanato

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La copertura è in buone condizioni. Il manto in lastre di eternit con paraneve in ferro non presenta sconnessioni ed è ben ancorato alla struttura lignea. Le capriate mostrano segni di ossidazione sugli elementi in ferro e fessure ad andamento longitudinale lungo i puntoni.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il portale in pietra verniciato presenta sollevamenti dello strato di finitura. Depositi superficiali sono coerenti alle parti protette dal timpano mentre attacchi biologici interessano la zona sottostante il punto in cui il timpano è interrotto.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli infissi in legno presentano fenomeni di marcescenza, fessurazioni diffuse, mancanza di alcune specchiature in vetro e dello strato di protezione. Diffusi fenomeni di corrosione e rotture interessano gli elementi in ferro e la ferramenta. Il sistema di movimentazione dell'ampio portone in ferro è danneggiato per mancanza di manutenzione.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli intonaci interni mostrano segni di degrado dovuti all'umidità di risalita e ad una mancata manutenzione. I danni maggiori si riscontrano lungo la parete nord dove il piano della pavimentazione esterna è posto ad un livello più alto. Mancanze, distacchi, polverizzazione mettono a nudo la muratura sottostante. Altre patologie di degrado sono concentrate al di sotto delle finestre per le cattive condizioni dei serramenti.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il degrado è riconducibile all'umidità di risalita capillare dal terreno ed interessa la muratura alla base della parete fino all'altezza di circa 2m. La superficie risulta notevolmente disgregata con numerosi distacchi, mancanze, rigonfiamenti, erosione, patine biologiche e vegetazione infestante. L'avanzato stato di degrado ha messo in luce la muratura sottostante che risulta erosa nei giunti e nel laterizio. Segni di percolazione nelle zone sottogronda con macchie ed erosione dell'intonaco.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La pavimentazione in battuto di cemento presenta fenomeni di erosione, macchie di umidità e depositi superficiali. All'esterno i resti dell'acciottolato sono sconnessi e coperti da vegetazione infestante.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Alcune lesioni ad andamento verticale si trovano in corrispondenza dei voltini delle finestre e negli ammorsamenti tra i setti murari. Da monitorare la lesione in angolo nord-est. La parte bassa della muratura è interessata da fenomeni di umidità di risalita evidenti sui rivestimenti fino alla quota di circa 2 metri.

Fonte: 2003, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico (XX)

Uso: autorimessa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Stato

Indicazione specifica: Demanio pubblico dello Stato

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 19]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. B - 322

Note: Veduta prospettica di Pavia del 1655, Chiolini 1963, Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 19]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. C - 388

Note: Pianta dei contorni fortificati nell'assedio del 1655, Chiolini 19., Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 19]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. A - 1260

Note: Pianta di Pavia 1736 ca., Carraro 1969, Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_IMG-0000181137

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP16D01

Note: Vista sud (2004)

Nome del file originale: PVSSP16D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_IMG-0000181138

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP16D02

Note: Vista est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP16D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_IMG-0000181139

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP16D03

Note: Vista nord, dettaglio portale (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP16D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_IMG-0000181140

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP16D04

Note: Interno, dettaglio capriate (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP16D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_IMG-0000181141

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP16D05

Note: Interno lato est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP16D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_IMG-0000181142

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP16D06

Note: Dettaglio infisso (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP16D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_IMG-0000181143

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP16D07

Note: Dettaglio infisso parete nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP16D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_IMG-0000181144

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP16D08

Note: Dettaglio degrado (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP16D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_IMG-0000181145

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP16D09

Note: Dettaglio pavimentazione esterna (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP16D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_IMG-0000181146

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP16D10

Note: Riproduzione delle vedute prospettica di Pavia del 1655

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP16D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_IMG-0000181147

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP16D11

Note: Riproduzione della pianta delle fortificazioni di Pavia del 1655

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP16D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_IMG-0000181148

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP16D12

Note: Riproduzione estratto mappa catastale sec. XVIII

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP16D12.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_IMG-0000181149

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP16D13

Note: Riproduzione della pianta di Pavia del 1736 ca.

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP16D13.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_IMG-0000181150

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP16D14

Note: Riproduzione estratto mappa catastale 1869-1907

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSSP16D14.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_IMG-0000181151

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SAN SALVATORE-05

Note: Vista sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SAN SALVATORE-05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_IMG-0000181152

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SAN SALVATORE-06

Note: Interno (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SAN SALVATORE-06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_DRA-0000030106

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta p. t.

Codice identificativo: PVSSP16T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP16000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_DRA-0000030107

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: PVSSP16T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP16000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_DRA-0000030108

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: PVSSP16G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: ICONOMETRICHE PVSSP16000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_DRA-0000030109

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica con mappatura del degrado

Codice identificativo: PVSSP16G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: ICONOMETRICHE PVSSP16000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_DRA-0000030100

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: PVSSP16T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP16T01.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_DRA-0000030101

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta p. t.

Codice identificativo: PVSSP16T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP16T02.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_DRA-0000030102

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: PVSSP16T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP16T03.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_DRA-0000030103

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: PVSSP16G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP16G01.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_DRA-0000030104

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica con mappatura del degrado

Codice identificativo: PVSSP16G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: PVSSP16G02.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4f060-00003_DRA-0000030105

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: PVSSP16T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: SK_A_PV_UVALLEGATI

Nome del file originale: TAVOLE PVSSP16000_dwg.zip

FONTI E DOCUMENTI [1 / 2]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Pavia; Corpi Santi di Pavia sec. XVIII Mandamento I Pavia - Mappe Teresiane

FONTI E DOCUMENTI [2 / 2]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Pavia; Corpi Santi di Pavia 1869-1907 Mandamento I Pavia - Mappe Teresiane

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Università degli Studi di Pavia

Nome [1 / 6]: Marino, Nadia

Nome [2 / 6]: Roche, Guido

Nome [3 / 6]: Rosina, Elisabetta

Nome [4 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [5 / 6]: Mazzilli Savini, Maria Teresa

Nome [6 / 6]: Agostini, Gianpietro

Referente scientifico: Mazzilli Savini, Maria Teresa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2012

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Provincia di Pavia

SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - 4f040-00007 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: 4f040

Numero scheda: 7

Codice scheda: 4f040-00007

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Università degli Studi di Pavia

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: 4f060-00003

OGGETTO

OGGETTO

Identificazione del bene: Pavia, Autorimessa del Monastero di S. Salvatore

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Codice lingua: ITA

Descrizione

L'edificio posto nella parte più a sud del complesso di S. Salvatore è costituito da un corpo di fabbrica unitario distribuito su di un unico livello.

Le strutture verticali esterne, costituite da pilastri e muratura continua in laterizio a mattoni pieni intonacati, reggono l'ampia struttura di copertura costituita da capriate alla Polonceau.

Sul prospetto nord il portale in pietra è testimonianza dell'esistenza di un edificio preesistente.

Il livello interno della pavimentazione risulta posto ad un'altezza inferiore di due gradini rispetto al piano esterno

L'ingresso principale è posto a sud, mentre la presenza del portale indica un'originaria entrata a nord, oggi tamponata.

All'interno le pareti divisorie sono costituite da muratura continua in bolognini di cemento e da pavimentazione in battuto.

All'esterno, lungo il lato ovest, restano tracce di una pavimentazione in acciottolato.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Università degli Studi di Pavia

Nome [1 / 5]: Marino, Nadia

Nome [2 / 5]: Mazzilli Savini, Maria Teresa

Nome [3 / 5]: Roche, Guido

Nome [4 / 5]: Rosina, Elisabetta

Nome [5 / 5]: Vergani, Cristina

Referente scientifico: Mazzilli Savini Maria Teresa