

# Chiesa Parrocchiale di S. Antonio da Padova - complesso

Albino (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG070-00015/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG070-00015/>

## CODICI

Unità operativa: BG070

Numero scheda: 15

Codice scheda: BG070-00015

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: BG070-00015

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale di S. Antonio da Padova - complesso

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Museo Beata Pierina Morosini

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016004

Comune: Albino

Località: Fiobbio

Indirizzo: Piazza Morosini 1

Collocazione: nel centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Albino

Particelle: 1132

Foglio/Data: 3-5/ 1903

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: costruzione

Nome di persona o ente: Galizzi, Camillo

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: posa della prima pietra

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1919/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1919/00/00

### **NOTIZIA [2 / 3]**

Riferimento: canonica

Notizia sintetica: creazione museo

Notizia: Il museo viene istituito per ricordare la Beata Pierina Morosini nata a Fiobbio nel 1931, aggredita e morta nel 1957.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1987/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1987/00/00

### **NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1919/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1919/00/00

Validità: post

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: unica navata

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: canonica

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Complesso costituito dalla chiesa parrocchiale di forma rettangolare con abside poligonale e annessi ambienti di forma rettangolare ospitanti la canonica e la sagrestia. Struttura portante verticale in muratura e struttura orizzontale in legno.

## PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale: chiesa

### PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: basilicale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo secondario: canonica

### PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno di buona coerenza

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra locale

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO

Genere: solaio

### STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intera copertura

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a due rampe

## **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: corpo principale: chiesa

Genere: marmo

Schema del disegno: a grandi lastre posate in direzione trasversale

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: corpo secondario: canonica

Genere: cotto e ceramica

Schema del disegno: in diagonale e a scacchiera

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]**

Collocazione: interna

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: mensa nel presbiterio

Genere: iscrizione

Tipo: firma del progettista

Trascrizione testo: VITO SONZOGNI ARCHITETTO 1982

Tecnica: incisa

Materiali: marmo bianco rosato

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Generali condizioni di conservazione buone senza manifestazioni puntuali di danneggiamenti.

Fonte: 2003, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Impalcati in discrete condizioni di conservazione senza manifestazione di dissesti.

Fonte: bibliografica e colloquio con il progettista (progetto di restauro in corso)

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La copertura è, alla data del sopralluogo, oggetto di un intervento di conservazione che interessa parzialmente la struttura secondaria e soprattutto il manto in coppi. Sono state riscontrate disconnessioni negli elementi lignei e importanti rotture e slittamenti del manto in coppi.

Fonte: bibliografica e colloquio con il progettista (progetto di restauro in corso)

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]**

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2003

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Non si riscontrano particolari manifestazioni di degrado fatta eccezione per fenomeni di umidità e depositi di sporco e polvere.

Fonte: 2003, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]**

Riferimento alla parte: rivestimenti esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il rivestimento esterno, realizzato in pietra locale, è oggetto di un intervento di recupero alla data del sopralluogo. Il



degrado che lo interessa è di tipo materico con esfoliazione, distacco, disgregazione e mancanza dei giunti di malta tra gli elementi lapidei.

Fonte: 2003, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Le pavimentazioni risultano poco consone all'edificio ma manifestano un degrado diffuso leggero dovuto ad invecchiamento e usura.

Fonte: 2003, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]**

Riferimento alla parte: serramenti

Data: 2003

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

I serramenti risultano di non particolare pregio ed interessati da degrado per invecchiamento e carenza di manutenzione.

Fonte: 2003, osservazione diretta

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: copertura e prospetti esterni

Data inizio: 2003/04/01

Data fine: in corso (2003)

Descrizione intervento: Intervento di sistemazione delle coperture e restauro dei paramenti murari esterni.

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: chiesa

Uso: chiesa

### **USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: canonica

Uso: residenza parroco e museo

### **USO STORICO [1 / 3]**

Riferimento alla parte: chiesa

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

### **USO STORICO [2 / 3]**

Riferimento alla parte: canonica

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: residenza parroco

### **USO STORICO [3 / 3]**

Riferimento alla parte: canonica

Riferimento cronologico: uso storico (dal 1987)

Uso: museo

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: piazza Morosini,1 Fiobbio

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Antonio da Padova

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e risanamento conservativo

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 1(BGFIO10FT1)

Note: prospetto esterno principale della chiesa parrocchiale

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 2 (BGFIO10FT2)

Note: vista interna della sala espositiva

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG070-00015\_IMG-0000170437

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: BGFIO10FT3

Note: vista esterna del complesso

Nome del file originale: BGFIO10FT3.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BG070-00015\_IMG-0000170438

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: BGFIO10FT4

Note: vista interna della sala espositiva

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BGFIO10FT4.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: 2

Note: estratto P.R.G.

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: aerofotogrammetrico

Codice identificativo: 3

Note: estratto aerofotogrammetrico

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: 4

Note: rilievo

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Data: 1919

Ente proprietario: luogo di conservazione: archivio parrocchiale

Note: disegno di progetto originario: piante, prospetti e sezioni

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Data: 2003-2004

Ente proprietario: luogo di conservazione: studio del progettista

Note: disegno di rilievo e progetto: piante, prospetti e sezioni

### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Pagnoni L.

Titolo libro o rivista: Le chiese parrocchiali della diocesi di Bergamo

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 1974

V., pp., nn.: v. II pp. 407-408

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2003

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Nome: Tiraboschi, Diego