

Chiesa di S. Vincenzo - complesso

Tremezzina (CO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/CO250-00233/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/CO250-00233/>

CODICI

Unità operativa: CO250

Numero scheda: 233

Codice scheda: CO250-00233

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103361

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: CO250-00233

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Vincenzo - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013252

Comune: Tremezzina

Indirizzo: Via Regina Teodolinda

Altra località: Portezza

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Tremezzo

Particelle: A

Foglio/Data: 8/ 1939

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

L'edificio fu probabilmente costruito nell'XI secolo, reimpiegando per la parte bassa delle strutture murarie grossi blocchi lapidei, provenienti, forse, dallo smantellamento di tombe e strutture romane

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XII

NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: descrizione

Notizia

Dalla Visita Pastorale di Monsignor Feliciano Ninguarda, del 1593, si desume che l'edificio era più corto e più basso dell'attuale, composto da aula coperta con tetto con abside voltata, piccolissimo altare e campanile vicino ad esso

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]

Secolo: sec. XVI

Data: 1593/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]

Secolo: sec. XVI

Data: 1593/00/00

NOTIZIA [3 / 9]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nel corso del XVII secolo la chiesa venne radicalmente trasformata. Nel 1699 era in corso la costruzione, sul lato sud, della sacrestia, di modeste dimensioni e a pianta quadrata. E' probabile che contestualmente sia stata modificata e ampliata l'abside, trasformandola da semicircolare in poligonale per collocarvi un nuovo altare e siano state innalzate le pareti della navata per realizzare la nuova copertura a volta. Altri lavori riguardarono la sopraelevazione della pavimentazione, la realizzazione dei tre gradini del presbiterio e l'intonacatura delle murature in pietra a vista

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]

Secolo: sec. XVII

Data: 1699/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1735/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Nel 1735 venne costruito il portico davanti alla facciata

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1735/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1735/00/00

NOTIZIA [5 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: abbandono

Notizia

Nel 1847 il Vescovo Pietro Carsana sospese le funzioni religiose a causa dello stato di degrado in cui versava la chiesa

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1883/00/00

NOTIZIA [6 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nell'ultimo ventennio dell'Ottocento si provvide a rifare il tetto del portico, si riparò il tetto dell'aula e si modificò il portale d'ingresso, realizzando probabilmente l'arco sopra l'architrave, e, infine, si tinteggiarono le pareti

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1888/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1888/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [7 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Il complesso architettonico subì nuovi interventi a partire dal 1927; la chiesa fu ritinteggiata; nel campanile si rifecero i piani e si provvide a dotarlo di una nuova campana

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1927/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1929/00/00

NOTIZIA [8 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: abbandono

Notizia

Nel 1960 venne celebrata l'ultima messa. Nel 1966 l'edificio era già in stato di totale abbandono e alcune strutture di copertura del portico erano pericolanti. Per mancanza di fondi si decise di procedere con piccoli interventi di riparazione e con la demolizione del tetto del portico. Nel 1970 fu sgombrata la sacrestia. L'edificio rimase in stato di abbandono ancora per anni, durante i quali venne rimossa e rubata l'antica lapide del portale d'ingresso e la tela collocata sull'altare. Solo nel 1980 il Comune di Tremezzo avviò le pratiche per il restauro della chiesetta

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1960/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1980/00/00

NOTIZIA [9 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia

Dal 1993 il complesso architettonico è in comodato d'uso all'avvocato Ezio Antonini, promotore di interventi di restauro dell'edificio finalizzati alla riapertura al culto; nel 1996 ha avviato le pratiche per il ripristino della copertura e della pavimentazione del portico. I lavori di restauro, progettati nel 1995 dallo Studio di Architettura e Urbanistica di Gaetano Lisciandra di Milano su rilievi dello Studio Tecnico Geom. Valerio Gilardoni di Lenno, sono tutt'ora in corso e se ne prevede la conclusione nel 2007

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1993/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1995/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad aula

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +7

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5; p. 6; p. 7

Suddivisione verticale: ambiente unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso architettonico è composto dalla chiesa, preceduta da un piccolo portico, e dal campanile. Vi si accede dalla vecchia Via Regina attraverso un piccolo portale e una scalinata in pietra e ciottoli. La chiesa si sviluppa con pianta ad aula e abside poligonale; la copertura è a tetto con struttura in legno e manto in lastre di pietra sull'aula e coppi sull'abside. Il campanile, a pianta quadrata con tetto a padiglione e manto in lastre di pietra, sorge sul lato nord. Le strutture murarie dell'intero complesso sono in blocchi squadrati di pietra di Moltrasio posati a filari regolari non omogenei; nella parte bassa delle murature sono visibili grossi elementi lapidei di reimpiego di granito e marmo.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ambiente unico

Forma: quadrata

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2006/02/18

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: sono in corso interventi di restauro

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1988/00/00

Descrizione intervento: manutenzione straordinaria

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: campanile

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1988/00/00

Descrizione intervento: rifacimento del tetto/ riparazione di sconessioni nella muratura

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: manutenzione ordinaria

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Stefano, Lenno

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. VINCENZO

Indirizzo da vincolo: FRAZIONE PORTEZZA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/05/26

Data notificazione: 1912/05/26

Codice ICR: 2RTI0130412AAAA

Nome del file originale: 02584120258412.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO250-00233_NVC-0000032006

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: CAMPANILE DELLA CHIESA DI S. VINCENZO

Indirizzo da vincolo: FRAZIONE PORTEZZA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/05/08

Data notificazione: 1912/05/08

Codice ICR: 2RTI0130412AAAA

Nome del file originale: 02586090258609.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO250-00233_NVC-0000032007

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Aree Pubbliche destinate ad attrezzature collettive

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO250-00233_IMG-0000175023

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00233D01

Note: complesso architettonico, prospetto principale

Nome del file originale: CO250-00233D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO250-00233_IMG-0000175024

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00233D02

Note: complesso architettonico, campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CO250-00233D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO250-00233_IMG-0000175025

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00233D03

Note: complesso architettonico, prospetto posteriore, vista di scorcio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CO250-00233D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO250-00233_IMG-0000175026

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO250-00233D04

Note: complesso architettonico, foto storica

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CO250-00233D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO250-00233_IMG-0000175027

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO250-00233D05

Note: vista da nord ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CO250-00233D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO250-00233_IMG-0000175028

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO250-00233D06

Note: campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CO250-00233D06

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO250-00233_DRA-0000014333

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: ville\Provincia Como\como 5\Allegati

Nome del file originale: CO250-00233_1 Model (1).pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO250-00233_DRA-0000014334

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: planimetria generale

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ville\Provincia Como\como 5\Allegati

Nome del file originale: CO250-00233_2 Model (1).pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO250-00233_DRA-0000014335

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: prospetto e sezione scala 1:100

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ville\Provincia Como\como 5\Allegati

Nome del file originale: CO250-00233_3 Model (1).pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Spiriti A.

Titolo libro o rivista: Alpi Lepontine Meridionali

Titolo contributo: Tremezzo

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1994

Codice scheda bibliografia: CO250-00031

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Ostinelli P./ Sebastiani S.

Titolo contributo

Chiesetta di S. Vincenzo, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, Corso di Restauro Architettonico A. A. 1995-1996

Codice scheda bibliografia: CO250-00043

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Como

Data del sopralluogo: 2006/02/18

Nome: Catalano, Michela

Referente scientifico: Catalano, Michela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2010

Nome: Galli, Maria

Ente compilatore: Provincia di Como

Funzionario responsabile: Capitani, Michela