

# Chiesa di S. Brigida d'Irlanda

Calolziocorte (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00885/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00885/>

## CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 885

Codice scheda: LC120-00885

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Brigida d'Irlanda

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: Diocesi di Bergamo

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097013

Comune: Calolziocorte

Località: Lorentino

Indirizzo: Piazza S. Brigida

Diocesi: Bergamo

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

### **ACCESSIBILITA' DEL BENE**

Accessibilità: SI

## **DEFINIZIONE CULTURALE**

### **AUTORE [1 / 2]**

Ruolo: rifacimento

Nome di persona o ente: Jazzini, Giuseppe

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XIX

Specifiche: Progetto per il presbiterio con cupola ed abside

### **AUTORE [2 / 2]**

Ruolo: costruzione altare maggiore

Nome di persona o ente: Balerna, Paolo e Lorenzo

Tipo intestazione: P

Riferimento all'autore: scuola ticinese

### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: mestranze lombarde

## **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA [1 / 8]**

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Su proposta del geom. Agostino Brozzoni si dotò il campanile dell'attuale copertura con sopralzo della precedente cella campanaria della quale sono ancora visibili le tracce degli archi in corrispondenza dell'orologio.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1967/00/00

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1970/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: metà

**NOTIZIA [3 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia: Prima testimonianza dell'esistenza della Chiesa dedicata a S. Brigida con la presenza stabile di un sacerdote.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]**

Secolo: sec. XV

Data: 1438/00/00

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]**

Secolo: sec. XV

Data: 1438/00/00

Validità: ca.

**NOTIZIA [4 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Il 15 settembre 1490 la chiesa venne consacrata dopo una ristrutturazione per renderla più consona alla sua funzione.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]**

Secolo: sec. XV

Data: 1490/09/15

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]**

Secolo: sec. XV

Data: 1490/09/15

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: manutenzione straordinaria

Notizia

Tra XVI e XVII secolo l'edificio subì vari adattamenti tra cui l'ampliamento del presbiterio. Delle condizioni e caratteristiche ne danno testimonianza le relazioni del 1569 seguita alla visita di Carlo Borromeo e del 1608 da parte di prete Battista Rvasio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

**NOTIZIA [6 / 8]**

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

I restauri più importanti furono compresi tra il 1800 e il 1842 eseguiti su disegno dell'architetto milanese Giuseppe Jazzeni con realizzazione dell'attuale presbiterio con cupola e lanterna e dell'abside semicircolare, realizzazione del nuovo altare con balaustre in marmo, consacrato nel marzo del 1839. Furono risanate le murature e rifatto il tetto, rifatti gli altari laterali con i relativi ornamenti, aggiunta la nuova sacrestia, restaurato e trasportato nella cantoria l'organo, demolito e ricostruito più ampio il portico laterale. In tale periodo fu rifatta anche la copertura ammalorata del campanile ristrutturando la cella campanaria allora esistente.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1800/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1842/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [7 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: manutenzione straordinaria

Notizia

Furono rinfrescate le pareti con decorazione a "mezza ombra" di tutti gli interni ad opera del pittore Longhi di Calozio su direzione dell'ing. Camillo Galizzi.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1913/00/00

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]**

Secolo: sec. XX

#### **NOTIZIA [8 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Furono in parte eliminati gli interventi ottocenteschi riportando alla luce le pietre delle arcate a sesto acuto dell'aula. Fu rifatto il tetto e restaurati presbiterio e sacrestia; esternamente fu eliminata la scaletta laterale in pietra per l'accesso alla cella campanaria e furono apportate modifiche al portico ed al sagrato con la rimozione del muretto di contenimento esistente.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1966/00/00

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1967/00/00

Validità: ante

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: torre campanaria

Individuazione: basamento

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: torre campanaria

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +6

Tipo di piani: torre campanaria

Suddivisione verticale: a elementi seriali

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il corpo principale che risale alla prima metà del sec.VX potrebbe essere attestato su una preesistente struttura fortificata medioevale inglobando una torre mozzata sulla quale è posizionato l'attuale campanile. La particolarità principale è costituita dalla presenza sulla facciata della torre campanaria alla cui base è stato ricavato il portale di ingresso all'aula. Sul lato destro si attesta un portico di protezione dell'accesso laterale. La struttura muraria a capanna dell'aula è caratterizzata da archi traversi a sesto acuto, poggianti su pilastri addossati alle pareti, che formano tre campate di sostegno della struttura lignea della copertura a capanna. Il presbiterio, opera degli interventi successivi, è sormontato da una cupola con lanterna e si conclude con un abside semicircolare che contiene il coro.

### **ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 2]**

Ubicazione: prospetti laterali

Tipo: contrafforte

### **ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 2]**

Ubicazione: prospetti laterali

Tipo: catena e tiranti

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: aula

### **PIANTA [1 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: presbiterio

### **PIANTA [2 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: abside

### **PIANTA [3 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: assiale

Forma: semicircolare

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]**

Ubicazione: corpi principali

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari rasati con intonaco

Materiali: pietra e mattoni

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]**

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi rasati con intonaco

Materiali: pietra e mattoni

### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]**

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari con angolari squadriati

Materiali [1 / 2]: pietra squadriata mista

Materiali [2 / 2]: pietra e mattoni

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**



Ubicazione: aula

**TIPO [1 / 9]**

Genere: arco

**STRUTTURA [1 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: aula

**TIPO [2 / 9]**

Genere: solaio

Forma: piana

**STRUTTURA [2 / 9]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: presbiterio

**TIPO [3 / 9]**

Genere: finta cupola

Forma: emisferica

**STRUTTURA [3 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

**TIPO [4 / 9]**

Genere: volta

Forma: a spicchi

**STRUTTURA [4 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: portico

**TIPO [5 / 9]**

Genere: solaio

Forma: piana

**STRUTTURA [5 / 9]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: sacrestia

**TIPO [6 / 9]**

Genere: volta

Forma: a vela

**STRUTTURA [6 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: locale accessorio

**TIPO [7 / 9]**

Genere: volta

Forma: a schifo

**STRUTTURA [7 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

**TIPO [8 / 9]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [8 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: base campanile

**TIPO [9 / 9]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [9 / 9]**

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: aula

**CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 6]**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

**STRUTTURA E TECNICA [1 / 6]**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su archi

**MANTO DI COPERTURA [1 / 6]**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: presbiterio

**CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 6]**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

**STRUTTURA E TECNICA [2 / 6]**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

**MANTO DI COPERTURA [2 / 6]**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: abside

**CONFIGURAZIONE ESTERNA [3 / 6]**

Genere: a tetto

Forma: conica

Qualificazione della forma: a pianta semicircolare

**STRUTTURA E TECNICA [3 / 6]**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

**MANTO DI COPERTURA [3 / 6]**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: lanterna

**CONFIGURAZIONE ESTERNA [4 / 6]**

Genere: cupola

Forma: sferica

Qualificazione della forma: a pianta circolare

**STRUTTURA E TECNICA [4 / 6]**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: muri

**MANTO DI COPERTURA [4 / 6]**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

Ubicazione: portico

#### **CONFIGURAZIONE ESTERNA [5 / 6]**

Genere: a tetto

Forma: a una falda

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

#### **STRUTTURA E TECNICA [5 / 6]**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

#### **MANTO DI COPERTURA [5 / 6]**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: campanile

#### **CONFIGURAZIONE ESTERNA [6 / 6]**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

#### **STRUTTURA E TECNICA [6 / 6]**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: muri

#### **MANTO DI COPERTURA [6 / 6]**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: aula

Genere: in cotto

Schema del disegno: a scacchiera

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: presbiterio e cappelle

Genere: in marmo

Schema del disegno: a scacchiera

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: P.zza S.BRIGIDA N.6, 23801 Calolziocorte

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Brigida Vergine e Immacolata Concezione

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona: Nuclei di Antica Formazione - Servizi

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00885\_IMG-0000195583

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00885\_1

Note: Esterno

Nome del file originale: LC120-00885\_1

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00885\_IMG-0000195584

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00885\_2

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00885\_2

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00885\_IMG-0000195585

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00885\_3

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00885\_3

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00885\_IMG-0000195586

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00885\_4

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00885\_4

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00885\_IMG-0000195587

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00885\_5

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00885\_5

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00885\_IMG-0000195588

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00885\_6

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00885\_6

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00885\_IMG-0000195589

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00885\_7

Note: Particolare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00885\_7

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00885\_IMG-0000195590

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00885\_8

Note: Particolare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00885\_8

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2014

Ente compilatore: Provincia di Lecco



Data del sopralluogo: 2012/05/20

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde