

Municipio di Bertonico

Bertonico (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO160-00073/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO160-00073/>

CODICI

Unità operativa: LO160

Numero scheda: 73

Codice scheda: LO160-00073

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villino

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Municipio di Bertonico

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098002

Comune: Bertonico

Indirizzo: Via Giacomo Matteotti, 12

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bertonico

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: liberty lombardo

Motivazione/fonte: elementi decorativi ricorrenti nel liberty italiano (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nella mappa catastale del 1897 l'abitato di Bertonico non mostra un'estensione maggiore che in quella del 1722-23; in particolare a sud della roggia Bertonica è assente ogni costruzione. L'edificazione dell'insieme di case in linea e villini posti immediatamente a sud della roggia sull'attuale via Matteotti e che presentano caratteri più o meno accentuati eclettici e liberty (tra i quali il bene in oggetto) va dunque collocata nel primo Novecento. I caratteri stilistici delle facciate farebbero pensare ad una datazione agli anni Dieci, ma la tavoletta dell'Istituto Geografico Militare del 1921 attesta che a questa data non si era verificato ancora alcuno sviluppo sulla via Matteotti; la datazione del villino va quindi con ogni probabilità collocata negli anni Venti (l'uso ancora negli anni Trenta di stilemi liberty tanto evidenti pare sia da escludere). Al 1929, come riferisce l'"Archivio Storico Lodigiano" data tra l'altro la conclusione di tre gruppi di case popolari a Bertonico ...

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1921

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1930

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

In anni relativamente recenti deve collocarsi l'insediamento del Municipio nell'ex villino. Il mutamento di destinazione non ha provocato sensibili variazioni della distribuzione interna e delle finiture (probabilmente è stata solo tamponata qualche apertura). Francesco Cerri riferisce del "restauro" del palazzo del Comune avvenuta nel 1969, ed è possibile che a questa data risalga l'insediamento nel villino.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1999

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1999

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1921

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1930

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. seminterrato aggettante; p. rialzato; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare con aggetti

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene, tranne veranda

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: parte intonacata/parte a vista

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene, inclusa veranda

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Materiali: calcestruzzo/ armatura in acciaio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a colmi differenziati

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura lignea (?)

MANTO DI COPERTURA

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso principale

Quantità: 1

Collocazione: sulla facciata est

Forma planimetrica: a una rampa a ventaglio

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso secondario

Quantità: 2

Collocazione: sulla facciata ovest

Forma planimetrica: a una rampa rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Tipo: appoggiata

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di accesso al p. rialzato

Quantità: 1

Collocazione: sull'asse est ovest, con inizio dal fronte ovest

Forma planimetrica: a una rampa rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Tipo: incastrata

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: tra p. rialzato e p. 1

Quantità: 1

Collocazione: sull'asse est ovest, contro la parete ovest

Forma planimetrica: a tre rampe disposte a U

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Tipo: incastrata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p. rialzato, ambienti interni

Genere: in piastrelle di graniglia

Schema del disegno: con greche perimetrali decorate a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 12]

Ubicazione: finestre sui fronti est, sud, nord, p. rialz

Collocazione: esterna

Tipo: parapetto

Materiali: cemento modellato in stampi

Qualificazione del tipo: a rilievi con motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 12]

Ubicazione: finestre sui fronti est, sud, nord, p. 1

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: cemento modellato in stampi

Qualificazione del tipo: a rilievi con motivi naturalistici stilizzati (onde)

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 12]

Ubicazione: finestre sui fronti est, sud, nord, p. 1

Collocazione: esterna

Tipo: parapetto

Materiali: cemento modellato in stampi

Qualificazione del tipo: a rilievi con motivi vegetali e floreali (melagrane e fiori)

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 12]

Ubicazione: finestre sui fronti est, sud, nord, p. 1

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: cemento modellato in stampi

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a rilievi con motivi vegetali (foglie di ippocastano)

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con motivi geometrici (bottoni)

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 12]

Ubicazione: finestre fronte est ala sud, fronte sud

Collocazione: esterna

Tipo: tripartite

Materiali: elementi (spalle e architravi) di cemento

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con campi laterali più stretti

Qualificazione del tipo [2 / 2]: simmetriche

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 12]

Ubicazione: veranda fronte est

Collocazione: esterna

Tipo: pilastro

Materiali: cemento modellato in stampi

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a rilievi, con motivi geometrici (linee)

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con pseudo capitelli a motivi naturalistici stilizzati (onde)

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 12]

Ubicazione: terrazzino fronte est

Collocazione: esterna

Tipo: pilastro

Materiali: cemento modellato in stampi

Qualificazione del tipo: a rilievi, con motivi geometrici (linee)

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 12]

Ubicazione: terrazzino fronte est

Collocazione: esterna

Tipo: balaustrata

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici e vegetali stilizzati

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 12]

Ubicazione: finestre piano rialzato

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 12]

Ubicazione: fronti sud, est e nord

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Materiali: cemento modellato in stampi

Qualificazione del tipo: a ovali e lancette

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 12]

Ubicazione: pareti esterne

Collocazione: esterna

Tipo: fascia orizzontale

Materiali: muratura di mattoni a vista; muratura intonacata e dipinta di bianco

Qualificazione del tipo: con colori e tessiture a contrasto

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 12]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/07/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

strutture, coperture e finiture in buone condizioni. Interni ben conservati con parte delle finiture originarie nonostante il

mutamento di destinazione.

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento

tamponamento della veranda a p. rialzato con serramenti metallici e vetrate colorate. Costruzione rampa di accesso all'ingresso principale a sinistra della scala di accesso.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1979

Data fine: 1979

Descrizione intervento: Sistemazione della copertura.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: sede degli uffici municipali

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Bertinico

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona F di uso pubblico: ammessa l'edificazione di fabbricati di uso pubblico secondo specifiche prescrizioni

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: veduta del fronte est (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: particolare della facciata est, con le finestre tripartite ornate da cementi decorativi (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO160-00073_IMG-0000057689

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: BERTONICO

Nome del file originale: LO160_0073BEfronte est.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO160-00073_IMG-0000057690

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: BERTONICO

Nome del file originale: LO160_0073BEparticolare fronte est.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Cerri F.

Titolo libro o rivista: Il Comune di Bertonico

Luogo di edizione: Bertonico

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: p. 89

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Onida, Nicoletta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta